

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA PRZYŁĄCZY KANALIZACJI SANITARNEJ- ZAD II
ADRES INWESTYCJI : MYSZYNIEC UL: BRATA ZENO, PERŁOWA, TĘCZOWA, PSZCZELA, BURSZTYNOWA, OBWODOWA,
BAŚNIOWA
INWESTOR : GMINA MYSZYNIEC
ADRES INWESTORA : MYSZYNIEC
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :
BRANŻA : SANITARNA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR :
DATA OPRACOWANIA : IV kw.2010

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : IV kw. 2010

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% $R+Kp(R)$, M, $S+Kp(S)$
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R)$, $M+Z(M)$, $S+Kp(S)+Z(S)$)

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
KOSZTORYS PRZYŁĄCZY KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. BRATA ZENO, BEMA, PSZCZELA, BURSZTYNOWA, RUBINOWA, OBWODOWA I BAŚNIOWA W MYSZYŃCU.							
1	KOSZTORYS BUDOWY PRZYŁĄCZY KANALIZACJI SANITARNEJ						
1.1							
1.1.1	Kanalizacja o średnicy 160 mm						
1.1.1.1	1 KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych		km	0,415		
1.1.1.1	2 KSNR 1 0205-01	Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.lyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-II. Obmiar : 608.94		m ³	608,94		
1.1.1.1	3 KSNR 1 0202-07	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.lyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl. 1 km. sam.samowylad. - odwiezienie nadmiaru ziemi wynikającej z objętości rur, studni, podsypki dla rur, . Obmiar : 36,37		m ³	36,37		
1.1.1.1	4 analiza indywidualna	Odwiezienie ziemi sam.samowylad. po terenie lub drogach gruntowych na niezbędną odległość(kat. gr. III-IV)		m ³	36,37		
1.1.1.1	5 KSNR 1 0307-04	Wykopy liniowe szer. 0.8-2.5 m o głęb.do 3.0 m o ścianach pion.z ręcznym wydob.urobku w gruntach suchych kat. III-IV. Obmiar : 67.66		m ³	67,66		
1.1.1.1	6 KSNR 1 0310-03	Zасыpywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. I-II		m ³	67,67		
1.1.1.1	7 KSNR 1 0210-03	Zасыpanie wykop.fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym zagęszczarkami (gr.warstwy w stanie luźnym 40 cm) - kat.gr. I-II. Obmiar : 572.57		m ³	572,57		
1.1.1.1	8 KSNR 1 0316-01	Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką balami drewnianymi w gruntach suchych wykopy o szer. 1 m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. I-IV. Obmiar : Ogółem:1241		m ²	1241		
1.1.1.1	9 KSNR 4 1301-01	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o gr. 10 cm		m ²	238,80		
1.1.1.1	10 KSNR 11 0505-02	Przyłącza z rur kielichowych z PVC o śr. nom. 160 mm 398mb		m	415		
1.1.1.1	11 KSNR 11 0406-03	Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z tworzyw sztucznych o śr. 425 mm i głębokości 2.0 m.		szt.	52		
1.1.1.1	12 KNP 01 4A18-01.01	Zabezpieczające przykrycie wykopu balami drewnianymi - wykonanie		m ²	2		
1.1.1.1	13 KNP 01 4A18-02.01	Zabezpieczające przykrycie wykopu balami drewnianymi - rozbiórka		m ²	2		
1.1.1.1	14 KNR-W 2-01 0604-01- analiza własna	Pompowanie wody z drenażu, wykopu pompami przeponowymi		godz.	60		
1.1.1.1	15 KSNR 6 0202-02	Odtworzenie nawierzchni żwirowej, warstwa dolna gr. 15 cm z kruszywa rozścielanego ręcznie z zagęszczeniem.Obmiar: 250		m ²	250		
1.1.1.1	16 KNNR 4 1703-04 kalkulacja własna	Odnogi wbudowane w istniejące rurociągi z rur PVC o śr. 160 mm		wcin.	53		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT							
Podatek VAT							
Ogółem wartość kosztorysowa robót							

Słownie: