


Parking



Mp. Miejsca postojowe:
- żwirek 31,5-63mm, gr. 10cm
- pospółka 0-63mm, gr. 10cm
- podłoże gruntowe wyrównane i zagęszczone do wsp. 0,95

Ch-1. Chodnik:
- kostka betonowa, gr. 6cm
- podsypka piaskowa 0,4-2,0mm, gr. 5cm
- pospółka 0-31,5mm, gr. 10cm
- podłoże gruntowe wyrównane i zagęszczone do wsp. 0,95

Pj. Ciąg pieszo - jezdny:
- nawierzchnia asfaltowa gr.3cm
- podudowa z tłuczni kamiennego, gr. 15cm
- podłoże gruntowe wyrównane i zagęszczone do wsp. 0,95

Zespół projektowy: Twój DOM, Ostrołęka, ul. Różana 20 tel. 029 760 64 62 lub 0 606 854 755		Opracowanie: inż. arch. Zbigniew Dąbrowski inż. Paweł Flanc	
Branża architektoniczna, konstr.-bud.: mgr inż. arch. Zygmunt PŁOCHOCKI upr. nr 95/90/Os - sp. arch.			
Nazwa obiektu:		Przebudowa targowiska gminnego w Myszyńcu.	
Adres budowy:		Myszyniec, dz. nr 805/30, 805/25, 805/15	
Przedmiot rys.:		Przekrój przez nawierzchnie parkingu	
Rys. nr A-3	skala 1:20	Data: wrzesień 2011	