

Przedmiar robót

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Myszyniec - etap V

Obiekt	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Myszyniec - etap V
Kod CPV	45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45252127-4 - Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków 45232423-3 - Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków 45232440-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków 45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne
Budowa	Teren Gminy Myszyniec - sołectwa: Białusny Lasek, Charciabałda, Drężek, Krysiaki, Myszyniec Stary, Olszyny, Pełty, Świdwiborek, Wydmusy, Wykrot, Zalesie, Zdunek
Inwestor	Gmina Myszyniec, 07-430 Myszyniec, Plac Wolności 60

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Myszyńiec - etap V

Kosztorys zawiera szacunkowe zestawienie kosztów wykonania: "Budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Myszyńiec - etap V"

1. ZAKRES OPRACOWANIA:

1.1.ROBOTY ZIEMNE - (przyłącze sanitarne od budynku do oczyszczalni, od oczyszczalni do studni chłonnej, wykopy do wykonania studni chłonnej, wykonanie studni chłonnej nadziemnej/podziemnej)

1.2.ROBOTY MONTAŻOWE TECHNOLOGICZNE

1.3.ROBOTY ELEKTRYCZNE

2. WYTTCZNE REALIZACJI:

2.1.Roboty ziemne kalkulować i prowadzić w oparciu o aktualne wytyczne, normy i przepisy, między innymi:

- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 9 w zakresie warunków technicznych wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych
- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 12 w zakresie warunków technicznych wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych
- Normy i inne akty prawne przywołane w powyższych opracowaniach, z uwzględnieniem ich nowelizacji

Ponad to, należy w kalkulacji niniejszej uwzględnić inwentaryzację powykonawczą geodezyjną z aktualizacją/przyjęciem materiałów we właściwym terytorialnie Starostwie Powiatowym

UWAGA: nadwyżka gruntu z wykopu do zagospodarowania na terenie użytkownika

2.2.Roboty montażowe technologiczne kalkulować i prowadzić w oparciu o założenia jak dla robót ziemnych, (pkt.2.1.), a także w oparciu o wytyczne zastosowanych producentów urządzeń i materiałów.

- Rury PVC-U ścianka lita, o średnicy 160mm i 200mm klasy SN8, kielichowe z uszczelkami gumowymi oraz kształtki do sieci kanalizacyjnych z PVC-U klasy SN8

- Rury PE o średnicy 40x2,4; wytrzymałości PN10 SDR17, w zwojach, łączone kształtkami samozaciskowymi lub zgrzewane

- Studnie chłonne z kręgów betonowych o średnicy wewnętrznej 1200mm - wykonanie według dokumentacji technicznej, rysunek 03

- Studnie rewizyjne systemowe o średnicy nominalnej 425mm z kinetą PE, zamknięciem rurą teleskopową, pokrywą żeliwną - klasa pokrywy określona w dokumentacji technicznej (zależa od miejsca montażu)

- Oczyszczalnia ścieków pracująca w technologii zanurzonego złoża biologicznego i niskoobciążonego osadu czynnego, w zestawie kompletnie wyposażona skrzynka sterująca dostarczana przez producenta oczyszczalni (nieopuszczalne skrzynki typu "składowe"). W pozycji montażu uwzględnić wykonanie wykopu pod oczyszczalnię, posadowienie, odwodnienie wykopu (np.igłofiltru) oraz zasypanie. W zależności od przyjętego urządzenia, należy uwzględnić również szczegółowe wytyczne producenta dotyczące prawidłowego montażu takie jak: stabilizowana cementem podsypka/obsypka, płyta denną pod oczyszczalnię, płyta dociążająca, płyta odciążająca, podłączenie oczyszczalni do skrzynki sterującej itp., oraz obowiązujące w Polsce prawo. Pozycja ma zawierać kompletny montaż urządzenia wraz z uruchomieniem.

UWAGA: skrzynka sterująca wyposażona dodatkowo, fabrycznie w układ sygnalizacyjny (akustyczno-optyczny) awarii pompowni ścieku - dotyczy tylko układów z przepompownią ścieków

- Przepompownie ścieku oczyszczonego wraz z wyposażeniem - według opisu technicznego

W pozycji montażu uwzględnić wykonanie wykopu pod przepompownię i zasypanie. Przepompownia winna być obligatoryjnie wyposażona w urządzenie sygnalizujące stany awaryjne. Pozycja ma zawierać kompletny montaż

urządzenia wraz z uruchomieniem. W zależności od przyjętego urządzenia, (przepompownia), należy uwzględnić również szczegółowe wytyczne producenta dotyczące prawidłowego montażu takie jak: stabilizowana cementem

podsypka/obsypka, płyta denną pod przepompownię, płyta dociążająca, płyta odciążająca itp., oraz obowiązujące w Polsce prawo.

- Badanie jakości ścieku oczyszczonego wykonane przez certyfikowane laboratorium (zakres badania: BZT, ChZT, zawiesina)

2.3.Roboty elektryczne:

- włączenie za licznikowe danej posesji
- ułożenie przewodu elektrycznego w budynku
- montaż tablic elektrycznych z osprzętem
- wykop ręczny i ułożenie przewodu elektrycznego w otulinie gumowej z możliwością połączenia w gruncie - średnica przewodu elektrycznego zależna od zapotrzebowania przyjętych urządzeń
- badanie linii kablowych 3-żyłowych oraz sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania

UWAGA:przewód elektryczny układać w oddzielnym wykopie wzdłuż przyłącza kanalizacji sanitarnej przy zachowaniu minimalnych wymaganych prawem odległości

3. DANE OGÓLNE:

Podstawa nakładów :

- nakłady KNR, KNNR,
- analogie i kalkulacje własne do katalogów KNR, KNNR,
- ceny rynkowe
- KALKULACJE INDYWIDUALNE oparte na cenach rynkowych

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Myszyniec - etap V

Przy ustalaniu stawek i cen czynników produkcji stosowano w kolejności:

- analizę własną
- dane rynkowe lub powszechnie stosowane, aktualne publikacje,
- ceny materiałów przyjęto łącznie z kosztami zakupu.

Przy ustalaniu wskaźników narzutów kosztów pośrednich i narzutu zysku przyjęto wielkości określone według danych rynkowych, w tym danych z zawartych wcześniej umów lub powszechnie stosowanych aktualnych publikacji a w przypadku braku takich danych według analizy indywidualnej.

Kosztorys sporządzono na poziomie cen czerwiec 2014 r.

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Myszyńiec - etap V

Nr	Opis robót
1.	ROBOTY ZIEMNE I TOWARZYSZĄCE - (przyłącze sanitarne od budynku do oczyszczalni, od oczyszczalni do studni chłonnej, wykopy do wykonania studni chłonnej, wykonanie studni chłonnej w nasypie/podziemnej)
2.	ROBOTY MONTAŻOWE TECHNOLOGICZNE
3.	ROBOTY ELEKTRYCZNE

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Myszyniec - etap V

Informacja dotycząca materiałów :

Zgodnie z Dz.U.04.19.177 + Dz.U.04.202.2072, dopuszcza się stosowanie zamienników równoważnych lub lepszych, po konsultacji z Inwestorem i autorami projektu.

W przypadku zastosowania zamienników bez konsultacji i zgody projektanta, autorzy projektu nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości w działaniu instalacji.

UWAGA :

Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w kosztorysie służą ustaleniu pożądanego standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów technicznych założonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwiązań.

Dopuszcza się zamieszczenie rozwiązań w oparciu o produkty (wyroby) innych producentów pod warunkiem:

- spełniania tych samych właściwości technicznych,
- przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Myszyńiec - etap V

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			1. ROBOTY ZIEMNE I TOWARZYSZĄCE - (przyłącze sanitarne od budynku do oczyszczalni, od oczyszczalni do studni chłonnej, wykopy do wykonania studni chłonnej, wykonanie studni chłonnej w nasypie/podziemnej)		
1	Kalkulacja indywidualna	ST-S-01.00	Wytczenie i inwentaryzacja powykonawcza geodezyjna Kod CPV: 45111200-0	kpl	30,00
2	Kalkulacja indywidualna	ST-S-01.00	Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25-0,60m ³ na głębokość do 3m w gruncie kategorii I-II Kod CPV: 45111200-0 <i>UWAGA:</i> <i>Do posadowienia rurociągów ścieków surowych i oczyszczonych wykonać wykop o szerokości 0,6m (wykop mechaniczny 80% całego wykopu)</i>	m ³	566,45
3	Kalkulacja indywidualna	ST-S-01.00	Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii I-II szerokości 0,8-2,5m, głębokości 1,5m o ścianach pionowych, z ręcznym wydobyciem urobku Kod CPV: 45111200-0 <i>UWAGA:</i> <i>Do posadowienia rurociągów ścieków surowych i oczyszczonych wykonać wykop o szerokości 0,6m (wykop ręczny 20% całego wykopu)</i>	m ³	141,61
4	Kalkulacja indywidualna	ST-S-01.00	Podłoża i obsypki z kruszyw mineralnych z wykopu z ich przesianiem Kod CPV: 45111200-0	m ³	70,81
5	Kalkulacja indywidualna	ST-S-01.00	Zabezpieczenie rurociągów przed zamarzaniem żużlem Kod CPV: 45111200-0	m ³	97,70
6	Kalkulacja indywidualna	ST-S-01.00	Zasypanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0,8-2,5m i głębokości 1,5m gruntem kategorii I-II Kod CPV: 45111200-0 <i>UWAGA:</i> <i>20% całkowitego wykopu minus objętość rurociągu, ocieplenia, podsypki</i>	m ³	103,06
7	Kalkulacja indywidualna	ST-S-01.00	Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźnym 30cm z zagęszczeniem mechanicznym spycharkami Kod CPV: 45111200-0 <i>UWAGA:</i> <i>80% całkowitego wykopu minus objętość rurociągu, ocieplenia, podsypki</i>	m ³	412,26
8	Kalkulacja indywidualna	ST-S-01.00	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III Kod CPV: 45111200-0	m ²	708,06
9	Kalkulacja indywidualna	ST-S-01.00	Wykonanie złoza filtracyjnego - studnia chłonna wykonanie podziemne (1,25m - wg rys.03) Kod CPV: 45111200-0 <i>UWAGA:</i> <i>Pozycja obejmuje wykonanie złoza filtracyjnego - studni chłonnej (wykonanie podziemne 1,25m - wg rys.03) wraz z wykonaniem wykopu i zasypaniem.</i> <i>Podstawowe elementy:</i> <i>- żwir filtracyjny 8/16 - 2,45m³</i> <i>- żwir filtracyjny 16/32 - 1,47m³</i> <i>- geowłóknina gęstość 100g/m² - 5,8m²</i> <i>- studnia betonowa DN1200 (h=1,0m) +pokrywa + właz klasa B +wywiewka wentylacyjna - 1kpl</i> <i>- płytka rozbijająca 30x30x5cm - 1szt</i> <i>Nadwyżka gruntu z wykopu do zagospodarowania na terenie użytkownika.</i>	kpl	11,00
10	Kalkulacja indywidualna	ST-S-01.00	Wykonanie złoza filtracyjnego - studnia chłonna wykonanie podziemne (1,50m - wg rys.03) Kod CPV: 45111200-0 <i>UWAGA:</i> <i>Pozycja obejmuje wykonanie złoza filtracyjnego - studni chłonnej (wykonanie podziemne 1,50m - wg rys.03) wraz z wykonaniem wykopu i zasypaniem.</i> <i>Podstawowe elementy:</i> <i>- żwir filtracyjny 8/16 - 2,45m³</i> <i>- żwir filtracyjny 16/32 - 1,47m³</i> <i>- geowłóknina gęstość 100g/m² - 5,8m²</i> <i>- studnia betonowa DN1200 (h=1,0m+0,25m) +pokrywa + właz klasa B +wywiewka wentylacyjna - 1kpl</i> <i>- płytka rozbijająca 30x30x5cm - 1szt</i> <i>Nadwyżka gruntu z wykopu do zagospodarowania na terenie użytkownika.</i>	kpl	7,00
11	Kalkulacja indywidualna	ST-S-01.00	Wykonanie złoza filtracyjnego - studnia chłonna wykonanie w nasypie (wg rys.03) Kod CPV: 45111200-0		

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Myszyńiec - etap V

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			UWAGA: Pozycja obejmuje wykonanie złoża filtracyjnego - studni chłonnej (wykonanie w nasypie - wg rys.03) wraz z wykonaniem wykopu, zasypaniem i uformowaniem nasypu. Podstawowe elementy: - żwir filtracyjny 8/16 - 2,45m³ - żwir filtracyjny 16/32 - 1,47m³ - geowłóknina gęstość 100g/m² - 5,8m² - biowłóknina z wszytymi nasionami traw - 6,5m² - studnia betonowa DN1200 (h=1,0m) +pokrywa + właz klasa B +wywiewka wentylacyjna - 1kpl - płytki rozbijająca 30x30x5cm - 1szt Nadwyżka gruntu z wykopu do zagospodarowania na terenie użytkownika.	kpl	12,00
12	Kalkulacja indywidualna	ST-S-01.00	Nasypy wykonywane koparkami zgarniakowymi z bezpośrednim przerzutem gruntu kategorii I-II z uzyskanego ukołu (Koparka 0,60m ³) Kod CPV: 45111200-0	m ³	18,00
13	Kalkulacja indywidualna	ST-S-01.00	Roboty wstępne i przygotowawcze - zerwanie nawierzchni z kostki kamiennej Kod CPV: 45111200-0	m ²	29,000
14	Kalkulacja indywidualna	ST-S-01.00	Chodniki z kostki betonowej POLBRUK typu 40 grubości 60mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50mm z wypełnieniem spoin piaskiem - odzysk kostki 80% Kod CPV: 45111200-0	m ²	29,000
			2. ROBOTY MONTAŻOWE TECHNOLOGICZNE		
15	Kalkulacja indywidualna	ST-S-01.00	Rury z PVC-U160 SN8 ścianka lita, kielichowe o średnicy nominalnej 160mm Kod CPV: 45232440-8	m	1.180,10
16	Kalkulacja indywidualna	ST-S-01.00	Rury z PVC-U200 SN8 ścianka lita, kielichowe o średnicy nominalnej 200mm - rury osłonowe Kod CPV: 45232440-8	m	208,40
17	Kalkulacja indywidualna	ST-S-01.00	Przylącze kanalizacji ciśnieniowej z rur PE o średnicy zewnętrznej 40mm Kod CPV: 45232440-8	m	31,20
18	Kalkulacja indywidualna	ST-S-01.00	Studzienki kanalizacyjne systemowe o średnicy 425mm z zamknięciem rurą teleskopową, włazem żeliwnym klasy B, prefabrykowaną kinetą, średnia wysokość 1m Kod CPV: 45232440-8 Pozycja obejmuje montaż studni z pokrywą: - pokrywa żeliwna 425mm, klasa B - 90szt	szt	90,00
19	Kalkulacja indywidualna	ST-S-01.00	Montaż oczyszczalni ścieków pracującej w technologii zanurzonego złoża biologicznego i niskoobciążonego osadu czynnego o przepustowości do 0,9m³/dobę Kod CPV: 45252127-4 UWAGA: Pozycja obejmuje montaż oczyszczalni ścieków pracującej w technologii zanurzonego złoża biologicznego i niskoobciążonego osadu czynnego o przepustowości 0,9m³/dobę wraz z wykonaniem wykopu pod oczyszczalnię, posadowieniem i zasypaniem. W zależności od przyjętego urządzenia (oczyszczalnia) należy uwzględnić również szczegółowe wytyczne producenta w celu prawidłowego montażu takie jak: stabilizowana cementem podsypka/obsypka, płyta denną pod oczyszczalnię, płyta dociążająca, płyta odciążająca, podłączenie oczyszczalni do skrzynki sterującej itp., oraz obowiązujące w Polsce prawo. Pozycja ma zawierać kompletny montaż urządzenia wraz z uruchomieniem. W pozycji należy również uwzględnić dodatkowe nadstawki (liczba nadstawek zależna od zagłębienia oczyszczalni) oraz konieczność zastosowania odwodnienia wykopu np. poprzez igłofiltry. Kompletna skrzynka sterująca jest elementem wyposażenia oczyszczalni i niedopuszczalne jest stosowanie skrzynek sterujących typu Skladak." Skrzynka sterująca wyposażona dodatkowo, fabrycznie w układ sygnalizacyjny (akustyczno-optyczny) awarii pompowni ścieku - dotyczy tylko układów z przepompownią ścieków.	kpl	30,00
20	Kalkulacja indywidualna	ST-S-01.00	Montaż przepompowni ścieku oczyszczonego Kod CPV: 45232423-3 UWAGA: Pozycja obejmuje montaż przepompowni ścieku oczyszczonego (kompletna z wyposażeniem) wraz z wykonaniem wykopu pod przepompownię, posadowieniem i zasypaniem. W zależności od przyjętego urządzenia (przepompownia) należy uwzględnić również szczegółowe wytyczne producenta w celu prawidłowego montażu takie jak: stabilizowana cementem podsypka/obsypka, płyta denną pod przepompownię, płyta dociążająca, płyta odciążająca itp., oraz obowiązujące w Polsce prawo. Przepompownia ma być wyposażona w urządzenie sygnalizujące stany awaryjne. Pozycja ma zawierać kompletny montaż urządzenia wraz z uruchomieniem. Właz przepompowni minimum klasa B. Szczegóły oraz wyposażenie przepompowni znajdują się w dokumentacji technicznej.	kpl	19,00
21	Kalkulacja indywidualna		Badanie jakości oczyszczonego ścieku (jedno badanie na sołectwo)		

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Myszyńiec - etap V

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
				szt	12,00
			3. ROBOTY ELEKTRYCZNE		
22	KNR 4-01 0333/10		Przebicie otworów w ścianach z cegieł grubości 1 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej Kod CPV: 45310000-3	szt	30,00
23	KNNR 5 0701/04		Mechaniczne kopanie rowów dla kabli w gruncie kategorii I-II Kod CPV: 45310000-3 <i>UWAGA:</i> <i>Wymiar rowu kablowego szer.0,4m x głęb.0,7m</i>	m3	224,64
24	KNNR 5 0706/01		Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4m Kod CPV: 45310000-3	m	802,30
25	KNNR 5 0707/01		Ręczne układanie kabli o masie do 0,5kg/m w rowach kablowych z przykryciem folią kalandrowaną Kod CPV: 45310000-3	m	802,30
26	KNNR 5 0702/01		Ręczne zasypywanie rowów dla kabli w gruncie kategorii I-II Kod CPV: 45310000-3	m3	224,64
27	KNNR 5 0715/01		Układanie kabli o masie do 0,5kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem Kod CPV: 45310000-3	m	150,00
28	KNNR 5 0404/05		Montaż obudowy tablicy o powierzchni do 0,1m2 Kod CPV: 45310000-3	szt	30,00
29	KNNR 5 0407/03		Montaż w rozdzielnicach rozłącznika lub wyłącznika przeciwporażeniowego 1(2)-biegunowego Kod CPV: 45310000-3	szt	30,00
30	KNNR 5 0407/02		Montaż w rozdzielnicach wyłącznika nadprądowego 3-biegunowego Kod CPV: 45310000-3	szt	30,00
31	KNNR 5 1203/09 +KW		Podłączenie pod zaciski lub bolce przewodów kabelkowych o przekroju do 4mm2 - (przyjęto 12szt podłączeń na jedną instalację) Kod CPV: 45310000-3	szt	360,00
32	KNNR 5 1301/01		Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 1-fazowego niskiego napięcia Kod CPV: 45310000-3	pomiar	30,00
33	KNNR 5 1305/01		Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika różnicowo-prądowego Kod CPV: 45310000-3	próbę	30,00
34	KNNR 5 1305/02		Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania - następna próba działania wyłącznika różnicowo-prądowego Kod CPV: 45310000-3	próbę	30,00
35	KNNR 5 1304/01		Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego - pierwszy pomiar Kod CPV: 45310000-3	szt	30,00