
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

45212120-3 Roboty budowlane w zakresie parków tematycznych

45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

NAZWA INWESTYCJI : SIŁOWNIE ZEWNĘTRZNE NR 1 i NR 2

ADRES INWESTYCJI : MYSZYNIEC, działki nr 716/1, 717/1 oraz 598/2

INWESTOR : GMINA MYSZYNIEC

ADRES INWESTORA : PLAC WOLNOŚCI 60, 07-430 MYSZYNIEC

BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Leszek Piątkowski

DATA OPRACOWANIA : 30 wrzesień 2014

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
30 wrzesień 2014

Data zatwierdzenia

DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp.	Kod wg CPV	Nazwa działu	Od	Do
1	45112720-8	SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA NR 1	1	17
1.1	45212120-3	Wyposażenie - mała architektura i urządzenia siłowni	1	11
1.2	45112710-5	Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych	12	17
2	45112720-8	SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA NR 2	18	29
2.1	45212120-3	Wyposażenie - mała architektura i urządzenia siłowni	18	24
2.2	45112710-5	Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych	25	29

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45112720-8		SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA NR 1			
1.1	45212120-3		Wyposażenie - mała architektura i urządzenia siłowni			
1	d.1.1	kalk. własna	B 01.00 Dostawa i montaż urządzeń siłowni - tablica z regulaminem korzystania z siłowni (wykonanie: tablica o wym. 50x70cm wykonana z blachy ocynkowanej gr. min. 1,25mm zabezpieczonej z tyłu warstwą lakieru, lico tablicy drukowana na folii, tablica montowana do słupka 40x40x2,9mm ocynkowanego ognio- i malowanego farbą akrylową, fundament betonowy)	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
2	d.1.1	KNR 2-23 0310-01 poz. zastępcza	B 01.00 Dostawa i montaż koszy na śmieci (betonowy, wkład metalowy poj. 70l)	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
3	d.1.1	KNR 2-23 0310-01 poz. zastępcza	B 01.00 Dostawa i montaż ławek parkowych z oparciem (ławka przeznaczona do wkopania w podłoże, konstrukcja betonowa z oparciem i siedziskiem drewnianym, malowana środkami ochronnymi i farbami zachowującymi fakturę drewna)	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
4	d.1.1	kalk. własna	B 01.00 Dostawa i montaż urządzeń siłowni - 3w1 CHODZIK-NARCIARZ-BIORDERKA (wykonanie: ze szlifowanej stali nierdzewnej gat. AISI 304, stopki wykonane z antypoślizgowej blachy aluminiowej, łóżyska kryte, fundamenty betonowe).	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
5	d.1.1	kalk. własna	B 01.00 Dostawa i montaż urządzeń siłowni - WIOŚLARZ SPORTOWY DLA JEDNEJ ĆWICZĄCEJ OSOBY (wykonanie: ze szlifowanej stali nierdzewnej gat. AISI 304, stopki wykonane z antypoślizgowej blachy aluminiowej, siedzisko typu stadionowego odporne na promieniowanie UV, posiadające wewnętrzną konstrukcję wzmacniającą ze stali nierdzewnej, łóżyska kryte, fundamenty betonowe).	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
6	d.1.1	kalk. własna	B 01.00 Dostawa i montaż urządzeń siłowni - NORDIC WALKING DLA JEDNEJ ĆWICZĄCEJ OSOBY (wykonanie: ze szlifowanej stali nierdzewnej gat. AISI 304, stopki wykonane z antypoślizgowej blachy aluminiowej, łóżyska kryte, fundamenty betonowe).	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
7	d.1.1	kalk. własna	B 01.00 Dostawa i montaż urządzeń siłowni - DŻOKEJ DLA JEDNEJ ĆWICZĄCEJ OSOBY (wykonanie: ze szlifowanej stali nierdzewnej gat. AISI 304, stopki wykonane z antypoślizgowej blachy aluminiowej, siedzisko typu stadionowego odporne na promieniowanie UV, posiadające wewnętrzną konstrukcję wzmacniającą ze stali nierdzewnej, łóżyska kryte, fundamenty betonowe).	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
8	d.1.1	kalk. własna	B 01.00 Dostawa i montaż urządzeń siłowni - PRZYCIĄGACZ+WYPYCHACZ DLA DWÓCH JEDNOCZEŚNIE ĆWICZĄCYCH OSÓB (wykonanie: ze szlifowanej stali nierdzewnej gat. AISI 304, stopki wykonane z antypoślizgowej blachy aluminiowej, siedzisko typu stadionowego odporne na promieniowanie UV, posiadające wewnętrzną konstrukcję wzmacniającą ze stali nierdzewnej, łóżyska kryte, fundamenty betonowe).	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
9	d.1.1	kalk. własna	B 01.00 Dostawa i montaż urządzeń siłowni - MOTYL-SCHODEK(STEPER) DLA DWÓCH JEDNOCZEŚNIE ĆWICZĄCYCH OSÓB (wykonanie: ze szlifowanej stali nierdzewnej gat. AISI 304, stopki wykonane z antypoślizgowej blachy aluminiowej, siedzisko typu stadionowego odporne na promieniowanie UV, posiadające wewnętrzną konstrukcję wzmacniającą ze stali nierdzewnej, łóżyska kryte, fundamenty betonowe).	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
10	d.1.1	kalk. własna	B 01.00 Dostawa i montaż urządzeń siłowni - PAJACYK DLA JEDNEJ ĆWICZĄCEJ OSOBY (wykonanie: ze szlifowanej stali nierdzewnej gat. AISI 304, stopki wykonane z antypoślizgowej blachy aluminiowej, łóżyska kryte, fundamenty betonowe).	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
11	d.1.1	KNR 2-23 0401-01 poz. zastępcza	B 01.00 Piłkochwyt. Całkowita wysokość 5,00m, długość 30,00m. Słup piłkochwyty wykonany z rur o przekroju fi 76x3 mm wraz z tuleją o dł. 1 m, montowanej w podłożu. Słup zaopatrzony w uszy do przewlekania stalowych linek przytrzymujących siatkę. Słup malowany metodą proszkową. Skrajne słupy piłkochwyty wzmocnione wyporami. Siatka polipropylenowa bezwęzłowa o oczku 10x10cm o podwyższonej wytrzymałości w najwyższym zakresie trwałości, odporności na próby rozciągania i rozrywania oraz zapewniającej bezpieczeństwo użytkowników. Ilość słupów 8szt., zastrzały 2 szt.	m		
			30,00	m	30,000	
					RAZEM	30,000
1.2	45112710-5		Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych			
12	d.1.2	KNR 2-21 0112-01	B 01.00 Wykaszanie chwastów i jednorocznych samosiewów na terenie niezadrzewionym	m ²		
			1615,00	m ²	1 615,000	
					RAZEM	1 615,000

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
13 d.1.2	KNR 2-21 0112-03	B 01.00	Wykaszenie chwastów i jednorocznych samosiewów - wygrabianie i zebranie w stosy poz.12	m ² m ²	 1 615,000	
					RAZEM	1 615,000
14 d.1.2	KNR 2-21 0213-01	B 01.00	Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim grubość warstwy 2 cm. ROZRZUCENIE ZIEMI W MIEJSCACH MONTAŻU URZĄDZEŃ, CAŁKOWITA GRUBOŚĆ 5 CM 1,00*1,00*17	m ² m ²	 17,000	
					RAZEM	17,000
15 d.1.2	KNR 2-21 0213-02	B 01.00	Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim - dodatek za każdy następny 1 cm grubość warstwy Krotność = 3 poz.14	m ² m ²	 17,000	
					RAZEM	17,000
16 d.1.2	KNR 2-21 0404-03	B 01.00	Wykonanie trawników parkowych siewem na gruncie kat. I-II z nawożeniem poz.14	m ² m ²	 17,000	
					RAZEM	17,000
17 d.1.2	KNR 2-21 0301-08	B 01.00	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II z zaprawą do połowy głębokości dołów; średnica/głębokość : 0.5 m. TUJA O WYSOKOŚCI 60CM 95	szt. szt.	 95,000	
					RAZEM	95,000
2	45112720-8		SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA NR 2			
2.1	45212120-3		Wypożyczenie - mała architektura i urządzenia siłowni			
18 d.2.1	kalk. własna	B 01.00	Dostawa i montaż urządzeń siłowni - tablica z regulaminem korzystania z siłowni (wykonanie: tablica o wym. 50x70cm wykonana z blachy ocynkowanej gr. min. 1,25mm zabezpieczonej z tyłu warstwą lakieru, lico tablicy drukowana na folii, tablica montowana do słupka 40x40x2,9mm ocynkowanego ogniowo i malowanego farbą akrylową, fundament betonowy) 1	kpl. kpl.	 1,000	
					RAZEM	1,000
19 d.2.1	kalk. własna	B 01.00	Dostawa i montaż urządzeń siłowni - NARCIARZ DLA DWÓCH JEDNOCZEŚNIE ĆWICZĄCYCH OSÓB (wykonanie: ze szlifowanej stali nierdzewnej gat. AISI 304, stopki wykonane z antypoślizgowej blachy aluminiowej, łóżyska kryte, fundamenty betonowe). 1	kpl. kpl.	 1,000	
					RAZEM	1,000
20 d.2.1	kalk. własna	B 01.00	Dostawa i montaż urządzeń siłowni - PROSTOWACZ PLECÓW (wykonanie: ze szlifowanej stali nierdzewnej gat. AISI 304, fundamenty betonowe). 1	kpl. kpl.	 1,000	
					RAZEM	1,000
21 d.2.1	kalk. własna	B 01.00	Dostawa i montaż urządzeń siłowni - CHODZIK (wykonanie: ze szlifowanej stali nierdzewnej gat. AISI 304, stopki wykonane z antypoślizgowej blachy aluminiowej, łóżyska kryte, fundamenty betonowe). 1	kpl. kpl.	 1,000	
					RAZEM	1,000
22 d.2.1	kalk. własna	B 01.00	Dostawa i montaż urządzeń siłowni - ROWEREK (wykonanie: ze szlifowanej stali nierdzewnej gat. AISI 304, stopki wykonane z antypoślizgowej blachy aluminiowej, siedzisko typu stadionowego odporne na promieniowanie UV, posiadające wewnętrzną konstrukcję wzmacniającą ze stali nierdzewnej, łóżyska kryte, fundamenty betonowe). 1	kpl. kpl.	 1,000	
					RAZEM	1,000
23 d.2.1	kalk. własna	B 01.00	Dostawa i montaż urządzeń siłowni - BIODERKA DLA TRZECH JEDNOCZEŚNIE ĆWICZĄCYCH OSÓB (wykonanie: ze szlifowanej stali nierdzewnej gat. AISI 304, stopki wykonane z antypoślizgowej blachy aluminiowej, łóżyska kryte, fundamenty betonowe). 1	kpl. kpl.	 1,000	
					RAZEM	1,000
24 d.2.1	kalk. własna	B 01.00	Dostawa i montaż urządzeń siłowni - PRZYCIĄGACZ+WYPYCHACZ DLA DWÓCH JEDNOCZEŚNIE ĆWICZĄCYCH OSÓB (wykonanie: ze szlifowanej stali nierdzewnej gat. AISI 304, stopki wykonane z antypoślizgowej blachy aluminiowej, siedzisko typu stadionowego odporne na promieniowanie UV, posiadające wewnętrzną konstrukcję wzmacniającą ze stali nierdzewnej, łóżyska kryte, fundamenty betonowe). 1	kpl. kpl.	 1,000	
					RAZEM	1,000
2.2	45112710-5		Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych			
25 d.2.2	KNR 2-21 0112-01	B 01.00	Wykaszenie chwastów i jednorocznych samosiewów na terenie niezadrzewionym 12,00*15,00	m ² m ²	 180,000	
					RAZEM	180,000
26 d.2.2	KNR 2-21 0112-03	B 01.00	Wykaszenie chwastów i jednorocznych samosiewów - wygrabianie i zebranie w stosy poz.25	m ² m ²	 180,000	
					RAZEM	180,000
27 d.2.2	KNR 2-21 0213-01	B 01.00	Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim grubość warstwy 2 cm. ROZRZUCENIE ZIEMI W MIEJSCACH MONTAŻU URZĄDZEŃ, CAŁKOWITA GRUBOŚĆ 5 CM 1,00*1,00*8	m ² m ²	 8,000	
					RAZEM	8,000

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
28 d.2.2	KNR 2-21 0213-02	B 01.00	Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim - dodatek za każdy następny 1 cm grubość warstwy Krotność = 3 poz.27	m ²		
				m ²	8,000	
					RAZEM	8,000
29 d.2.2	KNR 2-21 0404-03	B 01.00	Wykonanie trawników parkowych siewem na gruncie kat. I-II z nawożeniem poz.27	m ²		
				m ²	8,000	
					RAZEM	8,000