


PRZEKRÓJ - droga gminna nr 250813W
od km 0+000,00 do km 0+503,30





LEGENDA:

- 1). warstwa ścierna z AC 11, asfalt D50/70 grub. 5cm
- 2). podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 grub. 15cm, Is=1,00
- 3). warstwa z kruszywa naturalnego 0/31,5 grub. 10cm, Is=1,00
- 4). nasyp budowlany, Is=1,00

UWAGA Nasypy i wykopy zgodnie z przekrojami poprzecznymi robót ziemnych

PRZEKRÓJ - droga gminna nr 250813W
od km 0+503,30 do km 0+655,21



 <p>Przedsiębiorstwo Projektowo - Wykonawcze "DRO - KÓM" Paweł Zienkiewicz REGON: 14.1398692 Al. Jana Pawła II 130/39 tel.: 660664669 e-mail: pawdrokom@wp.pl</p>		<p>Przebudowa drogi gminnej nr 250813W Zdunek - Wydmusy (przez Dziegiarkę).</p>		<p>Temat:</p>		<p>Nazwa rys:</p>		<p>4.</p>	
<p>Inwestor:</p>		<p>GINNA MYSZYNIEC, PLAC WOLNOŚCI 60, 07-430 MYSZYNIEC</p>		<p>Nr rys:</p>		<p>Przekroje normalne (poprzeczne)</p>		<p>Zespół autorski:</p>	
<p>mgr inż. Paweł Zienkiewicz</p>		<p>Imię i nazwisko</p>		<p>nr upr.</p>		<p>podpis</p>		<p>projektant:</p>	
<p>MAZ/0413/PWCD/10</p>		<p>nr upr.</p>		<p>podpis</p>		<p>projektant:</p>		<p>br. drogowa</p>	
<p>Ostrolęka, maj 2017r.</p>		<p>skala: 1:50</p>		<p>skala: 1:50</p>		<p>skala: 1:50</p>		<p>skala: 1:50</p>	