

.....

.....

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233000-9

Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej nr 250813W Zdunek - Wydmusy (przez Dziegciarkę)

ADRES INWESTYCJI :

INWESTOR : Gmina Myszyniec

ADRES INWESTORA : Plac Wolności 60, 07-430 Myszyniec

WYKONAWCA : Wykonawca zostanie wyłoniony w drodze przetargu
ROBÓT

BRANŻA : DROGOWA

SPORZĄDZIŁ :
KALKULACJE

Wartość kosztorysowa robót :zł
bez podatku VAT

Podatek VAT :zł

Ogółem wartość :zł
kosztorysowa robót

Słownie:

Data opracowania

.....

j)opracowanie kosztorysowe jest integralną częścią opracowania projektowego i tylko wraz z nim stanowi całość, będącą podstawą do wyceny inwestycji przez oferenta

dziegiarka 170810 dr IN.kst

TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Pozycje kosztorysowe	Nazwa	Wartość
1	2	3	4
1	1 - 39	Roboty drogowe	
1.1	1 - 1	D.01.00.00. Roboty pomiarowe	
1.2	2 - 7	D.01.00.00. Karczowanie drzew i wycinka krzewów	
1.3	8 - 15	D.01.00.00. Roboty rozbiórkowe	
1.4	16 - 19	D.02.00.00. Roboty ziemne	
1.5	20 - 21	D.03.00.00. Regulacje i uzupełnienie elementów uzbrojenia technicznego terenu	
1.6	22 - 23	D.04.00.00. Pobocza	
1.7	24 - 28	D.05.00.00. Konstrukcja jezdni	
1.8	29 - 36	D.06.00.00. Przepusty - budowa	
1.9	37 - 39	D.07.00.00. Oznakowanie poziome, pionowe i elementy bezpieczeństwa na drodze	
		RAZEM netto	
		VAT	
		Razem brutto	
Ogółem wartość kosztorysowa robót			
W tym:			
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT			
Podatek VAT			

Słownie:

KOSZTORYS

Lp.	Nr spec.techn.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
Przebudowa drogi gminnej nr 250813W Zdunek - Wydmusy (przez Dziegciarę)							
1			Roboty drogowe				
1.1			D.01.00.00. Roboty pomiarowe				
1 d.1.1	D.01.01.01.	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	m	658.36		
Razem dział: D.01.00.00. Roboty pomiarowe							
1.2			D.01.00.00. Karczowanie drzew i wycinka krzewów				
2 d.1.2	D.01.02.01.	KNNR 1 0101-05	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 46-55 cm	szt.	31.00		
3 d.1.2	D.01.02.01.	KNNR 1 0107-01	Wywożenie dłużyc na odległość do 2km.	mp	13.02		
4 d.1.2	D.01.02.01.	KNNR 1 0107-04	Dodatek za transport - odległość określa oferent	mp	13.02		
5 d.1.2	D.01.02.01.	KNNR 1 0107-02	Wywożenie karpiny na odległość do 2km.	mp	13.95		
6 d.1.2	D.01.02.01.	KNNR 1 0107-03	Wywożenie gałęzi na odległość do 2km.	mp	41.85		
7 d.1.2	D.01.02.01.	KNNR 1 0107-05	Dodatek za transport - odległość określa oferent	mp	55.80		
Razem dział: D.01.00.00. Karczowanie drzew i wycinka krzewów							
1.3			D.01.00.00. Roboty rozbiórkowe				
8 d.1.3	D.01.02.04.	KNNR 6 0802-04	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 5 cm mechanicznie	m2	62.00		
9 d.1.3	D.01.02.04.	KNR 2-31 0810-02	Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm	m2	18.00		
10 d.1.3	D.01.02.04.	KNNR 6 0806-07	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm	m	13.00		
11 d.1.3	D.01.02.04.	KNNR 6 0808-04	Rozebranie ogrodzeń trwałych	m	32.00		
12 d.1.3	D.01.02.04.	KNR 4-05I 0227-04	Demontaż hydrantu	kpl.	1.00		
13 d.1.3	D.01.02.04.	KNR 4-04 1103-01	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką	m3	5.42		
14 d.1.3	D.01.02.04.	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki na odleg. do 1 km	m3	5.42		
15 d.1.3	D.01.02.04.	KNR 4-04 1103-05	Dodatek za transport - odległość określa oferent	m3	5.42		
Razem dział: D.01.00.00. Roboty rozbiórkowe							
1.4			D.02.00.00. Roboty ziemne				
16 d.1.4	D.02.01.01.	KNNR 1 0202-10	Wykopy. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 1.20 m3 w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyładowczymi - grunt nie przydatny do wbudowania w nasyp	m3	424.00		
17 d.1.4	D.02.01.01.	KNNR 1 0208-02	Dodatek za transport - odległość określa oferent	m3	424.00		

18 d.1.4	D.02.01.01.	KNNR 1 0202-10	Wykopy. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 1.20 m3 w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyladowczymi - grunt przydatny do wbudowania w nasyp	m3	269.00		
19 d.1.4	D.02.03.01	KNNR 1 0407-01	Nasyp. Formowanie i zagęszczanie nasypów z gruntu przydatnego do wbudowania w nasyp	m3	269.00		
Razem dział: D.02.00.00. Roboty ziemne							
1.5			D.03.00.00. Regulacje i uzupełnienie elementów uzbrojenia technicznego terenu				
20 d.1.5	D.03.02.01a	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociagowych	szt.	6.00		
21 d.1.5	D.03.02.01a	KNNR 4 1119-03	Hydranty pożarowe wraz z przyłączem	kpl	1.00		
Razem dział: D.03.00.00. Regulacje i uzupełnienie elementów uzbrojenia technicznego terenu							
1.6			D.04.00.00. Pobocza				
22 d.1.6	D.04.01.01.	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	988.00		
23 d.1.6	D.04.04.03.	KNNR 6 0112-05	Pobocza z kruszywa naturalnego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie grub. 10cm	m2	988.00		
Razem dział: D.04.00.00. Pobocza							
1.7			D.05.00.00. Konstrukcja jezdni				
24 d.1.7	D.04.01.01.	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	3145.00		
25 d.1.7	D.04.04.01.	KNNR 6 0112-01	Podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie - warstwa dolna gr. 7cm	m2	3145.00		
26 d.1.7	D.04.04.01.	KNNR 6 0112-04	Podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie - warstwa górna gr. 8cm wykonana rozkładarką	m2	3145.00		
27 d.1.7	D.04.03.01.	KNR AT-03 0202-01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/m2	m2	2948.00		
28 d.1.7	D.05.03.05a.	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa ścieralna) - AC 11 asfalt D50/70	m2	2948.00		
Razem dział: D.05.00.00. Konstrukcja jezdni							
1.8			D.06.00.00. Przepusty - budowa				
29 d.1.8	D.06.02.01.	KNNR 1 0202-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyladowczymi	m3	13.00		
30 d.1.8	D.06.02.01.	KNNR 1 0208-02	Dodatek za transport - odległość określa oferent	m3	13.00		
31 d.1.8	D.06.02.01.	KNR 2-31 0605-01	Przepusty rurowe - ława fundamentowa z kruszywa naturalnego 0/31,5 gr. 30cm	m3	3.00		
32 d.1.8	D.06.02.01.	KNR 2-31 0605-06	Przepusty rurowe - rury PVC o śr. 350 cm	m	10.00		
33 d.1.8	D.06.02.01.	KNR 2-31 0605-03	Przepusty rurowe - ścianki czołowe prefabrykowane dla rur o śr. 35 cm	ściank.	2.00		
34 d.1.8	D.06.02.01.	KNNR 1 0202-08 analogia	Pozyskanie kruszywa na nasypy z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.	m3	8.74		

35 d.1.8	D.06.02.01.	KNNR 1 0208-02	Dodatek za transport - odległość określa oferent	m3	8.74		
36 d.1.8	D.06.02.01.	KNNR 1 0214-01	Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym spycharkami (grubość warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat. gruntu I-II	m3	8.74		
Razem dział: D.06.00.00. Przepusty - budowa							
1.9			D.07.00.00. Oznakowanie poziome, pionowe i elementy bezpieczeństwa na drodze				
37 d.1.9	D.07.02.01.	KNNR 6 0702-04	Pionowe znaki drogowe projektowane - tablice znaków drogowych - małe, folia - 2 stopień odbłaskowości	szt.	10.00		
38 d.1.9	D.07.02.01.	KNNR 6 0702-04	Pionowe znaki drogowe projektowane - tabliczki informacyjne	szt.	4.00		
39 d.1.9	D.07.02.01.	KNNR 6 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych z zabetonowaniem	szt.	8.00		
Razem dział: D.07.00.00. Oznakowanie poziome, pionowe i elementy bezpieczeństwa na drodze							
Razem dział: Roboty drogowe							
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT							
Podatek VAT							
Ogółem wartość kosztorysowa robót							

Słownie: