

Gmina Myszyniec
Plac Wolności 60
07-430 Myszyniec

Warunki techniczne

Dla inwestycji pod nazwą „*Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Myszyncu*”

I. Budowa przyłącza wodociągowego.

1. Włączenia wodociągu wykonać do istniejącej sieci wodociągowej fi225 w działce 837/3
2. Budowa winna polegać na wykonaniu przyłącza wodociągowego poza koroną jezdni z rur wodociągowych PE HD lub PCV o średnicy nie mniejszej niż 90 mm, celem zamontowania w obrębie inwestycji hydrantów p-poż. Ilość hydrantów dostosować do potrzeb.
3. Na połączeniu przyłącza z siecią wodociągową oraz na wszystkich połączeniach przyłącza wodociągowego fi90 lub większego z przyłączami do poszczególnych obiektów wykonać zasuwy wodociągowe sieciowe z miękkim klinem.
4. Na wodociągu w obrębie działki 837/3 zamontować studnię wodomierzową z tworzywa sztucznego o średnicy min fi 1200 mm z zaworami oraz wodomierzem dostosowanym do średnicy wodociągu i wielkości przepływu wody.
5. Przyłącza do obiektów wykonać z rur PE HD o średnicy dostosowanej do potrzeb.
6. Przyłącze oznaczyć taśmą z wkładką metalową.
7. Głębokość posadowienia wodociągu i przyłączy min. 150 cm.
8. Przed przyłączeniem nowego przyłącza do istniejącego wodociągu należy wykonać próby szczelności, dezynfekcji i płukania nowego przyłącza.
9. Po wykonaniu pozytywnych prób przyłącze podlega odbiorowi pod względem sanitarnym przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną.
10. Po pozytywnym odbiorze sanitarnym ,za zgodą ZGKiM w Myszyncu, można włączyć przyłącze od istniejącej sieci wodociągowej.
11. Przy projektowaniu i wykonawstwie należy przyjąć założenie, że mogą istnieć elementy sieci i przyłączy niewidoczne na mapie do celów projektowych.
12. W przypadku kolizji wykonawca usuwa ją na własny koszt.
13. Wykonywane prace nie mogą powodować przerw w dostawie wody dłuższych niż 6 godz. O planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody należy informować odbiorców usług z wyprzedzeniem co najmniej 72 – godzinnym.

14. Należy uwzględnić w kosztorysie koszty wykonawcy związane z poborem wody do prób szczelności, płukania i dezynfekcji.

O zamiarze rozpoczęcia robót należy powiadomić ZGKiM w Myszyńcu na co najmniej 7 dni przed planowaną datą rozpoczęcia wykonania robót.

Roboty wykonać pod nadzorem ZGKiM w Myszyńcu.

Po wykonaniu robót należy wykonać ich powykonawczą inwentaryzację geodezyjną.

Wszystkie prace projektowe i wykonawcze wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej.

Warunki techniczne ważne są przez okres 2 lat od daty ich wystawienia.

KIEROWNIK
Zakładu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej
inż. Sławomir Ceberek