


Bilans powierzchni		
Nr p.	Nazwa pom.	rodzaj posadzki podlogi pow.
1.1	wiatrołap	terakota 5,5m2
1.2	pom. usługowe	terakota 56,4m2
1.3	poczekalnia	terakota 22,0m2
1.4	WC damskie	terakota 3,4m2
1.5	WC m. i nps	terakota 4,8m2
1.6	pom. socjal.	terakota 3,1m2
1.7	WC m. i nps	terakota 3,5m2
1.8	WC damskie	terakota 4,0m2
1.9	komunikacja	terakota 4,2m2
1.10	pom.gospod.	terakota 1,8m2
1.11	klatka schod.	terakota 11,8m2
1.12	skład opatu	terakota 5,5m2
1.13	kotłownia	terakota 33,3m2
Σ =		159,3m2



- LEGENDA:
- TG/6 - TABLICA GŁÓWNA "TG"
 - TG/6 - OPIS OBWODU ZASILANA
 - TG/6 - NUMER OBWODU "6"
 - TG - TABLICA GŁÓWNA
 - ZI - ZESTAW GNIAZD 230/400V Z WYŁĄCZNIKIEM
 - KCO - KOCIOŁ CENTRALNEGO OGRZEWANIA
 - WP - GŁÓWNY WYŁĄCZNIK POŻAROWY

SZYŃE, WYRÓWNAWCZĄ W POMIESZCZENIU KOTŁOWNI WYKONAĆ Z PŁASKOWNIKA FeZn 20x3 mm.
PŁASKOWNIK UŁOŻYĆ NA WYSOKOŚCI 0,8 m OD POSADZKI, POMALOWAĆ W PASKI KOŁORU
ŻÓŁTO-ZIELONEGO. DO SZYŃY WYRÓWNAWCZEJ PODŁĄCZYĆ METALOWE RURY WCHODZĄCE
W SKŁAD OBIEKTU, METALOWE KONSTRUKCJE OBCE. PRZEJSĆIA PRZEZ ŚCIANY/STROPY
INSTALACJI USZCZELNIĆ ODPWIEDNIMI MASAMI O ODPWIEDNIEJ KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ
DOSTOSOWANEJ DO ODPORNOŚCI OGNIOWEJ ŚCIANY LUB STROPU.

Biuro Usług Projektowo - Inwestycyjnych Leszek Piątkowski ławy 76C, 07-411 Rzekuń, tel. 692 645 581		Rysunek Nr E2
Rysunek: RZUT PARTERU		SKALA 1:100
Obiekt: Przebudowa budynku dworca autobusowego w Myszynie		
Adres: Myszyniec, Plac Wolności działka 558/4		
Inwestor: Gmina Myszyniec 07-430 Myszyniec Plac Wolności 60		
Zespół projektowy:	Podpis	Nr uprawnień:
mgr inż. Marek Biał		upr. proj. w specjalności elektrycznej MAZ/0544/PWBE/15
		24.03.2017 rok