

**PRZEDMIAR ROBÓT**

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45212130-6 Roboty budowlane w zakresie parków rozrywki

NAZWA INWESTYCJI : Budowa OSA przy Szkole Podstawowej w Wykrocie  
ADRES INWESTYCJI : Wykrot dz nr 399/2, 400, 401, 402, 403  
INWESTOR : Gmina Myszyniec  
ADRES INWESTORA : ul. Plac Wolności 60, 07-430 Myszyniec

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Ireneusz Mróz nr upr. MAZ/0103/PWOK/08 (BUDOWLANA)  
DATA OPRACOWANIA : 25.02.2019

Stawka roboczogodziny :  
Poziom cen : I kw 2018 Sekocenbud

**NARZUTY**

Koszty pośrednie [Kp] .....	% R, S
Zysk [Z] .....	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V] .....	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł  
Podatek VAT : zł  
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
25.02.2019

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	Uproszczone	RAZEM
1	UTWARDZENIE TERENU							
1.1	CHODNIKI I PLACE ZABAW							
1.2	OGRODZENIE							
2	ZIELEŃ							
3	WYPOSAŻNIE							
	RAZEM netto							
	VAT							
	Razem brutto							

Słownie:

Lp.	Pozycje kosztoryso- we	Nazwa	Wartość	Jedn. mia- ry	Ilość jedn.	Wskaźnik na jednostkę	Udzia ł pro- cento- wy
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1 - 11	UTWARDZENIE TERENU					
1.1	1 - 9	CHODNIKI I PLACE ZABAW					
1.2	10 - 11	OGRODZENIE					
2	12 - 15	ZIELEN					
3	16 - 29	WYPOSAŻNIE					
		RAZEM netto					
		VAT					
		Razem brutto					
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>							
W tym:							
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>							
<b>Podatek VAT</b>							

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>UTWARDZENIE TERENU</b>			
<b>1.1</b>		<b>CHODNIKI I PLACE ZABAW</b>			
1 d.1.1	KNR 2-02 1914-05	Ręczne skucie powierzchni betonu niezbrojonego - płyta betonowa i opaska przy budynku 2,0*4,0+0,50*56,01	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 36,005	 36,005
2 d.1.1	KNNR 6 0101- 02	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników 430,5+122,50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 553,000	 553,000
3 d.1.1	KNNR 6 0404- 03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem 84,63	m m	 84,630	 84,630
4 d.1.1	KNNR 6 0112- 06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubości po zagęszczeniu 15 cm 122,50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 122,500	 122,500
5 d.1.1	KNNR 6 0502- 02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 122,50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 122,500	 122,500
6 d.1.1	KNNR 6 0404- 03 analogia	Obrzeża gumowe bezpieczne o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowo-cementowej 83	m m	 83,000	 83,000
7 d.1.1	KNNR 6 0112- 03	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych - piasku 0-2mm o grubości 30 cm 430,50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 430,500	 430,500
8 d.1.1	KNR 19-01 0118-13	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km 36,0*0,15	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 5,400	 5,400
9 d.1.1	KNR 19-01 0118-14	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi - dodatek za każde dalsze 0,5 km ponad 1 km Krotność = 8 36,0*0,15	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 5,400	 5,400
<b>1.2</b>		<b>OGRODZENIE</b>			
10 d.1.2	KNKRB 6 0808-03	Rozebranie ogrodzenia z siatki na linkach 1,2	m m	 1,200	 1,200
11 d.1.2	KNR 2-23 0402-03	Furtka o szer. 110 cm w środku przęsła ogrodzenia, mocowana na dwóch metalowych słupkach 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
<b>2</b>		<b>ZIELEŃ</b>			
12 d.2	KNR 2-21 0207-02	Orka glebogryzarką przyczepną, kat. gruntu III 0,018	ha ha	 0,018	 0,018
13 d.2	KNR 2-21 0218-01	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim 180,00*0,10	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 18,000	 18,000
14 d.2	KNR 2-21 0405-05	Wykonanie trawników parkowych siewem na terenie płaskim przy uprawie mechanicznej na gruncie kat. III z nawożeniem 0,018	ha ha	 0,018	 0,018
15 d.2	KNR 2-21 0302-06	Sadzenie krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0,7 m 10	szt. szt.	 10,000	 10,000
<b>3</b>		<b>WYPOSAŻENIE</b>			
16 d.3	KNNR 5 1304- 02 kalk. własna	E2 - równoważnia linowa 1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
17 d.3	KNNR 5 1304- 02 kalk. własna	E4 - most linowy z talerzykami 1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18 d.3	KNNR 5 1304-02 kalk. własna	E6 - bocianie gniazdo 1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
19 d.3	KNNR 5 1304-02 kalk. własna	E7 - huśtawka dwuosobowa (klasyczna) 1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
20 d.3	KNNR 5 1304-02 kalk. własna	E8 - huśtawka wagowa podwójna 1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
21 d.3	KNNR 5 1304-02 kalk. własna	Ł1 - Ławka parkowa z oparciem L=2,0m 4	kpl. kpl.	 4,000	 4,000
22 d.3	KNNR 5 1304-02 kalk. własna	K1 - kosz na śmieci sze 0,42m, h = ok 1,0m, poj. 60l 2	kpl. kpl.	 2,000	 2,000
23 d.3	KNNR 5 1304-02 kalk. własna	D1 - Piłkarzyki 1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
24 d.3	KNNR 5 1304-02 kalk. własna	D2 - Stół do tenisa stołowego 1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
25 d.3	KNR 2-02 1803-01 analogia	Ogrodzenie placu zabaw ocynkowane i lakierowane 55,82	m m	 55,820	 55,820
26 d.3	KNR 2-23 0402-03 analogia	Furtka o wym. 1180x1280mm 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
27 d.3	KNR 2-21 0602-06 analogia	Dostawa i montaż C1 - Biegacz + pylon + orbitrek 1	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 1,000	 1,000
28 d.3	KNR 2-21 0602-06 analogia	Dostawa i montaż C2 - twister + wachadło 1	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 1,000	 1,000
29 d.3	KNR 2-21 0602-06 analogia	Dostawa i montaż C3 - wyciąg górny+wyciskanie siedząc 1	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000