

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45212130-6 Roboty budowlane w zakresie parków rozrywki

NAZWA INWESTYCJI : Budowa OSA w Myszyńcu Starym
ADRES INWESTYCJI : Myszyniec Stary 105, dz nr 288
INWESTOR : Gmina Myszyniec
ADRES INWESTORA : ul. Plac Wolności 60, 07-430 Myszyniec

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Ireneusz Mróz nr upr. MAZ/0103/PWOK/08 (BUDOWLANA)
DATA OPRACOWANIA : 25.02.2019

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : I kw 2018 Sekocenbud

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Podatek VAT : zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
25.02.2019

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	Uproszczone	RAZEM
1	UTWARDZENIE TERENU							
2	ZIELEŃ							
3	WYPOSAŻNIE							
	RAZEM netto							
	VAT							
	Razem brutto							

Słownie:

Lp.	Pozycje kosztoryso- we	Nazwa	Wartość	Jedn. mia- ry	Ilość jedn.	Wskaźnik na jednostkę	Udzia ł pro- cento- wy
1	2	3	4	5	6	7	8
1		UTWARDZENIE TERENU					
2	1 - 4	ZIELEŃ					
3	5 - 12	WYPOSAŻNIE					
		RAZEM netto					
		VAT					
		Razem brutto					
Ogółem wartość kosztorysowa robót							
W tym:							
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT							
Podatek VAT							

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		UTWARDZENIE TERENU			
2		ZIELEN			
1 d.2	KNR 2-21 0207-02	Orka glebogryzarką przyczepną, kat. gruntu III	ha		
		0,013	ha	0,013	
				RAZEM	0,013
2 d.2	KNR 2-21 0218-01	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim	m ³		
		129,41*0,10	m ³	12,941	
				RAZEM	12,941
3 d.2	KNR 2-21 0405-05	Wykonanie trawników parkowych siewem na terenie płaskim przy uprawie mechanicznej na gruncie kat. III z nawożeniem	ha		
		0,013	ha	0,013	
				RAZEM	0,013
4 d.2	KNR 2-21 0302-06	Sadzenie krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość :	szt.		
		0.7 m			
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
3		WYPOSAŻNIE			
5 d.3	KNNR 5 1304- 02 kalk. własna	Ł1 - Ławka parkowa z oparciem L=2,0m	kpl.		
		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
6 d.3	KNNR 5 1304- 02 kalk. własna	K1 - kosz na śmieci sze 0,42m, h = ok 1,0m, poj. 60l	kpl.		
		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
7 d.3	KNR 2-21 0602-06 analogia	Dostawa i montaż C1 - Biegacz + pylon + orbitrek	m ³		
		1	m ³	1,000	
				RAZEM	1,000
8 d.3	KNR 2-21 0602-06 analogia	Dostawa i montaż C2 - twister + wachadło	m ³		
		1	m ³	1,000	
				RAZEM	1,000
9 d.3	KNR 2-21 0602-06 analogia	Dostawa i montaż C3 - wyciąg górny+wyciskanie siedząc	m ³		
		1	m ³	1,000	
				RAZEM	1,000
10 d.3	KNNR 5 1304- 02 kalk. własna	D1 - Piłkarzyki	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
11 d.3	KNNR 5 1304- 02 kalk. własna	D3 - Stół do szachów	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
12 d.3	KNNR 5 1304- 02 kalk. własna	R1 - stojak na rowery - 5 stanowisk	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000