
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45315500-3	Instalacje średniego napięcia
45232210-7	Roboty budowlane zakresie budowy linii napowietrznych
45231400-9	Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa stanowiska słupowego średniego napięcia

ADRES INWESTYCJI: Myszyniec ul. Kwiatowa

NAZWA INWESTORA: Gmina Myszyniec

ADRES INWESTORA: Pl. Wolności 60, 07-430 Myszyniec

WYKONAWCA: Wykonawca zostanie wyłoniony w drodze przetargu

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR:

mrg inż. Tadeusz Lis Upr. nr Wa-101/02

DATA OPRACOWANIA:

lipiec 2017

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	spec. tech.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:						
1						
1.1			Przebudowa stanowiska słupowego			
1 d.1.1	KNNR-W 9 1303-03	5.1	Demontaż izolatorów łańcuchowych ŁPn, ŁO na słupach i stacji transformatorowej	szt.		
			12	szt.	12,000	
					RAZEM	12,000
2 d.1.1	KNNR-W 9 1301-01	5.1	Demontaż przewodów nieizolowanych o przekroju do 35 mm2 na słupach żelbetowych	km/3 prze w.		
			0,04	km/3 prze w.	0,040	
					RAZEM	0,040
3 d.1.1	KNNR-W 9 1304-09	5.1	Odkopanie i demontaż słupów żelbetowych rozkracznych sprzętem mechanicznym z zasypianiem wykopu - żerdzie BSW dł. 12 m	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
4 d.1.1	KNNR 5 1402-02	5.1	Wykopy mechaniczne pod słupy wirowane jednożerdziowe o długości 12.0 m	stan ow.		
			1	stan ow.	1,000	
					RAZEM	1,000
5 d.1.1	KNNR 5 1405-02	5.1	Montaż i stawianie słupów wirowanych jednożerdziowych z ustojem prefabrykowanym o żerdzi długości 12.0 m	słup		
			1	słup	1,000	
					RAZEM	1,000
6 d.1.1	KNNR 5 1410-01	5.1	Montaż przewodów nieizolowanych o przekroju 35 mm2 linii napowietrznej	km/3 prze w.		
			0,04	km/3 prze w.	0,040	
					RAZEM	0,040
7 d.1.1	KNNR 5 1407-08	5.1	Montaż izolatorów łańcuchowych ŁO2 na słupach i stacji transformatorowej	szt.		
			12	szt.	12,000	
					RAZEM	12,000
8 d.1.1	KNNR 5 0605-02	5.1	Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu III	m		
			60	m	60,000	
					RAZEM	60,000
9 d.1.1	KNNR 5 0605-08	5.1	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III	m		
			36	m	36,000	
					RAZEM	36,000
10 d.1.1	KNNR 5 0603-07	5.1	Przewody uziemiające i wyrównawcze na słupach (bednarka o przekroju do 200 mm2)	m		
			2	m	2,000	
					RAZEM	2,000
1.2			Badania i pomiary			
11 d.1.2	KNR 13-21 0201-02	5.19	Badanie odcinków linii napowietrznych do 30 kV	odc.		
			2	odc.	2,000	
					RAZEM	2,000

Działy kosztorysu

Lp.	Kod CPV	Nazwa działu	Od	Do
KOSZTORYS:				
1			1	11
1.1		Przebudowa stanowiska słupowego	1	10
1.2		Badania i pomiary	11	11