

AdMat-EKO Martyna Piecuch

ul. Prusa 36, 42-256 Olsztyn

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : "Wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnej produkcji energii na terenie gminy Myszyniec"

ADRES INWESTYCJI : Plebania przy parafi w Myszyncu, Plac Kard. S. Wyszyńskiego 1, 07-430 Myszyniec

INWESTOR : Gmina Myszyniec

ADRES INWESTORA : Plac Wolności 60, 07-430 Myszyniec

WYKONAWCA ROBÓT : AdMat-EKO Martyna Piecuch

ADRES WYKONAWCY : ul. Prusa 36, 42-256 Olsztyn

BRANŻA : elektryczna

DATA OPRACOWANIA : wrzesień 2016

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania wrzesień 2016 Data zatwierdzenia

Plebania przy parafi w Myszyncu.PRD

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		☐ Montaż paneli fotowoltaicznych ☐			
1 d.1	KNNR 5 1101-11	Konstrukcje wsporcze przeznaczone do montażu paneli fotowoltaicznych	szt.		
		36	szt.	36.000	
				RAZEM	36.000
2 d.1	KNNR 5 0209-01	Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach kablowych	m		
		87	m	87.000	
				RAZEM	87.000
3 d.1	KNNR 5 0404-02	Montaż tablic rozdzielczych i obudów. Tablica elektryczna - rozdzielnica DC	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
4 d.1	KNNR 5 0404-01	Montaż tablic rozdzielczych i obudów. Tablica elektryczna - rozdzielnica TL	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
5 d.1	KNNR 5 0406-05	Aparaty elektryczne o masie do 30 kg- montaż paneli fotowoltaicznych	szt.		
		36	szt.	36.000	
				RAZEM	36.000
6 d.1	KNNR 5 0406-06	Aparaty elektryczne o masie do 50 kg. Montaż i dostawa inwertera.	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7 d.1	KNNR 5 0202-02	Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju do 10 mm ² układane w gotowych korytkach	m		
		67	m	67.000	

				RAZEM	67.000
8 d.1	KNNR 5 0113-01	Rury ochronne	m		
		64	m	64.000	
				RAZEM	64.000
9 d.1	KNNR 5 0207-03	Przewody kabelkowe układane na drewnie i na konstrukcji metalowej układany na podłożu drewnianym	m		
		75	m	75.000	
				RAZEM	75.000
10 d.1	KNR 5-08 0812-04	Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce	szt.		
		63	szt.	63.000	
				RAZEM	63.000
11 d.1	KNR 5-08 0107-04	Rury winidurkowe o śr. do 47 mm układane p.t. w podłożu różnym od betonowego w gotowych brzdach, bez zaprawiania brzd	m		
		75	m	75.000	
				RAZEM	75.000
12 d.1	KNNR 5 1301-01	Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
		36	pomiar	36.000	
				RAZEM	36.000
13 d.1	KNNR 5 1203-10	Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 6 mm ² pod zaciski lub bolce	szt		
		64	szt	64.000	
				RAZEM	64.000
14 d.1	KNNR 5 1204-02	Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie, materiały pomocnicze.	szt.		
		60	szt.	60.000	
				RAZEM	60.000
15 d.1	KNNR 5 1209-1101	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 30 cm w ścianach lub stropach z betonu	otw.		
		6	otw.	6.000	
				RAZEM	6.000
16 d.1	KNNR 5 1308-01	Sprawdzenie i regulacja działania inwertera. Uruchomienie inwertera i konfiguracja	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
17 d.1	KNR 7-08 0105-03	Układ do pomiarów specjalistycznych. Układ monitorowania instalacji	ukl.		
		1	ukl.	1.000	
				RAZEM	1.000
18 d.1	KNR 7-08 0905-02	Przewody uziemiające z linki	m		
		72	m	72.000	
				RAZEM	72.000
19 d.1	KNNR 5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.		
		36	szt.	36.000	

				RAZEM	36.000
20 d.1	KNNR 5 1301-01	Dokumentacja powykonawcza elektrycznego n/n. Dokumentacja powykonawcza; warunki techniczne; odbiory	pomiar		
		1	pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000