

Inwestor:

Gmina Myszyniec
Plac Wolności 60
07-430 Myszyniec

Jednostka projektowa:**Przedmiar robót Nr: 3**

Nazwa budowy: Remont pokrycia dachu

Adres budowy: Olszyny 34a, 07-430 Myszyniec

Obiekt: Budynek Publicznej Szkoły Podstawowej

Rodzaj robót: Branża budowlana, dach

Charakterystyka robót: Konstrukcja budynku tradycyjna murowana Konstrukcja dachu drewniana. Zakres robót: Wymiana pokrycia dachu z eternitu na blachodachówkę o pow. 945 m².

CPV: 45000000-7, Roboty budowlane

Data opracowania: 2011-06-15

Podstawa opracowania: KNNR 2, KNR 00-15, KNR 4-01, Wacetob 2-02, KNR 2-02U, KNR 2-02, KSNR 2, AW, KNR 2-02W

Sporządził:

Książka przedmiarów

1. Remont pokrycia dachu - CPV 4542200-1; 45261000-4; 45260000-7, 45111100-9; 45261320-3; 45320000-6		
1	KNR 4-01 0511-03-050 SST B.01.00.00. Rozebranie pokrycia z płyt azbestowo-cementowych falistych nie nadających się do użytku krotność= 1,00	945,00 m2
	1. 10,5*45*2	945,00
	2. -----	
	3. Przeniesienie +	945,00
2	AW-034 SST B.01.00.00. Utylizacja rozebranego eternitu. Zładunek na środki transportu. Dowieszenie eternitu do miejsca utylizacji bez względu na odległość. Rozładunek eternitu i utylizacja. - 945 m2 krotność= 1,00	13,00 t
	1. 945*0,0142	13,42
3	KNR 4-01 0212-04-050 SST B.01.00.00. Rozbiórka betonowych czapek kominowych krotność= 1,00	23,00 m2
	1. 0,66*1,8*5	5,94
	2. 0,66*5	3,30
	3. 0,66*3,7*3	7,33
	4. 0,66*4,5	2,97
	5. 2*2	4,00
	6. -----	
	7. Przeniesienie +	23,54
4	KNR 4-01 0108-11-060 SST B.01.00.00. Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 10 km wraz z kosztami utylizacji krotność= 1,00	2,00 m3
	1. 23,54*0,07	1,65
5	KNR 4-01 0535-04-040 SST B.01.00.00. Rozebranie rynien, rynny z blachy nie nadającej się do użytku krotność= 1,00	90,00 m
	1. 45*2	90,00
6	KNR 4-01 0535-08-050 SST B.01.00.00. Rozebranie obróbek blacharskich, obróbki okapów, kdnierzy gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku krotność= 1,00	25,00 m2
	1. 25	25,00
7	KNR 4-01 0419-02-020 SST B.07.00.00. Wykonanie rusztowania przy kominach bez względu na obwód wraz z wykonaniem pomostów roboczych i zabezpieczających na dachu i zabezpieczeniem pokrycia dachu z blachodachówki przed zabrudzeniami. krotność= 1,00	14,00 szt
	1. 14	14,00
8	KNR 4-01 0310-01-060 SST B.06.00.00. Przemurowanie kominów ponad dachem z cegieł ceramicznych pełnych krotność= 1,00	4,00 m3
	1. 1,3*1,5*2	3,90
9	KNR 2-02 0219-05-050 SST B.05.00.00. Nakrywy żelbetowe kominów, o średniej grubości płyty 7 cm. wraz z wykonaniem zbrojenia z prętów gładkich śr. 6 mm - kominy krotność= 1,00	28,00 m2
	1. 0,66*2*5	6,60
	2. 0,66*2,2*5	7,26
	3. 0,66*3,7*3	7,33
	4. 0,66*4,5	2,97
	5. 2*2	4,00
	6. -----	
	7. Przeniesienie +	28,16

10	KNR 4-01 0735-0701-050 SST B.10.00.00. Wykonanie tynków zwykłych kategorii III cementowo-wapiennych /wapno suchogaszzone/ na kominach ponad dachem krotność= 1,00	114,00 m2
	1. (0,38*2+1,8*2)*1,5*5	32,70
	2. (0,38*2+1*2)*1,5*5	20,70
	3. (0,38*2+3,7*2)*1,5*3	36,72
	4. (0,38*2+4,5*2)*1,5	14,64
	5. (1*2+1,5*2)*1,5	7,50
	6. -----	
	7. Przeniesienie +	112,26
11	KNR 4-01 0322-02-020 SST B.06.00.00. Obsadzenie krutek wentylacyjnych stalowych w kolorze brązowym, w ścianach z cegieł - kominy ponad dachem krotność= 1,00	132,00 szt
	1. 20*2	40,00
	2. 8	8,00
	3. 40*2	80,00
	4. 4	4,00
	5. -----	
	6. Przeniesienie +	132,00
12	KSNR 2 1301-10-050 SST B.14.00.00. Analogia. Dwukrotne malowanie farbą silikonową bez gruntowania tynków zewnętrznych gładkich kominów. krotność= 1,00	114,00 m2
	1. (0,38*2+1,8*2)*1,5*5	32,70
	2. (0,38*2+1*2)*1,5*5	20,70
	3. (0,38*2+3,7*2)*1,5*3	36,72
	4. (0,38*2+4,5*2)*1,5	14,64
	5. (1*2+1,5*2)*1,5	7,50
	6. -----	
	7. Przeniesienie +	112,26
13	KNR 2-02 0410-01-050 SST B.08.00.00. Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej gr. 25 mm. na styk- podbitki krotność= 1,00	86,00 m2
	1. 45*0,5*2	45,00
	2. 10,5*0,5*2*2	21,00
	3. 8*0,5*2*2	16,00
	4. 4*0,5*2	4,00
	5. -----	
	6. Przeniesienie +	86,00
14	KNNR 2 0604-02-050 SST B.09.00.00. Izolacja z folii dachowej wysokoparoprzepuszczalnej (powyżej 2000 g/m2/24h) przymocowanej do konstrukcji drewnianej, krokwi. krotność= 1,00	945,00 m2
	1. 10,5*45*2	945,00
	2. -----	
	3. Przeniesienie +	945,00
15	KNR 2-02 0410-03-050 SST B.08.00.00. Łączenie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej łętami 50 x 60 mm, rozstaw łęt 16 cm do 24 cm. z przybiciem na każdą krokiew kontrłat 2,5 x 10,0 cm. - pod blachodachówkę krotność= 1,00	945,00 m2
	1. 10,5*45*2	945,00
	2. -----	
	3. Przeniesienie +	945,00
16	Wacetob 2-02 0409-06-060 SST B.08.00.00. Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej, wiatrownice o przekroju poprzecznym drewna do 180 cm2 krotność= 1,00	0,00 m3
	1. 0,025*0,25*10,5*2*2	0,26
	2. 0,025*0,25*8*2*2	0,20
	3. -----	
	4. Przeniesienie +	0,46

17	KNR 00-15 0526-01-040 SST B.07.00.00. Wykonanie konstrukcji nośnej wyłazu dachowego krotność= 1,00	6,00 m
	1. 0,8*4*2	6,40
18	KNR 00-15 0526-02-020 SST B.12.00.00. Osadzenie wyłazów dachowych w połąci dachowej - w komplecie z kołnierzem i uszczelkami. krotność= 1,00	2,00 szt
	1. 2	2,00
19	KNR 2 0508-01-050 SST B.09.00.00. Obróbki blacharskie blachą płaską powlekaną, w kolorze blachodachówki krotność= 1,00	119,00 m2
	1. kominy	
	2. (2,2*2+0,6*2)*0,35*5	9,80
	3. (1,4*2+0,6*2)*0,35*5	7,00
	4. (0,6*2+4,5*2)*0,35*3	10,71
	5. (1,7*2+1,2*2)*0,35*5	10,15
	6. deski wiatrowe	
	7. 0,35*10,5*4	14,70
	8. 0,35*8*4	11,20
	9. deski czołowe	
	10. 0,35*45*2	31,50
	11. 0,35*4*2	2,80
	12. ściany	
	13. 0,35*10*4	14,00
	14. 6	6,00
	15. -----	
	16. Przeniesienie +	117,86
20	KNR 00-15 0519-02-050 SST B.09.00.00. Pokrycie dachów blachodachówką w arkuszach powlekaną krotność= 1,00	945,00 m2
	1. 10,5*45*2	945,00
	2. -----	
	3. Przeniesienie +	945,00
21	KNR 00-15 0521-01-040 SST B.09.00.00. Ułożenie gąsiorów z blachy tłoczonej powlekanej w kolorze dachu na dachu krytym blachodachówką wraz z uszczelkami krotność= 1,00	45,00 m
	1. 45	45,00
22	KNR 2-02W 0522-02-040 SST B.03.00.00. Montaż rynien dachowych półokrągłych o średnicy 15 cm z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej malowanej fabrycznie w kolorze brązowym krotność= 1,00	110,00 m
	1. 45*2	90,00
	2. 4*2	8,00
	3. 2,06+3,15	5,21
	4. 6,6	6,60
	5. -----	
	6. Przeniesienie +	109,81
23	KNR 2-02W 0522-05-020 SST B.03.00.00. Montaż lejów spustowych przy rynnach z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej malowanej w kolorze brązowym krotność= 1,00	7,00 szt
	1. 7	7,00
24	Wacetob 2-02 2003-09-050 SST B.10.00.00. Analogia. Ścianki działowe GR gr 15 cm. z płyt gipsowo-kartonowych GKFI gr 1,5 cm na pojedynczych rusztach z profili metalowych z pokryciem jednostronnym jednowarstwowym 15001 - jednostronne okładziny ścian wykuszy krotność= 1,00	116,00 m2
	1. 3,2*2,8*2	17,92
	2. 7*3,5*2*2	98,00
	3. -----	
	4. Przeniesienie +	115,92

25	KNR 2-02 0613-06-050 SST B.15.00.00. Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe pionowe, z wełny mineralnej gr. 10 cm. z płyt układanych na sucho. krotność= 1,00	116,00 m2
	1. 3,2*2,8*2	17,92
	2. 7*3,5*2*2	98,00
	3. -----	
	4. Przeniesienie +	115,92
26	KNR 2-02 0613-06-050 SST B.15.00.00. Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe pionowe, z wełny mineralnej gr. 10 cm. z płyt układanych na sucho. krotność= 1,00	116,00 m2
	1. 3,2*2,8*2	17,92
	2. 7*3,5*2*2	98,00
	3. -----	
	4. Przeniesienie +	115,92
27	KNR 2-02 0613-06-050 SST B.15.00.00. Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe pionowe, z wełny mineralnej z płyt gr. 5 cm. układanych na sucho. krotność= 1,00	116,00 m2
	1. 3,2*2,8*2	17,92
	2. 7*3,5*2*2	98,00
	3. -----	
	4. Przeniesienie +	115,92
28	KNR 2 0604-020-050 SST B.15.00.00. Izolacja pionowe z folii paroprzepuszczalnej przymocowanej do konstrukcji ścianek krotność= 1,00	116,00 m2
	1. 3,2*2,8*2	17,92
	2. 7*3,5*2*2	98,00
	3. -----	
	4. Przeniesienie +	115,92
29	KNR 2 0604-02-050 SST B.09.00.00. Izolacja z folii dachowej wysokoparoprzepuszczalnej (powyżej 2000 g/m2/24h) przymocowanej do konstrukcji ścian krotność= 1,00	116,00 m2
	1. 3,2*2,8*2	17,92
	2. 7*3,5*2*2	98,00
	3. -----	
	4. Przeniesienie +	115,92
30	KNR 2-02U 0002-01-050 SST B.08.00.00. Ruszty drewniane pod „Siding” krotność= 1,00	144,00 m2
	1. 45*0,5*2	45,00
	2. 10,5*0,5*2*2	21,00
	3. 8*0,5*2*2	16,00
	4. 4*0,5*2	4,00
	5. 3,8*2,5*2	19,00
	6. 7*1,4*2*2	39,20
	7. -----	
	8. Przeniesienie +	144,20
31	KNR 2-02U 0925-01-050 SST B.09.00.00. Okładziny zewnętrzne typu "Siding" z elementów winylowych, okładanie ścian (Orgbud W-wa) wraz z montażem niezbędnych listew i kątowników krotność= 1,00	144,00 m2
	1. 45*0,5*2	45,00
	2. 10,5*0,5*2*2	21,00
	3. 8*0,5*2*2	16,00
	4. 4*0,5*2	4,00
	5. 3,8*2,5*2	19,00
	6. 7*1,4*2*2	39,20
	7. -----	
	8. Przeniesienie +	144,20

Tabela elementów scalonych

Lp.	Nazwa	Razem
1.	Remont pokrycia dachu - CPV 4542200-1; 45261000-4; 45260000-7, 45111100-9; 45261320-3; 45320000-6	
Koszty z narzutami (netto)		