
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : WYPOSAŻENIE BUDYNKU REGIONALNEGO CENTRUM KULTURY KURPIOWSKIEJ W MYSZYŃCU
ADRES INWESTYCJI : MYSZYŃCIEC, DZ. NR 711/2
INWESTOR : GMINA MYSZYŃCIEC
ADRES INWESTORA : PLAC WOLNOŚCI 60, 07-430 MYSZYŃCIEC
BRANŻA : ELEKTRYCZNA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Dariusz Bogdaniuk
DATA OPRACOWANIA : 15.11.2010

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
15.11.2010

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budynek parterowy z poddaszem użytkowym, przekryty dachem mansardowym. Konstrukcja budynku tradycyjna murowana, stropy i schody żelbetowe. Stolarstwo okienne drewniane, drzwiowe drewniane i aluminiowe. Na parterze budynku zlokalizowane są pomieszczenia przeznaczone pod urządzenie Muzeum Regionalnego-Skansen Budownictwa Kurpiowszczyzny oraz pomieszczenia Sali konferencyjno-szkoleniowej.

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Kz	Z	RAZEM
1	Montaż opraw oświetleniowych							
2	Instalacje elektryczne							
3	Badania i pomiary elektryczne							
	RAZEM netto							
	Razem brutto							

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45311200-2	Montaż opraw oświetleniowych			
1 d.1	KNR-W 5-08 0501-04	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na kołkach plast.lub kotwiących na podłożu betonowym (il. mocowań 2) 24	kpl. kpl.	 24.000	
				RAZEM	24.000
2 d.1	KNR-W 5-08 0502-05	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na cegle mocowane na kołkach kotwiących (il.mocowań 2) 31	kpl. kpl.	 31.000	
				RAZEM	31.000
3 d.1	KNR-W 5-08 0504-01	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych zawieszanych, końcowych 7	kpl. kpl.	 7.000	
				RAZEM	7.000
4 d.1	KNNR 5 0502-03	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x40 W 3	kpl. kpl.	 3.000	
				RAZEM	3.000
5 d.1	KNR-W 5-08 0512-01	Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych - żarowych, halogenowych, compact 17	kpl. kpl.	 17.000	
				RAZEM	17.000
6 d.1	KNNR 5 0502-01	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - halogenowa 4	kpl. kpl.	 4.000	
				RAZEM	4.000
7 d.1	KNNR 5 0502-01	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - halogenowa 4	kpl. kpl.	 4.000	
				RAZEM	4.000
8 d.1	KNNR 5 0502-01	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - halogenowa 14	kpl. kpl.	 14.000	
				RAZEM	14.000
9 d.1	KNNR 5 0502-03	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x40 W 12	kpl. kpl.	 12.000	
				RAZEM	12.000
10 d.1	KNR-W 4-03 0904-01	Odlączenie przewodów o przekroju do 6 mm ² od zacisków lub bolców 180	szt szt	 180.000	
				RAZEM	180.000
11 d.1	KNNR 5 1203-08	Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2.5 mm ² pod zaciski lub bolce 180	szt.żył szt.żył	 180.000	
				RAZEM	180.000
2	45311100-1	Instalacje elektryczne			
12 d.2	KNNR 5 1209-05	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 ceg. w ścianach lub stropach z cegły 6	otw. otw.	 6.000	
				RAZEM	6.000
13 d.2	KNNR 5 1207-01	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle 80	m m	 80.000	
				RAZEM	80.000
14 d.2	KNNR 5 1208-02	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm 80	m m	 80.000	
				RAZEM	80.000
15 d.2	KNNR 5 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe 40	m m	 40.000	
				RAZEM	40.000
16 d.2	KNNR 5 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe 40	m m	 40.000	
				RAZEM	40.000
17 d.2	KNNR 5 0301-02	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do kołków plastikowych osadzonych w podłożu ceglanym 9	szt. szt.	 9.000	
				RAZEM	9.000
18 d.2	KNNR 5 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm 9	szt. szt.	 9.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	9.000
19 d.2	KNNR 5 0302-05	Puszki instalacyjne natynkowe o śr.do 80 mm o 3 wylotach	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
20 d.2	KNNR 5 0307-02	Łączniki świecznikowe	szt.		
		9	szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
3		Badania i pomiary elektryczne			
21 d.3	KNNR 5 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
		1	pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000
22 d.3	KNNR-W 5-08 0902-05	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - pierwszy	pomiar		
		1	pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	oprawy ROBIN S Halogen 1x40W B 15d (szary)	szt	14.0000		14.0000			
2.	oprawy Multiran1 LED 2W 3h	szt	3.0000		3.0000			
3.	oprawa LugLine T5 1x18W	szt	12.0000		12.0000			
4.	oprawa DIAMOND HALOGEN 1x75W	szt	17.0000		17.0000			
5.	Żyrandol IRIANA 35-31740 5x40W	szt	7.0000		7.0000			
6.	oprawa halogenowa meblowa	szt	4.0000		4.0000			
7.	oprawa ACRYLBOX 1x75W kolor czarny	szt	4.0000		4.0000			
8.	Łącznik p/t podwójny	szt	9.0000		9.0000			
9.	Puszka instalacyjna PO 70mm z pokrywą p/t	szt	10.0000		10.0000			
10.	Puszka instal.fii 60 mm do ścian gipsowych	szt	9.0000		9.0000			
11.	Płytki odgałęźne 5-tor. 2,5 mm ²	szt	10.0000		10.0000			
12.	Przewód YDYp-450/750V 3x1,5mm ²	m	41.6000		41.6000			
13.	Przewód YDYp-750V 4x1,5mm ²	m	41.6000		41.6000			
14.	śruby kotwiące	szt	110.0000		110.0000			
15.	kołki rozporowe plastikowe	szt	66.0000		66.0000			
16.	materiały pomocnicze	zł						
RAZEM								

Słownie: