

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7	Roboty budowlane
45453000-7	Roboty remontowe i renowacyjne
45310000-3	Roboty instalacyjne elektryczne
45311100-1	Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45311200-2	Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45312310-3	Ochrona odgromowa
45315100-9	Instalacyjne roboty elektrotechniczne
45330000-9	Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45332000-3	Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45332200-5	Roboty instalacyjne hydrauliczne
45332300-6	Roboty instalacyjne kanalizacyjne
45331200-8	Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa, przebudowa oraz adaptacja budynku Gminnej Administracji Placówek Oświatowych w Myszyniu -
cu Starym na Dzienny Dom Pobytu Seniora - Środowiskowa Świetlica Integracyjna

ADRES INWESTYCJI : Myszyniec Stary 105, gm. Myszyniec, dz nr 288

INWESTOR : Gmina Myszyniec

ADRES INWESTORA : 07-430 Myszyniec, Plac Wolności 60

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Ireneusz Mróz (BUDOWLANA, ELEKTRYCZNA, SANITARNA)

DATA OPRACOWANIA : 09.08.2019

Stawka roboczogodziny :

Poziom cen : 1 kw. 19

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Podatek VAT : zł

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
09.08.2019

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	Uproszczone	RAZEM
1	Rozbudowa, przebudowa oraz adaptacja budynku Gminnej Administracji Placówek Oświatowych w Myszyniec Starym na dzienny dom pobytu seniora - środowisko-wa świetlica integracyjna							
1.1	ROBOTY BUDOWLANE							
1.1.1	Elementy zagospodarowania terenu							
1.1.2	Schody zewnętrzne							
1.1.3	POM 1/2a i 1/2b KORYTARZ							
1.1.4	POM 1/3 ŚWIETLICA							
1.1.5	POM 1/4 ŚWIETLICA							
1.1.6	POM 1/5 KUCHNIA							
1.1.7	POM 1/6 ZMYWALNIA							
1.1.8	POM 1/7 KORYTARZ							
1.1.9	POM 1/8 SZATNIA							
1.1.10	POM 1/9 WC							
1.1.11	POM 1/10a przedsionek WC + aneks porządkowy							
1.1.12	POM 1/10a WC							
1.1.13	POM 1/11 WC N							
1.1.14	POM 1/12 POM. GOSPO-DARCZE							
1.1.15	POM 1/13 KLATKA SCHODOWA							
1.1.16	POM 2/1 KLATKA SCHODOWA							
1.1.17	POM 2/2 HALL							
1.1.18	POM 2/3 POMIESZCZENIE BIUROWE							
1.1.19	POM 2/4 POMIESZCZENIE BIUROWE							
1.1.20	POM 2/5 POMIESZCZENIE BIUROWE							
1.1.21	POM 2/6 POMIESZCZENIE BIUROWE							
1.1.22	POM 2/7 HALL							
1.1.23	POM 2/8 SALA SPOTKAŃ							
1.1.24	POM 2/9 POMIESZCZENIE BIUROWE							
1.1.25	POM 2/11 ANEKS KUCHENNY							
1.1.26	POM 2/11 ANEKS KUCHENNY c.d.							
1.1.27	POM 2/12 WC							
1.1.28	POM 2/13a PRZEDSIONEK WC							
1.1.29	POM 2/13b WC							
1.1.30	POM 2/14a PRZEDSIONEK WC+ANEKS PORZĄDKOWY							
1.1.31	POM 2/14b WC							
1.1.32	POM 3/1 KLATKA SCHODOWA							
1.1.33	POM 3/2 HALL							
1.1.34	POM 3/3 BIURO							
1.1.35	POM 3/4 BIURO							
1.1.36	STOLARKA P.POŻ							
1.2	ROBOTY ELEKTRYCZNE							
1.2.1	INSTALACJE I WYPOSAŻENIE ELEKTRYCZNE							
1.2.1.1	Rozdzielnica							
1								

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	Uproszczone	RAZEM
1.2.1. 2	Przewody							
1.2.1. 3	Oświetlenie wewnętrzne							
1.2.1. 4	Gniazda i łączniki							
1.2.1. 5	Ochronna							
1.2.1. 6	Badania powykonawcze							
1.3	ROBOTY SANITARNE							
1.3.1	Instalacje sanitarne wewnętrzne - Parter							
1.3.1. 1	Instalacja wod-kan							
1.3.1. 1.1	Instalacja wodociągowa							
1.3.1. 1.2	Instalacja kanalizacji							
1.3.2	Instalacje sanitarne wewnętrzne - I Piętro							
1.3.2. 1	Instalacja wod-kan							
1.3.2. 1.1	Instalacja wodociągowa							
1.3.2. 1.2	Instalacja kanalizacji							
1.3.3	Instalacje sanitarne wewnętrzne - II Piętro							
1.3.3. 1	Instalacja wod-kan							
1.3.3. 1.1	Instalacja wodociągowa							
1.3.3. 1.2	Instalacja kanalizacji							
1.3.4	Instalacje sanitarne wewnętrzne - wymiana starych przyborów na nowe							
1.3.4. 1	Instalacja wod-kan							
1.3.4. 1.1	Instalacja wodociągowa							
1.3.4. 1.2	Instalacja kanalizacji							
1.3.5	Instalacja wentylacji i klimatyzacji							
1.4	WYPOSAŻENIE							
	RAZEM netto							
	VAT							
	Razem brutto							

Słownie:

Lp.	Pozycje kosztoryso- we	Nazwa	Wartość	Jedn. miary	Ilość jedn.	Wskaźnik na jednostkę	Udzia ł pro- cento- wy
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1 - 754	Rozbudowa, przebudowa oraz adaptacja budynku Gminnej Administracji Placówek Oświatowych w Myszyńcu Starym na dzienny dom pobytu seniora - środowisko- wa świetlica integracyjna					
1.1	1 - 565	ROBOTY BUDOWLANE					
1.1.1	1 - 11	Elementy zagospodarowania terenu					
1.1.2	12 - 27	Schody zewnętrzne					
1.1.3	28 - 51	POM 1/2a i 1/2b KORYTARZ					
1.1.4	52 - 61	POM 1/3 ŚWIETLICA					
1.1.5	62 - 77	POM 1/4 ŚWIETLICA					
1.1.6	78 - 93	POM 1/5 KUCHNIA					
1.1.7	94 - 109	POM 1/6 ZMYWALNIA					
1.1.8	110 - 130	POM 1/7 KORYTARZ					
1.1.9	131 - 147	POM 1/8 SZATNIA					
1.1.10	148 - 159	POM 1/9 WC					
1.1.11	160 - 175	POM 1/10a przedsionek WC + aneks porządkowy					
1.1.12	176 - 186	POM 1/10a WC					
1.1.13	187 - 204	POM 1/11 WC N					
1.1.14	205 - 213	POM 1/12 POM. GOSPODARCZE					
1.1.15	214 - 228	POM 1/13 KLATKA SCHODOWA					
1.1.16	229 - 243	POM 2/1 KLATKA SCHODOWA					
1.1.17	244 - 261	POM 2/2 HALL					
1.1.18	262 - 276	POM 2/3 POMIESZCZENIE BIUROWE					
1.1.19	277 - 292	POM 2/4 POMIESZCZENIE BIUROWE					
1.1.20	293 - 307	POM 2/5 POMIESZCZENIE BIUROWE					
1.1.21	308 - 322	POM 2/6 POMIESZCZENIE BIUROWE					
1.1.22	323 - 345	POM 2/7 HALL					
1.1.23	346 - 362	POM 2/8 SALA SPOTKAŃ					
1.1.24	363 - 382	POM 2/9 POMIESZCZENIE BIUROWE					
1.1.25	383 - 399	POM 2/11 ANEKS KUCHENNY					
1.1.26	400 - 415	POM 2/11 ANEKS KUCHENNY c.d.					
1.1.27	416 - 431	POM 2/12 WC					
1.1.28	432 - 453	POM 2/13a PRZEDSIONEK WC					
1.1.29	454 - 469	POM 2/13b WC					
1.1.30	470 - 491	POM 2/14a PRZEDSIONEK WC+ANEKS PORZĄDKOWY					
1.1.31	492 - 507	POM 2/14b WC					
1.1.32	508 - 520	POM 3/1 KLATKA SCHODOWA					
1.1.33	521 - 533	POM 3/2 HALL					
1.1.34	534 - 549	POM 3/3 BIURO					
1.1.35	550 - 563	POM 3/4 BIURO					
1.1.36	564 - 565	STOLARKA P.POŻ					
1.2	566 - 615	ROBOTY ELEKTRYCZNE					
1.2.1	566 - 615	INSTALACJE I WYPOSAŻENIE ELEK- TRYCZNE					
1.2.1.1	566 - 570	Rozdzielnica					
1.2.1.2	571 - 582	Przewody					
1.2.1.3	583 - 595	Oświetlenie wewnętrzne					
1.2.1.4	596 - 605	Gniazda i łączniki					
1.2.1.5	606 - 607	Ochronna					
1.2.1.6	608 - 615	Badania powykonawcze					
1.3	616 - 731	ROBOTY SANITARNE					
1.3.1	616 - 650	Instalacje sanitarne wewnętrzne - Parter					
1.3.1.1	616 - 650	Instalacja wod-kan					
1.3.1.1.1	616 - 638	Instalacja wodociągowa					
1							
1.3.1.1.2	639 - 650	Instalacja kanalizacji					
1.3.2	651 - 681	Instalacje sanitarne wewnętrzne - I Piętro					
1.3.2.1	651 - 681	Instalacja wod-kan					
1.3.2.1.1	651 - 671	Instalacja wodociągowa					
1							
1.3.2.1.2	672 - 681	Instalacja kanalizacji					
1.3.3	682 - 713	Instalacje sanitarne wewnętrzne - II Piętro					
1.3.3.1	682 - 713	Instalacja wod-kan					
1.3.3.1.1	682 - 701	Instalacja wodociągowa					
1							
1.3.3.1.2	702 - 713	Instalacja kanalizacji					
1.3.4	714 - 723	Instalacje sanitarne wewnętrzne - wyma- na starych przyborów na nowe					

Lp.	Pozycje kosztorysowe	Nazwa	Wartość	Jedn. miary	Ilość jedn.	Wskaźnik na jednostkę	Udział procentowy
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.4.1	714 - 723	Instalacja wod-kan					
1.3.4.1.	714 - 717	Instalacja wodociągowa					
1							
1.3.4.1.	718 - 723	Instalacja kanalizacji					
2							
1.3.5	724 - 731	Instalacja wentylacji i klimatyzacji					
1.4	732 - 754	WYPOSAŻENIE					
		RAZEM netto					
		VAT					
		Razem brutto					
Ogółem wartość kosztorysowa robót							
W tym:							
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT							
Podatek VAT							

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45000000-7	Rozbudowa, przebudowa oraz adaptacja budynku Gminnej Administracji Placówek Oświatowych w Myszyniec Starym na dzienny dom pobytu seniora - środowiskowa świetlica integracyjna			
1.1	45453000-7	ROBOTY BUDOWLANE			
1.1.1		Elementy zagospodarowania terenu			
d.1.1.1	1 KNNR 6 0101-05	Koryta wykonywane ręcznie gł. 20 cm w gruncie kat. I-II na całej szerokości jezdni i chodników 75,97	m ² m ²	75,970	75,970
d.1.1.1	2 KNNR 6 0404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową 34,46+4,80	m m	39,260	39,260
d.1.1.1	3 KNNR 6 0202-02	Nawierzchnie żwirowe, warstwa dolna gr. po zagęszczeniu 15 cm z kruszywa rozścielanego ręcznie 75,97	m ² m ²	75,970	75,970
d.1.1.1	4 KNNR 6 0502-01	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 75,97	m ² m ²	75,970	75,970
d.1.1.1	5 KNR 2-21 0101-01	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w przyzmy 2	m ³ m ³	2,000	2,000
d.1.1.1	6 KNR 2-21 0101-01	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w przyzmy 97,80*0,05	m ³ m ³	4,890	4,890
d.1.1.1	7 KNR 2-21 0101-04	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1.0 km 97,80*0,05	m ³ m ³	4,890	4,890
d.1.1.1	8 KNR 2-21 0101-05	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami - dodatek za dalsze 0.5 km Krotność = 8 97,80*0,05	m ³ m ³	4,890	4,890
d.1.1.1	9 KNR 2-21 0218-01	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim 97,80*0,05	m ³ m ³	4,890	4,890
d.1.1.1	10 KNR 2-21 0401-04	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II z nawożeniem 97,80	m ² m ²	97,800	97,800
d.1.1.1	11 KNR 4-01 0108-05	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. I-II 9,188-7,875 75,97*0,20	m ³ m ³ m ³	1,313 15,194	16,507
1.1.2		Schody zewnętrzne			
d.1.1.2	12 KNR 2-01 0301-01 0214-04	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km (kat. gruntu I-II) 2,06*7,11*1,1	m ³ m ³	16,111	16,111
d.1.1.2	13 KNR 2-01 0501-01	Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat.I-III z przerzutem na odl. do 3 m poz.12-(5,11*2+1,60*2)*1,0	m ³ m ³	2,691	2,691
d.1.1.2	14 KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym 5,11*0,44*2+1,60*0,44*2	m ³ m ³	5,905	5,905
d.1.1.2	15 KNR 2-02 0207-01 0207-07	Ściany żelbetowe proste grubości 24 cm wysokości do 3 m - z zastosowaniem pompy do betonu (5,11*2+1,60*2)*2,14	m ² m ²	28,719	28,719
d.1.1.2	16 KNR 2-02 0218-02 0218-06	Schody żelbetowe proste na płycie grubości 15 cm - z zastosowaniem pompy do betonu 6,16*1,60	m ² m ²	9,856	9,856
d.1.1.2	17 KNR 2-02 0602-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		(5,11*2+1,60*2)*2,14	m ²	28,719	
				RAZEM	28,719
18	KNR 2-02 d.1.1.2 0602-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa (5,11*2+1,60*2)*2,14	m ² m ²	 28,719	
				RAZEM	28,719
19	KNR AT-27 d.1.1.2 0401-03	Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie 6,16*1,60	m ² m ²	 9,856	
				RAZEM	9,856
20	KNR AT-26 d.1.1.2 0101-07	Przygotowanie i naprawa podłoża - wyrównanie podłoża zaprawą - warstwa gr. 1 cm - ściana 1,99+4,03	m ² m ²	 6,020	
				RAZEM	6,020
21	KNR AT-26 d.1.1.2 0102-01	Gruntowanie ręczne 1,99+4,03	m ² m ²	 6,020	
				RAZEM	6,020
22	KNR AT-31 d.1.1.2 0505-01	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy Baumit MosaikPutz -wykonany ręcznie; warstwa pośrednia na ścianach - cokół schodów 1,99	m ² m ²	 1,990	
				RAZEM	1,990
23	KNR AT-31 d.1.1.2 0505-03	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy Baumit MosaikPutz -wykonany ręcznie na ścianach - cokół schodów 1,99	m ² m ²	 1,990	
				RAZEM	1,990
24	KNR AT-31 d.1.1.2 0601-02	Malowanie elewacji farbą silikonową - wykonane ręcznie; podłoże silnie chłonna 4,03	m ² m ²	 4,030	
				RAZEM	4,030
25	KNR AT-31 d.1.1.2 0505-03	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy Baumit MosaikPutz -wykonany ręcznie na ścianach - cokół schodów 1,99	m ² m ²	 1,990	
				RAZEM	1,990
26	KNR 2-02 d.1.1.2 1121-06	Okładziny schodów z płytek 40x40 cm układanych na klej metodą kombinowaną 0,15*1,6*7 0,35*1,60*7 4,68	m ² m ² m ²	 1,680 3,920 4,680	
				RAZEM	10,280
27	KNR-W 2-02 d.1.1.2 1214-03 analogia	Balustrady stalowe do schodów - ocynkowane malowane proszkowo 6,95+2,30	m m	 9,250	
				RAZEM	9,250
1.1.3		POM 1/2a i 1/2b KORYTARZ			
28	KNR 4-01 d.1.1.3 0313-03 analogia	Wykonanie otworów w ścianach z cegieł z wykuciem gniazd dla belek prefabrykowanych 1,70*0,20*0,12	m ³ m ³	 0,041	
				RAZEM	0,041
29	KNR 4-01 d.1.1.3 0313-04 analogia	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek prefabrykowanych 1,70	m m	 1,700	
				RAZEM	1,700
30	KNR 4-01 d.1.1.3 0331-08	Wykucie strzępi w przekroju ściany o grubości 2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej - poszerzenie otworu do pom 10a 2,10*2	m m	 4,200	
				RAZEM	4,200
31	KNR 4-01 d.1.1.3 0331-05	Wykucie strzępi w przekroju ściany o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej - poszerzenie otworu do pom 1/12 2,10*2	m m	 4,200	
				RAZEM	4,200
32	KNR 0-19 d.1.1.3 1024-08	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych - D13 1,30*2,10	m ² m ²	 2,730	
				RAZEM	2,730
33	KNR 0-19 d.1.1.3 1024-11 z sz. 2.3.	Montaż witryn aluminiowych oszklonych na budowie - szkło 3 szybowe - wyposażone w drzwi dwuskrzydłowe o wymiarach 90+30/210 z samozamykaczem i okucia antypaniczne 3,01*2,72	m ² m ²	 8,187	
				RAZEM	8,187
34	KNR-W 2-02 d.1.1.3 1026-03 analogia	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne pełne	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	D10sk D9wc	0,90*2,05 0,80*2,05*1	m ² m ²	1,845 1,640	
				RAZEM	3,485
35 d.1.1.3	KNR-W 2-02 1026-01 analogia D10sk D9wc	Ościeżnice drewniane regulowane dostosowane do gr ściany 1,00*2,10 0,90*2,10*1	m ² m ² m ²	 2,100 1,890	
				RAZEM	3,990
36 d.1.1.3	KNR 2-02 0607-01 analogia	Zabezpieczenie podłóg folią. 30,89	m ² m ²	 30,890	
				RAZEM	30,890
37 d.1.1.3	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ² - przyjęto 10% (10,28*2+3,0)*2,70*10%	m ² m ²	 6,361	
				RAZEM	6,361
38 d.1.1.3	KNR 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m ² w 1 miejscu) poz.37	m ² m ²	 6,361	
				RAZEM	6,361
39 d.1.1.3	KNR 4-01 0701-08	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m ² 30,89*10%	m ² m ²	 3,089	
				RAZEM	3,089
40 d.1.1.3	KNR 4-01 0711-13	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m ² w 1 miejscu) poz.39	m ² m ²	 3,089	
				RAZEM	3,089
41 d.1.1.3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (10,28*2+3,0)*2,70 30,89	m ² m ² m ²	 63,612 30,890	
				RAZEM	94,502
42 d.1.1.3	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem (10,28*2+3,0)*2,70 30,89	m ² m ² m ²	 63,612 30,890	
				RAZEM	94,502
43 d.1.1.3	KNR 2-02 1505-04	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie (10,28*2+3,0)*2,70 30,89	m ² m ² m ²	 63,612 30,890	
				RAZEM	94,502
44 d.1.1.3	KNR-W 2-02 1519-01	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbą lateksową zmywalna do wys. 160cm Krotność = 2 (10,28*2+3,0)*1,60	m ² m ²	 37,696	
				RAZEM	37,696
45 d.1.1.3	KNR-W 2-02 1215-01 analogia	Osadzenie kratki wentylacyjnej osadzone w ścianach 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
46 d.1.1.3	KNR 4-02 0130-03	Demontaż hydrantu ściennego o śr. 25 mm 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
47 d.1.1.3	KNR 4-02 0130-08	Demontaż skrzynki hydrantowej wewnętrznej 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
48 d.1.1.3	KNR 4-02 0130-09	Demontaż węża hydrantowego gumowego lub parzianego 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
49 d.1.1.3	KNR-W 2-15 0138-03	Zawór hydrantowy o śr. nominalnej 25 mm montowany we wnęce 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
50 d.1.1.3	KNR 2-15 0120-02 analogia	Szafki hydrantowe wnekowe z węzłem półsztywnym 25	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
51 d.1.1.3	KNR 4-01 0108-17 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 5 km	m ³		
	stolarka	1,0*2,10*0,10+0,90*2,10*0,10*2+1,0*2,10*0,10	m ³	0,798	
	gruz	1,20*1,40*0,12+poz.28	m ³	0,243	
	tynek	poz.37*0,02+poz.39*0,02	m ³	0,189	
	szafa hydrantowa	0,70*0,70*0,25	m ³	0,123	
				RAZEM	1,353
1.1.4		POM 1/3 ŚWIETLICA			
52 d.1.1.4	KNR 2-02 0607-01 analogia	Zabezpieczenie podłóg folią.	m ²		
		33,08	m ²	33,080	
				RAZEM	33,080
53 d.1.1.4	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ² - przyjęto 10%	m ²		
	ściany	(6,48*2+5,17*2)*2,70*10%	m ²	6,291	
				RAZEM	6,291
54 d.1.1.4	KNR 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m ² w 1 miejscu)	m ²		
	ściany	poz.53	m ²	6,291	
				RAZEM	6,291
55 d.1.1.4	KNR 4-01 0701-08	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m ²	m ²		
	sufit	33,08*10%	m ²	3,308	
				RAZEM	3,308
56 d.1.1.4	KNR 4-01 0711-13	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m ² w 1 miejscu)	m ²		
	sufit	poz.55	m ²	3,308	
				RAZEM	3,308
57 d.1.1.4	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
	ściany	(6,48*2+5,17*2)*2,70	m ²	62,910	
	sufit	33,08	m ²	33,080	
				RAZEM	95,990
58 d.1.1.4	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
	ściany	(6,48*2+5,17*2)*2,70	m ²	62,910	
	sufit	33,08	m ²	33,080	
				RAZEM	95,990
59 d.1.1.4	KNR 2-02 1505-04	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie	m ²		
	ściany	(6,48*2+5,17*2)*2,70	m ²	62,910	
	sufit	33,08	m ²	33,080	
				RAZEM	95,990
60 d.1.1.4	KNR-W 2-02 1215-01 analogia	Osadzenie kratki wentylacyjnej osadzone w ścianach	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
61 d.1.1.4	KNR 4-01 0108-17 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 5 km	m ³		
	tynek	poz.53*0,02+poz.55*0,02	m ³	0,192	
				RAZEM	0,192
1.1.5		POM 1/4 ŚWIETLICA			
62 d.1.1.5	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
63 d.1.1.5	KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ³		
		1,20*0,95*0,40	m ³	0,456	
				RAZEM	0,456

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
64	KNR 4-01 d.1.1.5 0331-08	Wykucie strzępi w przekroju ściany o grubości 2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej - poszerzenie otworu 2,10*2	m		
			m	4,200	
				RAZEM	4,200
65	KNR 0-19 d.1.1.5 1024-06	Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych z oknem podawczym D10k 1,18*2,10	m ²		
			m ²	2,478	
				RAZEM	2,478
66	KNR-W 2-02 d.1.1.5 1026-03 analogia	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne pełne D10z 0,90*2,0	m ²		
			m ²	1,800	
				RAZEM	1,800
67	KNR-W 2-02 d.1.1.5 1026-01 analogia	Ościeżnice drewniane regulowane dostosowane do gr ściany 1,00*2,10	m ²		
			m ²	2,100	
				RAZEM	2,100
68	KNR 2-02 d.1.1.5 0607-01 analogia	Zabezpieczenie podłóg folią. 58,65	m ²		
			m ²	58,650	
				RAZEM	58,650
69	KNR 4-01 d.1.1.5 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ² - przyjęto 10% ściany (11,89*2+4,93*2)*2,70*10%	m ²		
			m ²	9,083	
				RAZEM	9,083
70	KNR 4-01 d.1.1.5 0711-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m ² w 1 miejscu) poz.69	m ²		
			m ²	9,083	
				RAZEM	9,083
71	KNR 4-01 d.1.1.5 0701-08	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m ² sufit 58,65*10%	m ²		
			m ²	5,865	
				RAZEM	5,865
72	KNR 4-01 d.1.1.5 0711-13	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m ² w 1 miejscu) poz.71	m ²		
			m ²	5,865	
				RAZEM	5,865
73	KNR 4-01 d.1.1.5 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności ściany (11,89*2+4,93*2)*2,70 sufit 58,65	m ²		
			m ²	90,828	
			m ²	58,650	
				RAZEM	149,478
74	KNR 2-02 d.1.1.5 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntowaniem poz.73	m ²		
			m ²	149,478	
				RAZEM	149,478
75	KNR 2-02 d.1.1.5 1505-04	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie poz.73	m ²		
			m ²	149,478	
				RAZEM	149,478
76	KNR-W 2-02 d.1.1.5 1215-01 analogia	Osadzenie kraterwentylacyjnych osadzone w ścianach 1	szt.		
			szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
77	KNR 4-01 d.1.1.5 0108-17 0108-20	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 5 km stolarka 1,18*1,62*0,10+0,90*2,0*0,10+1,19*1,10*0,10 gruz 1,20*0,92*0,40 tynk poz.69*0,02+poz.71*0,02	m ³		
			m ³	0,502	
			m ³	0,442	
			m ³	0,299	
				RAZEM	1,243
1.1.6		POM 1/5 KUCHNIA			
78	KNR 4-01 d.1.1.6 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m ² 2	szt.		
			szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
79	KNR 4-01 d.1.1.6 0331-08	Wykucie strzępi w przekroju ściany o grubości 2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej - poszerzenie otworu	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2,10*2	m	4,200	
				RAZEM	4,200
80	KNR-W 2-02	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne pełne D10kz	m ²		
d.1.1.6	1026-03				
	analogia	0,90*2,0	m ²	1,800	
				RAZEM	1,800
81	KNR-W 2-02	Ościeżnice drewniane regulowane dostosowane do gr ściany	m ²		
d.1.1.6	1026-01				
	analogia	1,00*2,10	m ²	2,100	
				RAZEM	2,100
82	KNR 2-02	Zabezpieczenie podłóg folią.	m ²		
d.1.1.6	0607-01				
	analogia	11,37	m ²	11,370	
				RAZEM	11,370
83	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ² - przyjęto 10%	m ²		
d.1.1.6	0701-02				
	ściany	(3,25*2+3,50*2)*2,70*10%	m ²	3,645	
				RAZEM	3,645
84	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m ² w 1 miejscu)	m ²		
d.1.1.6	0711-01				
	ściany	poz.83	m ²	3,645	
				RAZEM	3,645
85	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m ²	m ²		
d.1.1.6	0701-08				
	sufit	11,37*10%	m ²	1,137	
				RAZEM	1,137
86	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m ² w 1 miejscu)	m ²		
d.1.1.6	0711-13				
	sufit	poz.85	m ²	1,137	
				RAZEM	1,137
87	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.1.1.6	1204-08				
	ściany	(3,25*2+3,50*2)*0,70	m ²	9,450	
	sufit	11,37	m ²	11,370	
				RAZEM	20,820
88	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntowaniem	m ²		
d.1.1.6	1505-03				
		poz.87	m ²	20,820	
				RAZEM	20,820
89	KNR 2-02	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie	m ²		
d.1.1.6	1505-04				
		poz.87	m ²	20,820	
				RAZEM	20,820
90	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe pod płytki	m ²		
d.1.1.6	1134-02				
	ściany	(3,25*2+3,50*2)*2,0	m ²	27,000	
				RAZEM	27,000
91	NNRNKB 202	(z.IV) Licowanie ścian o pow. do 5 m ² płytkami glazurowanymi o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej "ATLAS"	m ²		
d.1.1.6	0837-04				
	ściany	(3,25*2+3,50*2)*2,0	m ²	27,000	
				RAZEM	27,000
92	NNRNKB 202	(z.VII) Osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m		
d.1.1.6	0842-02				
		2,0*2	m	4,000	
				RAZEM	4,000
93	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 5 km	m ³		
d.1.1.6	0108-17 0108-20				
	stolarka	1,0*2,10*0,10	m ³	0,210	
	tynek	poz.83*0,02+poz.85*0,02	m ³	0,096	
				RAZEM	0,306
1.1.7		POM 1/6 ZMYWALNIA			
94	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
d.1.1.7	0354-07				
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
95	KNR 4-01	Wykucie strzępi w przekroju ściany o grubości 2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej - poszerzenie otworu	m		
d.1.1.7	0331-08				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2,10*2	m	4,200	
				RAZEM	4,200
96	KNR-W 2-02	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne pełne D10kz	m ²		
d.1.1.7	1026-03				
	analogia	0,90*2,0	m ²	1,800	
				RAZEM	1,800
97	KNR-W 2-02	Ościeżnice drewniane regulowane dostosowane do gr ściany	m ²		
d.1.1.7	1026-01				
	analogia	1,00*2,10	m ²	2,100	
				RAZEM	2,100
98	KNR 2-02	Zabezpieczenie podłóg folią.	m ²		
d.1.1.7	0607-01				
	analogia	4,67	m ²	4,670	
				RAZEM	4,670
99	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ² - przyjęto 10%	m ²		
d.1.1.7	0701-02				
	ściany	(2,45*2+1,90*2)*2,70*10%	m ²	2,349	
				RAZEM	2,349
100	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m ² w 1 miejscu)	m ²		
d.1.1.7	0711-01				
	ściany	poz.99	m ²	2,349	
				RAZEM	2,349
101	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m ²	m ²		
d.1.1.7	0701-08				
	sufit	poz.98*10%	m ²	0,467	
				RAZEM	0,467
102	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m ² w 1 miejscu)	m ²		
d.1.1.7	0711-13				
	sufit	poz.101	m ²	0,467	
				RAZEM	0,467
103	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.1.1.7	1204-08				
	ściany	(2,45*2+1,90*2)*0,70	m ²	6,090	
	sufit	poz.98	m ²	4,670	
				RAZEM	10,760
104	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntowaniem	m ²		
d.1.1.7	1505-03				
		poz.103	m ²	10,760	
				RAZEM	10,760
105	KNR 2-02	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie	m ²		
d.1.1.7	1505-04				
		poz.103	m ²	10,760	
				RAZEM	10,760
106	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe pod płytki	m ²		
d.1.1.7	1134-02				
	ściany	(2,45*2+1,90*2)*2,0	m ²	17,400	
				RAZEM	17,400
107	NNRNKB 202	(z.IV) Licowanie ścian o pow. do 5 m ² płytkami glazurowanymi o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej "ATLAS"	m ²		
d.1.1.7	0837-04				
	ściany	poz.106	m ²	17,400	
				RAZEM	17,400
108	NNRNKB 202	(z.VII) Osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m		
d.1.1.7	0842-02				
		2,0*2*2	m	8,000	
				RAZEM	8,000
109	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 5 km	m ³		
d.1.1.7	0108-17 0108-20				
	stolarka	1,0*2,10*0,10	m ³	0,210	
	tynek	poz.99*0,02+poz.101*0,02	m ³	0,056	
				RAZEM	0,266
1.1.8		POM 1/7 KORYTARZ			
110	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
d.1.1.8	0354-07				
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
111	KNR 4-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
d.1.1.8	0348-03				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1,45*2,70	m ²	3,915	
				RAZEM	3,915
112 d.1.1.8	KNR 4-01 0329-02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych 1,0*2,10	m ²		
			m ²	2,100	
				RAZEM	2,100
113 d.1.1.8	KNR 4-01 0331-08	Wykucie strzępi w przekroju ściany o grubości 2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej - poszerzenie otworu 2,10*2	m		
			m	4,200	
				RAZEM	4,200
114 d.1.1.8	KNR 4-01 0313-03 analogia	Wykonanie otworów w ścianach z cegieł z wykuciem gniazd dla belek prefabrykowanych 1,50*0,20*0,12	m ³		
			m ³	0,036	
				RAZEM	0,036
115 d.1.1.8	KNR 4-01 0313-04 analogia	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek prefabrykowanych 1,50	m		
			m	1,500	
				RAZEM	1,500
116 d.1.1.8	KNR-W 2-02 1026-03 analogia	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne pełne D10kz 0,90*2,0	m ²		
			m ²	1,800	
				RAZEM	1,800
117 d.1.1.8	KNR-W 2-02 1026-01 analogia	Ościeżnice drewniane regulowane dostosowane do gr ściany 1,00*2,10	m ²		
			m ²	2,100	
				RAZEM	2,100
118 d.1.1.8	KNR 2-02 0607-01 analogia	Zabezpieczenie podłóg folią. 5,39	m ²		
			m ²	5,390	
				RAZEM	5,390
119 d.1.1.8	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ² - przyjęto 10% ściany (3,69*2+1,45*2)*2,70*10%	m ²		
			m ²	2,776	
				RAZEM	2,776
120 d.1.1.8	KNR 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m ² w 1 miejscu) poz.119 ściany	m ²		
			m ²	2,776	
				RAZEM	2,776
121 d.1.1.8	KNR 4-01 0701-08	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m ² poz.118*10% sufit	m ²		
			m ²	0,539	
				RAZEM	0,539
122 d.1.1.8	KNR 4-01 0711-13	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m ² w 1 miejscu) poz.121 sufit	m ²		
			m ²	0,539	
				RAZEM	0,539
123 d.1.1.8	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (3,69*2+1,45*2)*0,70 ściany sufit poz.118	m ²		
			m ²	7,196	
			m ²	5,390	
				RAZEM	12,586
124 d.1.1.8	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntowaniem poz.123	m ²		
			m ²	12,586	
				RAZEM	12,586
125 d.1.1.8	KNR 2-02 1505-04	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie poz.123	m ²		
			m ²	12,586	
				RAZEM	12,586
126 d.1.1.8	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe pod płytki ściany (3,69*2+1,45*2)*2,0	m ²		
			m ²	20,560	
				RAZEM	20,560
127 d.1.1.8	NNRNKB 202 0837-04	(z.IV) Licowanie ścian o pow. do 5 m ² płytkami glazurowanymi o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej "ATLAS"	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	ściany	poz.126	m ²	20,560	
				RAZEM	20,560
128 d.1.1.8	NNRNKB 202 0842-02	(z.VII) Osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytami w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² 2,0*2*2	m m	8,000	
				RAZEM	8,000
129 d.1.1.8	KNR-W 2-02 1215-01 analogia	Osadzenie kratki wentylacyjnych osadzone w ścianach 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
130 d.1.1.8	KNR 4-01 0108-17 0108-20 stolarka gruz tynk	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 5 km 1,0*2,10*0,10 poz.111*0,12+poz.114 poz.119*0,02+poz.121*0,02	m ³ m ³ m ³	0,210 0,506 0,066	
				RAZEM	0,782
1.1.9		POM 1/8 SZATNIA			
131 d.1.1.9	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m ² 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
132 d.1.1.9	KNR 4-01 0331-08	Wykucie strzępi w przekroju ściany o grubości 2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej - poszerzenie otworu 2,10*2	m m	4,200	
				RAZEM	4,200
133 d.1.1.9	KNR-W 2-02 1026-03 analogia	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne D9wc 0,90*2,0	m ² m ²	1,800	
				RAZEM	1,800
134 d.1.1.9	KNR-W 2-02 1026-01 analogia	Ościeżnice drewniane regulowane dostosowane do gr ściany 1,00*2,10	m ² m ²	2,100	
				RAZEM	2,100
135 d.1.1.9	KNR 2-02 0607-01 analogia	Zabezpieczenie podłóg folią. 4,34	m ² m ²	4,340	
				RAZEM	4,340
136 d.1.1.9	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ² - przyjęto 10% ściany (1,90*2+2,35*2)*2,70*10%	m ² m ²	2,295	
				RAZEM	2,295
137 d.1.1.9	KNR 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m ² w 1 miejscu) ściany poz.136	m ² m ²	2,295	
				RAZEM	2,295
138 d.1.1.9	KNR 4-01 0701-08	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m ² sufit poz.135*10%	m ² m ²	0,434	
				RAZEM	0,434
139 d.1.1.9	KNR 4-01 0711-13	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m ² w 1 miejscu) sufit poz.138	m ² m ²	0,434	
				RAZEM	0,434
140 d.1.1.9	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności ściany sufit (1,90*2+2,35*2)*0,70 poz.135	m ² m ² m ²	5,950 4,340	
				RAZEM	10,290
141 d.1.1.9	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem poz.140	m ² m ²	10,290	
				RAZEM	10,290
142 d.1.1.9	KNR 2-02 1505-04	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie poz.140	m ² m ²	10,290	
				RAZEM	10,290

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
143	NNRNKB 202 d.1.1.9 1134-02 ściany	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe pod płytki (1,90*2+2,35*2)*2,0	m ² m ²	17,000	17,000
				RAZEM	17,000
144	NNRNKB 202 d.1.1.9 0837-04 ściany	(z.IV) Licowanie ścian o pow. do 5 m ² płytkami glazurowanymi o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" poz.143	m ² m ²	17,000	17,000
				RAZEM	17,000
145	NNRNKB 202 d.1.1.9 0842-02	(z.VII) Osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² 2,0	m m	2,000	2,000
				RAZEM	2,000
146	KNR-W 2-02 d.1.1.9 1215-01 analogia	Osadzenie kraterki wentylacyjnych osadzone w ścianach 1	szt. szt.	1,000	1,000
				RAZEM	1,000
147	KNR 4-01 d.1.1.9 0108-17 0108-20 stolarka tynk	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 5 km 1,0*2,10*0,10 poz.136*0,02+poz.138*0,02	m ³ m ³ m ³	0,210 0,055	0,265
				RAZEM	0,265
1.1.10		POM 1/9 WC			
148	KNR 2-02 d.1.1.10 0607-01 analogia	Zabezpieczenie podłóg folią. 1,49	m ² m ²	1,490	1,490
				RAZEM	1,490
149	KNR 4-01 d.1.1.10 0701-02 ściany	Odbicie glazury i tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ² (1,17*2+1,48*2)*2,70	m ² m ²	14,310	14,310
				RAZEM	14,310
150	KNR 4-01 d.1.1.10 0711-01 ściany	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m ² w 1 miejscu) poz.149	m ² m ²	14,310	14,310
				RAZEM	14,310
151	KNR 4-01 d.1.1.10 0701-08 sufit	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m ² poz.148*10%	m ² m ²	0,149	0,149
				RAZEM	0,149
152	KNR 4-01 d.1.1.10 0711-13 sufit	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m ² w 1 miejscu) poz.151	m ² m ²	0,149	0,149
				RAZEM	0,149
153	KNR 4-01 d.1.1.10 1204-08 ściany sufit	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (1,17*2+1,48*2)*0,70 poz.148	m ² m ² m ²	3,710 1,490	5,200
				RAZEM	5,200
154	KNR 2-02 d.1.1.10 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem poz.153	m ² m ²	5,200	5,200
				RAZEM	5,200
155	KNR 2-02 d.1.1.10 1505-04	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie poz.153	m ² m ²	5,200	5,200
				RAZEM	5,200
156	NNRNKB 202 d.1.1.10 1134-02 ściany	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe pod płytki (1,17*2+1,48*2)*2,0	m ² m ²	10,600	10,600
				RAZEM	10,600
157	NNRNKB 202 d.1.1.10 0837-04 ściany	(z.IV) Licowanie ścian o pow. do 5 m ² płytkami glazurowanymi o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" poz.156	m ² m ²	10,600	10,600
				RAZEM	10,600
158	NNRNKB 202 d.1.1.10 0842-02	(z.VII) Osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² 2,0	m m	2,000	2,000
				RAZEM	2,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
159 d.1.1.10	KNR 4-01 0108-17 0108-20 stolarka tynk	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbiera- nych konstrukcji ceglanych na odleglosc 5 km 1,0*2,10*0,10 poz.149*0,02+poz.151*0,02	m ³ m ³ m ³	 0,210 0,289	 0,499
1.1.11		POM 1/10a przedsionek WC + aneks porzadkowy		RAZEM	
160 d.1.1.11	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierz- chni do 2 m2 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
161 d.1.1.11	KNR 4-01 0331-08	Wykucie strzępi w przekroju ściany o grubości 2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej - poszerzenie otworu 2,10*2	m m	 4,200	 4,200
162 d.1.1.11	KNR-W 2-02 1026-03 analogia	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne D10wc 0,90*2,0	m ² m ²	 1,800	 1,800
163 d.1.1.11	KNR-W 2-02 1026-01 analogia	Ościeżnice drewniane regulowane dostosowane do gr ściany 1,00*2,10	m ² m ²	 2,100	 2,100
164 d.1.1.11	KNR 2-02 0607-01 analogia	Zabezpieczenie podłóg folią. 3,08	m ² m ²	 3,080	 3,080
165 d.1.1.11	KNR 4-01 0701-02	Odbicie glazury i tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo- wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 ściany (1,93*2+1,55*2)*2,70	m ² m ²	 18,792	 18,792
166 d.1.1.11	KNR 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu) poz.165	m ² m ²	 18,792	 18,792
167 d.1.1.11	KNR 4-01 0701-08	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m2 poz.164*10%	m ² m ²	 0,308	 0,308
168 d.1.1.11	KNR 4-01 0711-13	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m2 w 1 miejs- cu) poz.167	m ² m ²	 0,308	 0,308
169 d.1.1.11	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności ściany sufity (1,93*2+1,55*2)*0,70 poz.164	m ² m ² m ²	 4,872 3,080	 7,952
170 d.1.1.11	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wew- nętrzných - podłoży gipsowych z gruntowaniem poz.169	m ² m ²	 7,952	 7,952
171 d.1.1.11	KNR 2-02 1505-04	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod- łoży gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malo- wanie poz.169	m ² m ²	 7,952	 7,952
172 d.1.1.11	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "AT- LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe pod płytki ściany (1,93*2+1,55*2)*2,0	m ² m ²	 13,920	 13,920
173 d.1.1.11	NNRNKB 202 0837-04	(z.IV) Licowanie ścian o pow. do 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" poz.172	m ² m ²	 13,920	 13,920
174 d.1.1.11	NNRNKB 202 0842-02	(z.VII) Osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płyt- kami w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 2,0*2	m m	 4,000	 4,000
				RAZEM	4,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
175	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbiera-	m ³		
d.1.1.11	0108-17 0108-20	nych konstrukcji ceglanych na odległość 5 km			
	stolarka	1,0*2,10*0,10	m ³	0,210	
	tynek	poz.165*0,02+poz.167*0,02	m ³	0,382	
				RAZEM	0,592
1.1.12		POM 1/10a WC			
176	KNR 2-02	Zabezpieczenie podłóg folią.	m ²		
d.1.1.12	0607-01				
	analogia	1,52	m ²	1,520	
				RAZEM	1,520
177	KNR 4-01	Odbicie glazury i tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-	m ²		
d.1.1.12	0701-02	wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia			
	ściany	do 5 m2	m ²	13,662	
		(0,98*2+1,55*2)*2,70		RAZEM	13,662
178	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy	m ²		
d.1.1.12	0711-01	cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na			
	ściany	podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów	m ²	13,662	
		(do 1 m2 w 1 miejscu)		RAZEM	13,662
		poz.177			
179	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej	m ²		
d.1.1.12	0701-08	na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o			
	sufit	powierzchni odbicia do 5 m2	m ²	0,152	
		poz.176*10%		RAZEM	0,152
180	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy	m ²		
d.1.1.12	0711-13	cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach			
	sufit	i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m2 w 1 miejs-	m ²	0,152	
		cu)		RAZEM	0,152
		poz.179			
181	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi	m ²		
d.1.1.12	1204-08	starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²	3,542	
	ściany	(0,98*2+1,55*2)*0,70	m ²	1,520	
	sufit	poz.176		RAZEM	5,062
182	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wew-	m ²		
d.1.1.12	1505-03	nętrzných - podłoży gipsowych z gruntowaniem			
		poz.181	m ²	5,062	
				RAZEM	5,062
183	KNR 2-02	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod-	m ²		
d.1.1.12	1505-04	łoży gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malo-			
		wanie	m ²	5,062	
		poz.181		RAZEM	5,062
184	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "AT-	m ²		
d.1.1.12	1134-02	LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe pod płytki			
	ściany	(0,98*2+1,55*2)*2,0	m ²	10,120	
				RAZEM	10,120
185	NNRNKB 202	(z.IV) Licowanie ścian o pow. do 5 m2 płytkami glazurowanymi o	m ²		
d.1.1.12	0837-04	wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej "ATLAS"			
	ściany	poz.184	m ²	10,120	
				RAZEM	10,120
186	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbiera-	m ³		
d.1.1.12	0108-17 0108-20	nych konstrukcji ceglanych na odległość 5 km			
	tynek	poz.177*0,02+poz.179*0,02	m ³	0,276	
				RAZEM	0,276
1.1.13		POM 1/11 WC N			
187	KNR 2-02	Zabezpieczenie podłóg folią.	m ²		
d.1.1.13	0607-01				
	analogia	5,56	m ²	5,560	
				RAZEM	5,560
188	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierz-	szt.		
d.1.1.13	0354-07	chni do 2 m2			
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
189	KNR 4-01	Wykucie strzępi w przekroju ściany o grubości 2 ceg. na zaprawie	m		
d.1.1.13	0331-08	cementowo-wapiennej - poszerzenie otworu			
		2,10*2	m	4,200	
				RAZEM	4,200
190	KNR-W 2-02	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne D9wc	m ²		
d.1.1.13	1026-03				
	analogia				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		0,90*2,0	m ²	1,800	
				RAZEM	1,800
191 d.1.1.13	KNR-W 2-02 1026-01 analogia	Ościeżnice drewniane regulowane dostosowane do gr ściany	m ²		
		1,00*2,10	m ²	2,100	
				RAZEM	2,100
192 d.1.1.13	KNR 4-01 0701-02	Odbicie glazury i tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ²	m ²		
		ściany (3,03*2+1,83*2)*2,70	m ²	26,244	
				RAZEM	26,244
193 d.1.1.13	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
		0,88*1,15	m ²	1,012	
				RAZEM	1,012
194 d.1.1.13	KNR 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m ² w 1 miejscu)	m ²		
		ściany poz.192	m ²	26,244	
				RAZEM	26,244
195 d.1.1.13	KNR 4-01 0701-08	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m ²	m ²		
		sufit poz.187*10%	m ²	0,556	
				RAZEM	0,556
196 d.1.1.13	KNR 4-01 0711-13	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m ² w 1 miejscu)	m ²		
		sufit poz.195	m ²	0,556	
				RAZEM	0,556
197 d.1.1.13	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		ściany (3,03*2+1,83*2)*0,70	m ²	6,804	
		sufit poz.187	m ²	5,560	
				RAZEM	12,364
198 d.1.1.13	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		poz.197	m ²	12,364	
				RAZEM	12,364
199 d.1.1.13	KNR 2-02 1505-04	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie	m ²		
		poz.197	m ²	12,364	
				RAZEM	12,364
200 d.1.1.13	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe pod płytki	m ²		
		ściany (3,03*2+1,83*2)*2,0	m ²	19,440	
				RAZEM	19,440
201 d.1.1.13	NNRNKB 202 0837-04	(z.IV) Licowanie ścian o pow. do 5 m ² płytkami glazurowanymi o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej "ATLAS"	m ²		
		ściany poz.200	m ²	19,440	
				RAZEM	19,440
202 d.1.1.13	NNRNKB 202 0842-02	(z.VII) Osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m		
		2,0*2	m	4,000	
				RAZEM	4,000
203 d.1.1.13	KNR 19-01 0345-11	Osadzenie pochwyty dla osób niepełnosparwnych ze stali kwasoodpornej	szt.		
		analogia	szt.	4,000	
		4		RAZEM	4,000
204 d.1.1.13	KNR 4-01 0108-17 0108-20	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 5 km	m ³		
		tynek poz.192*0,02+poz.195*0,02	m ³	0,536	
				RAZEM	0,536
1.1.14		POM 1/12 POM. GOSPODARCZE			
205 d.1.1.14	KNR 2-02 0607-01	Zabezpieczenie podłóg folią.	m ²		
		analogia	m ²	2,490	
		2,49		RAZEM	2,490
206 d.1.1.14	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ² _	m ²		
		przyjęto 10%			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	ściany	$(1,39*2+4,48*2)*2,70*10\%$	m ²	3,170	
				RAZEM	3,170
207 d.1.1.14	KNR 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m ² w 1 miejscu)	m ²		
	ściany	poz.206	m ²	3,170	
				RAZEM	3,170
208 d.1.1.14	KNR 4-01 0701-08	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m ² - przyjęto 10%	m ²		
	sufit	poz.205*10%	m ²	0,249	
				RAZEM	0,249
209 d.1.1.14	KNR 4-01 0711-13	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m ² w 1 miejscu)	m ²		
	sufit	poz.208	m ²	0,249	
				RAZEM	0,249
210 d.1.1.14	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
	ściany	$(1,39*2+4,48*2)*2,70$	m ²	31,698	
	sufit	poz.205	m ²	2,490	
				RAZEM	34,188
211 d.1.1.14	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		poz.210	m ²	34,188	
				RAZEM	34,188
212 d.1.1.14	KNR 2-02 1505-04	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie	m ²		
		poz.210	m ²	34,188	
				RAZEM	34,188
213 d.1.1.14	KNR 4-01 0108-17 0108-20	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 5 km	m ³		
	tynk	poz.206*0,02+poz.208*0,02	m ³	0,068	
				RAZEM	0,068
1.1.15		POM 1/13 KLATKA SCHODOWA			
214 d.1.1.15	KNR 2-02 0607-01	Zabezpieczenie podłóg folią.	m ²		
	analogia	3,00*4,66	m ²	13,980	
				RAZEM	13,980
215 d.1.1.15	KNR 4-01 0347-09	Skucie nierówności 4 cm na ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - do 10cm	m ²		
		Krotność = 2,5 3,00*2,70	m ²	8,100	
				RAZEM	8,100
216 d.1.1.15	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ² - przyjęto 10%	m ²		
	ściany	$(3,00*2+4,66*2)*2,70*10\%$	m ²	4,136	
				RAZEM	4,136
217 d.1.1.15	KNR 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m ² w 1 miejscu)	m ²		
	ściany	poz.215+poz.216	m ²	12,236	
				RAZEM	12,236
218 d.1.1.15	KNR 4-01 0701-08	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m ² - przyjęto 10%	m ²		
	sufit	poz.214*10%	m ²	1,398	
				RAZEM	1,398
219 d.1.1.15	KNR 4-01 0711-13	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m ² w 1 miejscu)	m ²		
	sufit	poz.218	m ²	1,398	
				RAZEM	1,398
220 d.1.1.15	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
	ściany	$(3,00*2+4,66*2)*2,70$	m ²	41,364	
	sufit	poz.214	m ²	13,980	
				RAZEM	55,344
221 d.1.1.15	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.220	m ²	55,344	
				RAZEM	55,344
222 d.1.1.15	KNR 2-02 1505-04	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie poz.220	m ² m ²	55,344	
				RAZEM	55,344
223 d.1.1.15	KNR 4-01 1214-02	Ręczne zeskrabanie farby olejnej z elementów metalowych o powierzchni ponad 0.5 m ² 7,23*2	m ² m ²	14,460	
				RAZEM	14,460
224 d.1.1.15	KNR 4-01 1212-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych 7,23*2	m ² m ²	14,460	
				RAZEM	14,460
225 d.1.1.15	KNR 19-01 1014-02	Wymiana odcinków prostych poręczy (pochwyty) schodowych z drewna twardego o dł. ponad 1,0 m 6,57	m m	6,570	
				RAZEM	6,570
226 d.1.1.15	KNR 19-01 1014-04	Wymiana skrętów 90-180 st. poręczy (pochwyty) schodowych z drewna twardego 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
227 d.1.1.15	KNR-W 2-02 1208-03	Pochwyty na wspornikach 6,64	m m	6,640	
				RAZEM	6,640
228 d.1.1.15	KNR 4-01 0108-17 0108-20 gruz tynk	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 5 km poz.215*0,10 poz.215*0,02+poz.218*0,02	m ³ m ³ m ³	0,810 0,190	
				RAZEM	1,000
1.1.16		POM 2/1 KLATKA SCHODOWA			
229 d.1.1.16	KNR 2-02 0607-01 analogia	Zabezpieczenie podłóg folią. 3,00*4,57	m ² m ²	13,710	
				RAZEM	13,710
230 d.1.1.16	KNR 4-01 0347-09	Skucie nierówności 4 cm na ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - do 10cm Krotność = 2,5 3,00*2,70	m ² m ²	8,100	
				RAZEM	8,100
231 d.1.1.16	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ² _ przyjęto 10% (3,00*2+4,57*2)*2,70*10%	m ² m ²	4,088	
				RAZEM	4,088
232 d.1.1.16	KNR 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m ² w 1 miejscu) poz.230+poz.231	m ² m ²	12,188	
				RAZEM	12,188
233 d.1.1.16	KNR 4-01 0701-08	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m ² - przyjęto 10% poz.229*10%	m ² m ²	1,371	
				RAZEM	1,371
234 d.1.1.16	KNR 4-01 0711-13	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m ² w 1 miejscu) poz.233	m ² m ²	1,371	
				RAZEM	1,371
235 d.1.1.16	KNR 4-01 1204-08 ściany sufit	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (3,00*2+4,57*2)*2,70 poz.229	m ² m ² m ²	40,878 13,710	
				RAZEM	54,588
236 d.1.1.16	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem poz.235	m ² m ²	54,588	
				RAZEM	54,588

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
237 d.1.1.16	KNR 2-02 1505-04	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie poz.235	m ² m ²	 54,588	 54,588
				RAZEM	54,588
238 d.1.1.16	KNR 4-01 1214-02	Ręczne zeszkobanie farby olejnej z elementów metalowych o powierzchni ponad 0.5 m ² 7,77*2	m ² m ²	 15,540	 15,540
				RAZEM	15,540
239 d.1.1.16	KNR 4-01 1212-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych poz.238	m ² m ²	 15,540	 15,540
				RAZEM	15,540
240 d.1.1.16	KNR 19-01 1014-02	Wymiana odcinków prostych poręczy (pochwyty) schodowych z drewna twardego o dł. ponad 1,0 m 5,50+1,56	m m	 7,060	 7,060
				RAZEM	7,060
241 d.1.1.16	KNR 19-01 1014-04	Wymiana skrętów 90-180 st. poręczy (pochwyty) schodowych z drewna twardego 3	szt. szt.	 3,000	 3,000
				RAZEM	3,000
242 d.1.1.16	KNR-W 2-02 1208-03	Pochwyty na wspornikach 5,50	m m	 5,500	 5,500
				RAZEM	5,500
243 d.1.1.16	KNR 4-01 0108-17 0108-20 gruz tynk	Wywiezienie samochodami samowładawczymi gruzu z rozbiernych konstrukcji ceglanych na odległość 5 km poz.230*0,10 poz.230*0,02+poz.233*0,02	m ³ m ³ m ³	 0,810 0,189	 0,999
				RAZEM	0,999
1.1.17		POM 2/2 HALL			
244 d.1.1.17	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m ² 7	szt. szt.	 7,000	 7,000
				RAZEM	7,000
245 d.1.1.17	KNR 4-01 0331-08	Wykucie strzępi w przekroju ściany o grubości 2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej - poszerzenie otworu 2,10*2*3	m m	 12,600	 12,600
				RAZEM	12,600
246 d.1.1.17	KNR 4-01 0313-03 analogia	Wykonanie otworów w ścianach z cegieł z wykuciem gniazd dla belek prefabrykowanych 1,50*0,20*0,12*3	m ³ m ³	 0,108	 0,108
				RAZEM	0,108
247 d.1.1.17	KNR 4-01 0313-04 analogia	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek prefabrykowanych 1,50*3	m m	 4,500	 4,500
				RAZEM	4,500
248 d.1.1.17	KNR-W 2-02 1026-03 analogia	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne D10 0,90*2,0*3	m ² m ²	 5,400	 5,400
				RAZEM	5,400
249 d.1.1.17	KNR-W 2-02 1026-03 analogia	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne D10-2 0,90*2,0	m ² m ²	 1,800	 1,800
				RAZEM	1,800
250 d.1.1.17	KNR-W 2-02 1026-03 analogia	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne D10-3 0,90*2,0	m ² m ²	 1,800	 1,800
				RAZEM	1,800
251 d.1.1.17	KNR-W 2-02 1026-03 analogia	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne D10wc 0,90*2,0*2	m ² m ²	 3,600	 3,600
				RAZEM	3,600
252 d.1.1.17	KNR-W 2-02 1026-01 analogia	Ościeżnice drewniane regulowane dostosowane do gr ściany 1,00*2,10*7	m ² m ²	 14,700	 14,700
				RAZEM	14,700

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
253 d.1.1.17	KNR 2-02 0607-01 analogia	Zabezpieczenie podłóg folią.	m ²		
		24,99	m ²	24,990	
				RAZEM	24,990
254 d.1.1.17	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ² - przyjęto 10%	m ²		
	ściany	(0,30+1,30+3,30+1,30+1,60+2,90+6,80)*2,70*10%	m ²	4,725	
				RAZEM	4,725
255 d.1.1.17	KNR 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m ² w 1 miejscu)	m ²		
	ściany	poz.254	m ²	4,725	
				RAZEM	4,725
256 d.1.1.17	KNR 4-01 0701-08	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m ²	m ²		
	sufit	poz.253*10%	m ²	2,499	
				RAZEM	2,499
257 d.1.1.17	KNR 4-01 0711-13	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m ² w 1 miejscu)	m ²		
	sufit	poz.256	m ²	2,499	
				RAZEM	2,499
258 d.1.1.17	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
	ściany	(0,30+1,30+3,30+1,30+1,60+2,90+6,80)*2,70	m ²	47,250	
	sufit	poz.253	m ²	24,990	
				RAZEM	72,240
259 d.1.1.17	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		poz.258	m ²	72,240	
				RAZEM	72,240
260 d.1.1.17	KNR 2-02 1505-04	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie	m ²		
		poz.258	m ²	72,240	
				RAZEM	72,240
261 d.1.1.17	KNR 4-01 0108-17 0108-20	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 5 km	m ³		
	stolarka	1,0*2,10*0,10*7	m ³	1,470	
	gruz	0,30*2,10*0,50*2+0,12*2,10*0,15+poz.246	m ³	0,776	
	tynk	poz.254*0,02+poz.256*0,02	m ³	0,144	
				RAZEM	2,390
1.1.18		POM 2/3 POMIESZCZENIE BIUROWE			
262 d.1.1.18	KNR-W 4-01 0819-05	Rozebranie posadzek - parkietu	m ²		
		28,91	m ²	28,910	
				RAZEM	28,910
263 d.1.1.18	NNRNKB 202 1130-02 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopozjomującej grubości 15 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m ²		
		28,91	m ²	28,910	
				RAZEM	28,910
264 d.1.1.18	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		28,91	m ²	28,910	
				RAZEM	28,910
265 d.1.1.18	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - wykładzina antylektrystyczna	m ²		
		28,91	m ²	28,910	
				RAZEM	28,910
266 d.1.1.18	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
		28,91	m ²	28,910	
				RAZEM	28,910
267 d.1.1.18	KNR-W 2-02 1124-05	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych zgrzewane	m		
		6,15*2+4,50*2+0,50*2	m	22,300	
				RAZEM	22,300
268 d.1.1.18	KNR 2-02 0607-01 analogia	Zabezpieczenie podłóg folią.	m ²		
		28,91	m ²	28,910	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
269 d.1.1.18	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ² - przyjęto 10% ściany	m ²	RAZEM	28,910
		(6,15*2+4,50*2+0,50*2)*2,70*10%	m ²	6,021	
				RAZEM	6,021
270 d.1.1.18	KNR 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m ² w 1 miejscu) ściany	m ²		
		poz.269	m ²	6,021	
				RAZEM	6,021
271 d.1.1.18	KNR 4-01 0701-08	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m ² sufit	m ²		
		poz.268*10%	m ²	2,891	
				RAZEM	2,891
272 d.1.1.18	KNR 4-01 0711-13	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m ² w 1 miejscu) sufit	m ²		
		poz.271	m ²	2,891	
				RAZEM	2,891
273 d.1.1.18	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności ściany	m ²		
		(6,15*2+4,50*2+0,50*2)*2,70	m ²	60,210	
		poz.268	m ²	28,910	
				RAZEM	89,120
274 d.1.1.18	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntowaniem ściany	m ²		
		poz.273	m ²	89,120	
				RAZEM	89,120
275 d.1.1.18	KNR 2-02 1505-04	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie ściany	m ²		
		poz.273	m ²	89,120	
				RAZEM	89,120
276 d.1.1.18	KNR 4-01 0108-17 0108-20	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 5 km tynk	m ³		
		poz.269*0,02+poz.271*0,02	m ³	0,178	
		poz.262*0,03	m ³	0,867	
				RAZEM	1,045
1.1.19		POM 2/4 POMIESZCZENIE BIUROWE			
277 d.1.1.19	KNR-W 4-01 0819-05	Rozebranie posadzek - parkietu 22,45	m ²		
			m ²	22,450	
				RAZEM	22,450
278 d.1.1.19	NNRNKB 202 1130-02 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 15 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² poz.277	m ²		
			m ²	22,450	
				RAZEM	22,450
279 d.1.1.19	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami "CERESIT CT 17" i "AT-LAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome poz.277	m ²		
			m ²	22,450	
				RAZEM	22,450
280 d.1.1.19	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - wykładzina PCV poz.277	m ²		
			m ²	22,450	
				RAZEM	22,450
281 d.1.1.19	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych poz.277	m ²		
			m ²	22,450	
				RAZEM	22,450
282 d.1.1.19	KNR-W 2-02 1124-05	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych zgrzewane 4,90*2+4,40*2+0,30*2	m		
			m	19,200	
				RAZEM	19,200
283 d.1.1.19	KNR 2-02 0607-01	Zabezpieczenie podłóg folią. analogia	m ²		
		22,45	m ²	22,450	
				RAZEM	22,450
284 d.1.1.19	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ² - przyjęto 10% ściany	m ²		
		(4,90*2+4,40*2+0,30*2)*2,70*10%	m ²	5,184	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
285 d.1.1.19	KNR 4-01 0711-01 ściany	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m ² w 1 miejscu) poz.284	m ² m ²	RAZEM 5,184	5,184
286 d.1.1.19	KNR 4-01 0701-08 sufit	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m ² poz.283*10%	m ² m ²	RAZEM 2,245	5,184
287 d.1.1.19	KNR 4-01 0711-13 sufit	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m ² w 1 miejscu) poz.286	m ² m ²	RAZEM 2,245	2,245
288 d.1.1.19	KNR 4-01 1204-08 ściany sufit	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (4,90*2+4,40*2+0,30*2)*2,70 poz.283	m ² m ² m ²	RAZEM 51,840 22,450	74,290
289 d.1.1.19	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem poz.288	m ² m ²	RAZEM 74,290	74,290
290 d.1.1.19	KNR 2-02 1505-04	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie poz.288	m ² m ²	RAZEM 74,290	74,290
291 d.1.1.19	KNR-W 2-02 1215-01 analogia	Osadzenie kratki wentylacyjnej osadzone w ścianach 1	szt. szt.	RAZEM 1,000	1,000
292 d.1.1.19	KNR 4-01 0108-17 0108-20 tynk parkiet	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 5 km poz.284*0,02+poz.286*0,02 poz.277*0,03	m ³ m ³ m ³	RAZEM 0,149 0,674	0,823
1.1.20		POM 2/5 POMIESZCZENIE BIUROWE			
293 d.1.1.20	KNR-W 4-01 0819-05	Rozebranie posadzek - parkietu 32,6	m ² m ²	RAZEM 32,600	32,600
294 d.1.1.20	NNRNKB 202 1130-02 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 15 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² poz.293	m ² m ²	RAZEM 32,600	32,600
295 d.1.1.20	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome poz.293	m ² m ²	RAZEM 32,600	32,600
296 d.1.1.20	NNRNKB 202 1119-11	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 40x40 cm luzem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² poz.293	m ² m ²	RAZEM 32,600	32,600
297 d.1.1.20	NNRNKB 202 1123-04	(z.IV) Cokoliki z płytek terakotowych o wym. 10x20 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² 6,15*2+5,0*2	m m	RAZEM 22,300	22,300
298 d.1.1.20	KNR 2-02 0607-01 analogia	Zabezpieczenie podłóg folią. 22,45	m ² m ²	RAZEM 22,450	22,450
299 d.1.1.20	KNR 4-01 0701-02 ściany	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ² - przyjęto 10% (6,15*2+5,0*2)*2,70*10%	m ² m ²	RAZEM 6,021	6,021

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
300 d.1.1.20	KNR 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m ² w 1 miejscu) poz.299	m ²		
	ściany		m ²	6,021	
				RAZEM	6,021
301 d.1.1.20	KNR 4-01 0701-08	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m ² poz.298*10%	m ²		
	sufit		m ²	2,245	
				RAZEM	2,245
302 d.1.1.20	KNR 4-01 0711-13	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m ² w 1 miejscu) poz.301	m ²		
	sufit		m ²	2,245	
				RAZEM	2,245
303 d.1.1.20	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (6,15*2+5,0*2)*2,70 poz.298	m ²		
	ściany		m ²	60,210	
	sufit		m ²	22,450	
				RAZEM	82,660
304 d.1.1.20	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem poz.303	m ²		
			m ²	82,660	
				RAZEM	82,660
305 d.1.1.20	KNR 2-02 1505-04	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie poz.303	m ²		
			m ²	82,660	
				RAZEM	82,660
306 d.1.1.20	KNR-W 2-02 1215-01 analogia	Osadzenie kratki wentylacyjnej osadzone w ścianach	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
307 d.1.1.20	KNR 4-01 0108-17 0108-20	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 5 km poz.299*0,02+poz.301*0,02 poz.293*0,03	m ³		
	tynk		m ³	0,165	
	parkiet		m ³	0,978	
				RAZEM	1,143
1.1.21		POM 2/6 POMIESZCZENIE BIUROWE			
308 d.1.1.21	KNR-W 4-01 0819-05	Rozebranie posadzek - parkietu	m ²		
		10,73	m ²	10,730	
				RAZEM	10,730
309 d.1.1.21	NNRNKB 202 1130-02 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopozjomującej grubości 15 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² poz.308	m ²		
			m ²	10,730	
				RAZEM	10,730
310 d.1.1.21	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome poz.308	m ²		
			m ²	10,730	
				RAZEM	10,730
311 d.1.1.21	NNRNKB 202 1119-11	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 40x40 cm luzem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² poz.308	m ²		
			m ²	10,730	
				RAZEM	10,730
312 d.1.1.21	NNRNKB 202 1123-04	(z.IV) Cokoliki z płytek terakotowych o wym. 10x20 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² 3,40*2+2,80*2	m		
			m	12,400	
				RAZEM	12,400
313 d.1.1.21	KNR 2-02 0607-01 analogia	Zabezpieczenie podłóg folią.	m ²		
		10,73	m ²	10,730	
				RAZEM	10,730
314 d.1.1.21	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ² - przyjęto 10% (3,40*2+2,80*2)*2,70*10%	m ²		
	ściany		m ²	3,348	
				RAZEM	3,348

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
315 d.1.1.21	KNR 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m ² w 1 miejscu) poz.314	m ²		
	ściany		m ²	3,348	
				RAZEM	3,348
316 d.1.1.21	KNR 4-01 0701-08	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m ² poz.313*10%	m ²		
	sufit		m ²	1,073	
				RAZEM	1,073
317 d.1.1.21	KNR 4-01 0711-13	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m ² w 1 miejscu) poz.316	m ²		
	sufit		m ²	1,073	
				RAZEM	1,073
318 d.1.1.21	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (3,40*2+2,80*2)*2,70 poz.313	m ²		
	ściany		m ²	33,480	
	sufit		m ²	10,730	
				RAZEM	44,210
319 d.1.1.21	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem poz.318	m ²		
			m ²	44,210	
				RAZEM	44,210
320 d.1.1.21	KNR 2-02 1505-04	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie poz.318	m ²		
			m ²	44,210	
				RAZEM	44,210
321 d.1.1.21	KNR-W 2-02 1215-01 analogia	Osadzenie kratki wentylacyjnej osadzone w ścianach	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
322 d.1.1.21	KNR 4-01 0108-17 0108-20	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 5 km poz.314*0,02+poz.316*0,02 poz.308*0,03	m ³		
	tynk		m ³	0,088	
	parkiet		m ³	0,322	
				RAZEM	0,410
1.1.22		POM 2/7 HALL			
323 d.1.1.22	KNR-W 4-01 0819-05	Rozebranie posadzek - parkietu 4,80*6,60	m ²		
			m ²	31,680	
				RAZEM	31,680
324 d.1.1.22	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych 60,4-31,68	m ²		
			m ²	28,720	
				RAZEM	28,720
325 d.1.1.22	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m ² 5	szt.		
			szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
326 d.1.1.22	KNR 4-01 0331-08	Wykucie strzępi w przekroju ściany o grubości 2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej - poszerzenie otworu 2,10*1	m		
			m	2,100	
				RAZEM	2,100
327 d.1.1.22	KNR 4-01 0313-03 analogia	Wykonanie otworów w ścianach z cegieł z wykuciem gniazd dla belek prefabrykowanych 1,50*0,20*0,25	m ³		
			m ³	0,075	
				RAZEM	0,075
328 d.1.1.22	KNR 4-01 0313-04 analogia	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek prefabrykowanych 1,50*2	m		
			m	3,000	
				RAZEM	3,000
329 d.1.1.22	NNRNKB 202 1130-02 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopozjomującej grubości 15 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² 60,40	m ²		
			m ²	60,400	
				RAZEM	60,400
330 d.1.1.22	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej 0,88*2,10	m ²		
			m ²	1,848	
				RAZEM	1,848

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
331 d.1.1.22	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "AT-LAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome poz.323	m ²		
			m ²	31,680	
				RAZEM	31,680
332 d.1.1.22	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - wykładzina PCV poz.323	m ²		
			m ²	31,680	
				RAZEM	31,680
333 d.1.1.22	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych poz.323	m ²		
			m ²	31,680	
				RAZEM	31,680
334 d.1.1.22	KNR-W 2-02 1124-05	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych zgrzewane 11,60*2+4,80*2+2,20*2+1,40*2	m		
			m	40,000	
				RAZEM	40,000
335 d.1.1.22	KNR-W 2-02 1026-03 analogia	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne pełne D9wc 0,90*2,0	m ²		
			m ²	1,800	
				RAZEM	1,800
336 d.1.1.22	KNR-W 2-02 1026-01 analogia	Ościeżnice drewniane regulowane dostosowane do gr ściany 1,00*2,10*2	m ²		
			m ²	4,200	
				RAZEM	4,200
337 d.1.1.22	KNR 2-02 0607-01 analogia	Zabezpieczenie podłóg folią. 60,4	m ²		
			m ²	60,400	
				RAZEM	60,400
338 d.1.1.22	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ² - przyjęto 10% (11,60*2+4,80*2+2,20*2+1,40*2)*2,70*10%	m ²		
			m ²	10,800	
				RAZEM	10,800
339 d.1.1.22	KNR 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m ² w 1 miejscu) poz.338	m ²		
			m ²	10,800	
				RAZEM	10,800
340 d.1.1.22	KNR 4-01 0701-08	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m ² poz.337*10%	m ²		
			m ²	6,040	
				RAZEM	6,040
341 d.1.1.22	KNR 4-01 0711-13	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m ² w 1 miejscu) poz.340	m ²		
			m ²	6,040	
				RAZEM	6,040
342 d.1.1.22	KNR 4-01 1204-08 ściany sufit	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (11,60*2+4,80*2+2,20*2+1,40*2)*2,70 poz.337	m ²		
			m ²	108,000 60,400	
				RAZEM	168,400
343 d.1.1.22	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem poz.342	m ²		
			m ²	168,400	
				RAZEM	168,400
344 d.1.1.22	KNR 2-02 1505-04	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie poz.342	m ²		
			m ²	168,400	
				RAZEM	168,400
345 d.1.1.22	KNR 4-01 0108-17 0108-20 tynk parkiet płytki ościeżnice gruz	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 5 km poz.338*0,02+poz.340*0,02 poz.323*0,03 poz.324*0,03 0,90*2,10*0,10*5 12,960*0,16+poz._10064+poz.326*0,12*0,16+poz.327	m ³		
			m ³	0,337	
			m ³	0,950	
			m ³	0,862	
			m ³	0,945	
			m ³	2,189	
				RAZEM	5,283

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.1.23		POM 2/8 SALA SPOTKAN			
346	KNR-W 4-01	Rozebranie posadzek - parkietu	m ²		
d.1.1.23	0819-05	11,45	m ²	11,450	
				RAZEM	11,450
347	NNRNKB 202	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 15 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
d.1.1.23	1130-02 1130-03	poz.346	m ²	11,450	
				RAZEM	11,450
348	NNRNKB 202	(z.VII) Ścianki działowe o gr. 11.5 cm z bloczków "YTONG" o wys. 20 cm - transport materiałów wyciągiem	m ²		
d.1.1.23	0185-01	3,60*2,70	m ²	9,720	
				RAZEM	9,720
349	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "AT-LAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
d.1.1.23	1134-01	poz.346	m ²	11,450	
				RAZEM	11,450
350	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - wykładzina PCV	m ²		
d.1.1.23	1123-02	poz.346	m ²	11,450	
				RAZEM	11,450
351	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
d.1.1.23	1123-04	poz.346	m ²	11,450	
				RAZEM	11,450
352	KNR-W 2-02	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych zgrzewane	m		
d.1.1.23	1124-05	3,10*2+3,60*2	m	13,400	
				RAZEM	13,400
353	KNR 2-02	Zabezpieczenie podłóg folią.	m ²		
d.1.1.23	0607-01	11,45	m ²	11,450	
	analogia			RAZEM	11,450
354	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - przyjęto 10%	m ²		
d.1.1.23	0701-02	(3,10*2+3,60)*2,70*10%	m ²	2,646	
	ściany			RAZEM	2,646
355	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)	m ²		
d.1.1.23	0711-01	poz.354+3,60*2,7	m ²	12,366	
	ściany			RAZEM	12,366
356	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m2	m ²		
d.1.1.23	0701-08	poz.353*10%	m ²	1,145	
	sufit			RAZEM	1,145
357	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m2 w 1 miejscu)	m ²		
d.1.1.23	0711-13	poz.356	m ²	1,145	
	sufit			RAZEM	1,145
358	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.1.1.23	1204-08	(3,10*2+3,60*2)*2,70	m ²	36,180	
	ściany		m ²	11,450	
	sufit	poz.353		RAZEM	47,630
359	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
d.1.1.23	1505-03	poz.358	m ²	47,630	
				RAZEM	47,630
360	KNR 2-02	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie	m ²		
d.1.1.23	1505-04	poz.358	m ²	47,630	
				RAZEM	47,630
361	KNR-W 2-02	Osadzenie krtek wentylacyjnych osadzone w ścianach	szt.		
d.1.1.23	1215-01	1	szt.	1,000	
	analogia			RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
362 d.1.1.23	KNR 4-01 0108-17 0108-20 tynk parkiet	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odleglosc 5 km poz.354*0,02+poz.356*0,02 poz.346*0,03	m ³ m ³ m ³	 0,076 0,344	
				RAZEM	0,420
1.1.24		POM 2/9 POMIESZCZENIE BIUROWE			
363 d.1.1.24	KNR-W 4-01 0819-05	Rozebranie posadzek - parkietu 11,10	m ² m ²	 11,100	
				RAZEM	11,100
364 d.1.1.24	KNR-W 2-02 1026-03 analogia	Skrzydla drzwiowe wewnetrzne D10wc 0,90*2,0*1	m ² m ²	 1,800	
				RAZEM	1,800
365 d.1.1.24	KNR-W 2-02 1026-01 analogia	Oscieznice drewniane regulowane dostosowane do gr sciany 1,00*2,10*1	m ² m ²	 2,100	
				RAZEM	2,100
366 d.1.1.24	NNRNKB 202 1130-02 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 15 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 poz.363	m ² m ²	 11,100	
				RAZEM	11,100
367 d.1.1.24	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "AT-LAS UNI GRUNT" - powierzchni poziome poz.363	m ² m ²	 11,100	
				RAZEM	11,100
368 d.1.1.24	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - wykładzina PCV poz.363	m ² m ²	 11,100	
				RAZEM	11,100
369 d.1.1.24	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych poz.363	m ² m ²	 11,100	
				RAZEM	11,100
370 d.1.1.24	KNR-W 2-02 1124-05	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych zgrzewane 2,98*2+3,60*2	m m	 13,160	
				RAZEM	13,160
371 d.1.1.24	KNR 2-02 0607-01 analogia	Zabezpieczenie podłóg folią. 11,10	m ² m ²	 11,100	
				RAZEM	11,100
372 d.1.1.24	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - przyjęto 10% (2,98*2)*2,70*10%	m ² m ²	 1,609	
				RAZEM	1,609
373 d.1.1.24	KNR 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu) poz.372+3,60*2*2,7	m ² m ²	 21,049	
				RAZEM	21,049
374 d.1.1.24	KNR 4-01 0701-08	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m2 poz.371*10%	m ² m ²	 1,110	
				RAZEM	1,110
375 d.1.1.24	KNR 4-01 0711-13	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m2 w 1 miejscu) poz.374	m ² m ²	 1,110	
				RAZEM	1,110
376 d.1.1.24	KNR 4-01 1204-08 ściany sufit	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (2,98*2+3,60*2)*0,70 poz.371	m ² m ² m ²	 9,212 11,100	
				RAZEM	20,312
377 d.1.1.24	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.376	m ²	20,312	
				RAZEM	20,312
378 d.1.1.24	KNR 2-02 1505-04	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie poz.376	m ² m ²	 20,312	
				RAZEM	20,312
379 d.1.1.24	NNRNKB 202 1134-02 ściany	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe pod płytki (2,98*2+3,60*2)*2,0	m ² m ²	 26,320	
				RAZEM	26,320
380 d.1.1.24	NNRNKB 202 0837-04 ściany	(z.IV) Licowanie ścian o pow. do 5 m ² płytkami glazurowanymi o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" poz.379	m ² m ²	 26,320	
				RAZEM	26,320
381 d.1.1.24	NNRNKB 202 0842-02	(z.VII) Osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² 2,0	m m	 2,000	
				RAZEM	2,000
382 d.1.1.24	KNR 4-01 0108-17 0108-20 tynk parkiet gruz	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 5 km poz.372*0,02+poz.374*0,02 poz.363*0,03 9,180*0,16	m ³ m ³ m ³ m ³	 0,054 0,333 1,469	
				RAZEM	1,856
1.1.25		POM 2/11 ANEKS KUCHENNY			
383 d.1.1.25	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych 2,07	m ² m ²	 2,070	
				RAZEM	2,070
384 d.1.1.25	NNRNKB 202 1130-02 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 15 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² poz.383	m ² m ²	 2,070	
				RAZEM	2,070
385 d.1.1.25	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome poz.383	m ² m ²	 2,070	
				RAZEM	2,070
386 d.1.1.25	NNRNKB 202 1118-11	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 40x40 cm luzem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow. do 8 m ² poz.383	m ² m ²	 2,070	
				RAZEM	2,070
387 d.1.1.25	NNRNKB 202 1122-04	(z.IV) Cokoliki z płytek terakotowych o wym. 10x20 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow. do 8 m ² 2,20*2+0,90*2	m m	 6,200	
				RAZEM	6,200
388 d.1.1.25	KNR 2-02 0607-01 analogia	Zabezpieczenie podłóg folią. 2,07	m ² m ²	 2,070	
				RAZEM	2,070
389 d.1.1.25	KNR 4-01 0701-02 ściany	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ² - przyjęto 10% (2,20*2+0,90)*2,70*10%	m ² m ²	 1,431	
				RAZEM	1,431
390 d.1.1.25	KNR 4-01 0711-01 ściany	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m ² w 1 miejscu) poz.389+0,9*2,7	m ² m ²	 3,861	
				RAZEM	3,861
391 d.1.1.25	KNR 4-01 0701-08 sufit	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m ² poz.388*10%	m ² m ²	 0,207	
				RAZEM	0,207
392 d.1.1.25	KNR 4-01 0711-13 sufit	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m ² w 1 miejscu) poz.391	m ² m ²	 0,207	
				RAZEM	0,207

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
393 d.1.1.25	KNR 4-01 1204-08 sufit	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.388	m ² m ²	 2,070	 2,070
				RAZEM	2,070
394 d.1.1.25	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem poz.393	m ² m ²	 2,070	 2,070
				RAZEM	2,070
395 d.1.1.25	KNR 2-02 1505-04	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie poz.393	m ² m ²	 2,070	 2,070
				RAZEM	2,070
396 d.1.1.25	NNRNKB 202 1134-02 ściany	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe pod płytki (2,20*2+0,90*2)*2,7	m ² m ²	 16,740	 16,740
				RAZEM	16,740
397 d.1.1.25	NNRNKB 202 0837-04 ściany	(z.IV) Licowanie ścian o pow. do 5 m ² płytkami glazurowanymi o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" poz.396	m ² m ²	 16,740	 16,740
				RAZEM	16,740
398 d.1.1.25	NNRNKB 202 0842-02	(z.VII) Osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² 0,87*2+1,44*2	m m	 4,620	 4,620
				RAZEM	4,620
399 d.1.1.25	KNR 4-01 0108-17 0108-20 tynk płytki	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 5 km poz.389*0,02+poz.391*0,02 poz.383*0,03	m ³ m ³ m ³	 0,033 0,062	 0,095
				RAZEM	0,095
1.1.26		POM 2/11 ANEKS KUCHENNY c.d.			
400 d.1.1.26	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych 2,12	m ² m ²	 2,120	 2,120
				RAZEM	2,120
401 d.1.1.26	NNRNKB 202 1130-02 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 15 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² poz.400	m ² m ²	 2,120	 2,120
				RAZEM	2,120
402 d.1.1.26	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome poz.400	m ² m ²	 2,120	 2,120
				RAZEM	2,120
403 d.1.1.26	NNRNKB 202 1118-11	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 40x40 cm luzem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow. do 8 m ² poz.400	m ² m ²	 2,120	 2,120
				RAZEM	2,120
404 d.1.1.26	NNRNKB 202 1122-04	(z.IV) Cokoliki z płytek terakotowych o wym. 10x20 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow. do 8 m ² 1,95*2+1,10*2	m m	 6,100	 6,100
				RAZEM	6,100
405 d.1.1.26	KNR 2-02 0607-01 analogia	Zabezpieczenie podłóg folią. 2,12	m ² m ²	 2,120	 2,120
				RAZEM	2,120
406 d.1.1.26	KNR 4-01 0701-02 ściany	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ² - przyjęto 10% (1,95+1,10)*2,70*10%	m ² m ²	 0,824	 0,824
				RAZEM	0,824
407 d.1.1.26	KNR 4-01 0711-01 ściany	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m ² w 1 miejscu) poz.406+0,9*2,7	m ² m ²	 3,254	 3,254
				RAZEM	3,254
408 d.1.1.26	KNR 4-01 0701-08 sufit	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m ² poz.405*10%	m ² m ²	 0,212	 0,212
				RAZEM	0,212

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
409 d.1.1.26	KNR 4-01 0711-13	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m ² w 1 miejscu)	m ²		
	sufit	poz.408	m ²	0,212	
				RAZEM	0,212
410 d.1.1.26	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
	sufit	poz.405	m ²	2,120	
				RAZEM	2,120
411 d.1.1.26	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		poz.410	m ²	2,120	
				RAZEM	2,120
412 d.1.1.26	KNR 2-02 1505-04	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie	m ²		
		poz.410	m ²	2,120	
				RAZEM	2,120
413 d.1.1.26	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe pod płytki	m ²		
	ściany	(1,95*2+1,10*2)*2,7	m ²	16,470	
				RAZEM	16,470
414 d.1.1.26	NNRNKB 202 0837-04	(z.IV) Licowanie ścian o pow. do 5 m ² płytkami glazurowanymi o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej "ATLAS"	m ²		
	ściany	poz.413	m ²	16,470	
				RAZEM	16,470
415 d.1.1.26	KNR 4-01 0108-17 0108-20	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 5 km	m ³		
	tynk	poz.406*0,02+poz.408*0,02	m ³	0,021	
	płytki	poz.400*0,03	m ³	0,064	
				RAZEM	0,085
1.1.27		POM 2/12 WC			
416 d.1.1.27	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m ²		
		1,68	m ²	1,680	
				RAZEM	1,680
417 d.1.1.27	NNRNKB 202 1130-02 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 15 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m ²		
		poz.416	m ²	1,680	
				RAZEM	1,680
418 d.1.1.27	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		poz.416	m ²	1,680	
				RAZEM	1,680
419 d.1.1.27	NNRNKB 202 1118-11	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 40x40 cm luzem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow. do 8 m ²	m ²		
		poz.416	m ²	1,680	
				RAZEM	1,680
420 d.1.1.27	NNRNKB 202 1122-04	(z.IV) Cokoliki z płytek terakotowych o wym. 10x20 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow. do 8 m ²	m		
		1,68*2+1,0*2	m	5,360	
				RAZEM	5,360
421 d.1.1.27	KNR 2-02 0607-01	Zabezpieczenie podłóg folią.	m ²		
	analogia	1,68	m ²	1,680	
				RAZEM	1,680
422 d.1.1.27	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ² - przyjęto 10%	m ²		
	ściany	(1,68*2+1,0*2)*2,70*10%	m ²	1,447	
				RAZEM	1,447
423 d.1.1.27	KNR 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m ² w 1 miejscu)	m ²		
	ściany	poz.422	m ²	1,447	
				RAZEM	1,447
424 d.1.1.27	KNR 4-01 0701-08	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m ²	m ²		
	sufit	poz.421*10%	m ²	0,168	
				RAZEM	0,168

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
425 d.1.1.27	KNR 4-01 0711-13	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m ² w 1 miejscu)	m ²		
	sufit	poz.424	m ²	0,168	
				RAZEM	0,168
426 d.1.1.27	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
	sufit	poz.421	m ²	1,680	
				RAZEM	1,680
427 d.1.1.27	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		poz.426	m ²	1,680	
				RAZEM	1,680
428 d.1.1.27	KNR 2-02 1505-04	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie	m ²		
		poz.426	m ²	1,680	
				RAZEM	1,680
429 d.1.1.27	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe pod płytki	m ²		
	ściany	(1,68*2+1,0*2)*2,7	m ²	14,472	
				RAZEM	14,472
430 d.1.1.27	NNRNKB 202 0837-04	(z.IV) Licowanie ścian o pow. do 5 m ² płytkami glazurowanymi o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej "ATLAS"	m ²		
	ściany	poz.429	m ²	14,472	
				RAZEM	14,472
431 d.1.1.27	KNR 4-01 0108-17 0108-20	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 5 km	m ³		
	tynk	poz.422*0,02+poz.424*0,02	m ³	0,032	
	płytki	poz.416*0,03	m ³	0,050	
				RAZEM	0,082
1.1.28		POM 2/13a PRZEDSIONEK WC			
432 d.1.1.28	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m ²		
		1,28	m ²	1,280	
				RAZEM	1,280
433 d.1.1.28	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
434 d.1.1.28	NNRNKB 202 1130-02 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 15 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m ²		
		poz.432	m ²	1,280	
				RAZEM	1,280
435 d.1.1.28	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		poz.432	m ²	1,280	
				RAZEM	1,280
436 d.1.1.28	NNRNKB 202 1118-11	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 40x40 cm luzem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow. do 8 m ²	m ²		
		poz.432	m ²	1,280	
				RAZEM	1,280
437 d.1.1.28	NNRNKB 202 1122-04	(z.IV) Cokoliki z płytek terakotowych o wym. 10x20 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow. do 8 m ²	m		
		1,42*2+0,9*2	m	4,640	
				RAZEM	4,640
438 d.1.1.28	KNR 2-02 0607-01	Zabezpieczenie podłóg folią.	m ²		
	analogia	1,28	m ²	1,280	
				RAZEM	1,280
439 d.1.1.28	KNR 4-01 0331-08	Wykucie strzępi w przekroju ściany o grubości 2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej - poszerzenie otworu	m		
		2,10*2	m	4,200	
				RAZEM	4,200
440 d.1.1.28	KNR 4-01 0313-03	Wykonanie otworów w ścianach z cegieł z wykuciem gniazd dla belek prefabrykowanych	m ³		
	analogia	1,50*0,20*0,25	m ³	0,075	
				RAZEM	0,075
441 d.1.1.28	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek prefabrykowanych	m		
	analogia				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1,50	m	1,500	
				RAZEM	1,500
442 d.1.1.28	KNR-W 2-02 1026-03 analogia	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne pełne D9wck	m ²		
		0,90*2,0	m ²	1,800	
				RAZEM	1,800
443 d.1.1.28	KNR-W 2-02 1026-01 analogia	Ościeżnice drewniane regulowane dostosowane do gr ściany	m ²		
		1,00*2,10	m ²	2,100	
				RAZEM	2,100
444 d.1.1.28	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ² - przyjęto 10%	m ²		
	ściany	(1,42*2+0,9*2)*2,70*10%	m ²	1,253	
				RAZEM	1,253
445 d.1.1.28	KNR 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m ² w 1 miejscu) poz.444	m ²		
	ściany		m ²	1,253	
				RAZEM	1,253
446 d.1.1.28	KNR 4-01 0701-08	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m ² poz.438*10%	m ²		
	sufit		m ²	0,128	
				RAZEM	0,128
447 d.1.1.28	KNR 4-01 0711-13	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m ² w 1 miejscu) poz.446	m ²		
	sufit		m ²	0,128	
				RAZEM	0,128
448 d.1.1.28	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (1,42*2+0,9*2)*0,70 poz.438	m ²		
	ściany		m ²	3,248	
	sufit		m ²	1,280	
				RAZEM	4,528
449 d.1.1.28	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem poz.448	m ²		
			m ²	4,528	
				RAZEM	4,528
450 d.1.1.28	KNR 2-02 1505-04	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie poz.448	m ²		
			m ²	4,528	
				RAZEM	4,528
451 d.1.1.28	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe pod płytki (1,42*2+0,9*2)*2,0	m ²		
	ściany		m ²	9,280	
				RAZEM	9,280
452 d.1.1.28	NNRNKB 202 0837-04	(z.IV) Licowanie ścian o pow. do 5 m ² płytkami glazurowanymi o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" poz.451	m ²		
	ściany		m ²	9,280	
				RAZEM	9,280
453 d.1.1.28	KNR 4-01 0108-17 0108-20	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 5 km	m ³		
	tynk	poz.444*0,02+poz.446*0,02	m ³	0,028	
	płytki	poz.432*0,03	m ³	0,038	
	gruz	2,0*0,12*0,20	m ³	0,048	
	stolarka	1,00*2,10*0,10	m ³	0,210	
				RAZEM	0,324
1.1.29		POM 2/13b WC			
454 d.1.1.29	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m ²		
		1,21	m ²	1,210	
				RAZEM	1,210
455 d.1.1.29	NNRNKB 202 1130-02 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 15 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² poz.454	m ²		
			m ²	1,210	
				RAZEM	1,210
456 d.1.1.29	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome poz.454	m ²		
			m ²	1,210	
				RAZEM	1,210

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
457 d.1.1.29	NNRNKB 202 1118-11	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 40x40 cm luzem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 poz.454	m ² m ²	1,210	1,210
				RAZEM	1,210
458 d.1.1.29	NNRNKB 202 1122-04	(z.IV) Cokoliki z płytek terakotowych o wym. 10x20 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 1,42*2+0,85*2	m m	4,540	4,540
				RAZEM	4,540
459 d.1.1.29	KNR 2-02 0607-01 analogia	Zabezpieczenie podłóg folią. 1,21	m ² m ²	1,210	1,210
				RAZEM	1,210
460 d.1.1.29	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - przyjęto 10% (1,42*2+0,85*2)*2,70*10%	m ² m ²	1,226	1,226
				RAZEM	1,226
461 d.1.1.29	KNR 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu) poz.460	m ² m ²	1,226	1,226
				RAZEM	1,226
462 d.1.1.29	KNR 4-01 0701-08	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m2 poz.459*10%	m ² m ²	0,121	0,121
				RAZEM	0,121
463 d.1.1.29	KNR 4-01 0711-13	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m2 w 1 miejscu) poz.462	m ² m ²	0,121	0,121
				RAZEM	0,121
464 d.1.1.29	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (1,42*2+0,9*2)*0,70 poz.459	m ² m ² m ²	3,248 1,210	4,458
				RAZEM	4,458
465 d.1.1.29	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem poz.464	m ² m ²	4,458	4,458
				RAZEM	4,458
466 d.1.1.29	KNR 2-02 1505-04	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie poz.464	m ² m ²	4,458	4,458
				RAZEM	4,458
467 d.1.1.29	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe pod płytki (1,42*2+0,9*2)*2,0	m ² m ²	9,280	9,280
				RAZEM	9,280
468 d.1.1.29	NNRNKB 202 0837-04	(z.IV) Licowanie ścian o pow. do 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" poz.467	m ² m ²	9,280	9,280
				RAZEM	9,280
469 d.1.1.29	KNR 4-01 0108-17 0108-20	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 5 km poz.460*0,02+poz.462*0,02 poz.454*0,03	m ³ m ³ m ³	0,027 0,036	0,063
				RAZEM	0,063
1.1.30		POM 2/14a PRZEDSIONEK WC+ANEKS PORZĄDKOWY			
470 d.1.1.30	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych 4,96	m ² m ²	4,960	4,960
				RAZEM	4,960
471 d.1.1.30	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 1	szt. szt.	1,000	1,000
				RAZEM	1,000
472 d.1.1.30	NNRNKB 202 1130-02 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopozjomującej grubości 15 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 poz.470	m ² m ²	4,960	4,960
				RAZEM	4,960

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
473 d.1.1.30	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome poz.470	m ² m ²	 4,960	 4,960
				RAZEM	4,960
474 d.1.1.30	NNRNKB 202 1118-11	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 40x40 cm luzem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow. do 8 m ² poz.470	m ² m ²	 4,960	 4,960
				RAZEM	4,960
475 d.1.1.30	NNRNKB 202 1122-04	(z.IV) Cokoliki z płytek terakotowych o wym. 10x20 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow. do 8 m ² 3,10*2+2,0*2	m m	 10,200	 10,200
				RAZEM	10,200
476 d.1.1.30	KNR 2-02 0607-01 analogia	Zabezpieczenie podłóg folią. 4,96	m ² m ²	 4,960	 4,960
				RAZEM	4,960
477 d.1.1.30	KNR 4-01 0331-08	Wykucie strzępi w przekroju ściany o grubości 2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej - poszerzenie otworu 2,10*2	m m	 4,200	 4,200
				RAZEM	4,200
478 d.1.1.30	KNR 4-01 0313-03 analogia	Wykonanie otworów w ścianach z cegieł z wykuciem gniazd dla belek prefabrykowanych 1,50*0,20*0,25	m ³ m ³	 0,075	 0,075
				RAZEM	0,075
479 d.1.1.30	KNR 4-01 0313-04 analogia	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek prefabrykowanych 1,50	m m	 1,500	 1,500
				RAZEM	1,500
480 d.1.1.30	KNR-W 2-02 1026-03 analogia	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne pełne D10wc 0,90*2,0	m ² m ²	 1,800	 1,800
				RAZEM	1,800
481 d.1.1.30	KNR-W 2-02 1026-01 analogia	Ościeżnice drewniane regulowane dostosowane do gr ściany 1,00*2,10	m ² m ²	 2,100	 2,100
				RAZEM	2,100
482 d.1.1.30	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ² - przyjęto 10% ściany (1,42*2+0,9*2)*2,70*10%	m ² m ²	 1,253	 1,253
				RAZEM	1,253
483 d.1.1.30	KNR 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m ² w 1 miejscu) ściany poz.482	m ² m ²	 1,253	 1,253
				RAZEM	1,253
484 d.1.1.30	KNR 4-01 0701-08	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m ² sufit poz.476*10%	m ² m ²	 0,496	 0,496
				RAZEM	0,496
485 d.1.1.30	KNR 4-01 0711-13	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m ² w 1 miejscu) sufit poz.484	m ² m ²	 0,496	 0,496
				RAZEM	0,496
486 d.1.1.30	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności ściany sufit (3,10*2+2,0*2)*0,70 poz.476	m ² m ² m ²	 7,140 4,960	 12,100
				RAZEM	12,100
487 d.1.1.30	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem poz.486	m ² m ²	 12,100	 12,100
				RAZEM	12,100
488 d.1.1.30	KNR 2-02 1505-04	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie poz.486	m ² m ²	 12,100	 12,100
				RAZEM	12,100

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
489 d.1.1.30	NNRNKB 202 1134-02 ściany	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe pod płytki (3,10*2+2,0*2)*2,0	m ² m ²	 20,400	 20,400
				RAZEM	20,400
490 d.1.1.30	NNRNKB 202 0837-04 ściany	(z.IV) Licowanie ścian o pow. do 5 m ² płytkami glazurowanymi o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" poz.489	m ² m ²	 20,400	 20,400
				RAZEM	20,400
491 d.1.1.30	KNR 4-01 0108-17 0108-20 tynk płytki gruz stolarka	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 5 km poz.482*0,02+poz.484*0,02 poz.470*0,03 2,0*0,12*0,20 1,00*2,10*0,10	m ³ m ³ m ³ m ³	 0,035 0,149 0,048 0,210	 0,442
				RAZEM	0,442
1.1.31		POM 2/14b WC			
492 d.1.1.31	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych 1,19	m ² m ²	 1,190	 1,190
				RAZEM	1,190
493 d.1.1.31	NNRNKB 202 1130-02 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 15 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² poz.492	m ² m ²	 1,190	 1,190
				RAZEM	1,190
494 d.1.1.31	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome poz.492	m ² m ²	 1,190	 1,190
				RAZEM	1,190
495 d.1.1.31	NNRNKB 202 1118-11	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 40x40 cm luzem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow. do 8 m ² poz.492	m ² m ²	 1,190	 1,190
				RAZEM	1,190
496 d.1.1.31	NNRNKB 202 1122-04	(z.IV) Cokoliki z płytek terakotowych o wym. 10x20 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow. do 8 m ² 1,19*2+1,0*2	m m	 4,380	 4,380
				RAZEM	4,380
497 d.1.1.31	KNR 2-02 0607-01 analogia	Zabezpieczenie podłóg folią. 1,19	m ² m ²	 1,190	 1,190
				RAZEM	1,190
498 d.1.1.31	KNR 4-01 0701-02 ściany	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ² - przyjęto 10% (1,19*2+1,0*2)*2,70*10%	m ² m ²	 1,183	 1,183
				RAZEM	1,183
499 d.1.1.31	KNR 4-01 0711-01 ściany	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m ² w 1 miejscu) poz.498	m ² m ²	 1,183	 1,183
				RAZEM	1,183
500 d.1.1.31	KNR 4-01 0701-08 sufit	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m ² poz.497*10%	m ² m ²	 0,119	 0,119
				RAZEM	0,119
501 d.1.1.31	KNR 4-01 0711-13 sufit	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m ² w 1 miejscu) poz.500	m ² m ²	 0,119	 0,119
				RAZEM	0,119
502 d.1.1.31	KNR 4-01 1204-08 ściany sufit	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (1,42*2+0,9*2)*0,70 poz.497	m ² m ² m ²	 3,248 1,190	 4,438
				RAZEM	4,438
503 d.1.1.31	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem poz.502	m ² m ²	 4,438	 4,438
				RAZEM	4,438
504 d.1.1.31	KNR 2-02 1505-04	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.502	m ²	4,438	
				RAZEM	4,438
505 d.1.1.31	NNRNKB 202 1134-02 ściany	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe pod płytki (1,19*2+1,0*2)*2,0	m ² m ²	8,760	
				RAZEM	8,760
506 d.1.1.31	NNRNKB 202 0837-04 ściany	(z.IV) Licowanie ścian o pow. do 5 m ² płytkami glazurowanymi o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" poz.505	m ² m ²	8,760	
				RAZEM	8,760
507 d.1.1.31	KNR 4-01 0108-17 0108-20 tynk płytki	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbiernych konstrukcji ceglanych na odległość 5 km poz.498*0,02+poz.500*0,02 poz.492*0,03	m ³ m ³ m ³	0,026 0,036	
				RAZEM	0,062
1.1.32		POM 3/1 KLATKA SCHODOWA			
508 d.1.1.32	KNR 2-02 0607-01 analogia	Zabezpieczenie podłóg folią. 11,67	m ² m ²	 11,670	
				RAZEM	11,670
509 d.1.1.32	KNR 4-01 0347-09	Skucie nierówności 4 cm na ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - do 10cm Krotność = 2,5 3,00*2,70	m ² m ²	8,100	
				RAZEM	8,100
510 d.1.1.32	KNR 4-01 0701-02 ściany	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ² _ przyjęto 10% (3,00*2+4,57*2)*2,50*10%	m ² m ²	3,785	
				RAZEM	3,785
511 d.1.1.32	KNR 4-01 0711-01 ściany	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m ² w 1 miejscu) poz.509+poz.510	m ² m ²	11,885	
				RAZEM	11,885
512 d.1.1.32	KNR 4-01 1204-08 ściany sufit	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (3,00*2+4,57*2)*2,70 13,65	m ² m ² m ²	40,878 13,650	
				RAZEM	54,528
513 d.1.1.32	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem poz.512	m ² m ²	54,528	
				RAZEM	54,528
514 d.1.1.32	KNR 2-02 1505-04	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie poz.512	m ² m ²	54,528	
				RAZEM	54,528
515 d.1.1.32	KNR 4-01 1214-02	Ręczne zeszkobanie farby olejnej z elementów metalowych o powierzchni ponad 0.5 m ² 7,77*2	m ² m ²	15,540	
				RAZEM	15,540
516 d.1.1.32	KNR 4-01 1212-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych poz.515	m ² m ²	15,540	
				RAZEM	15,540
517 d.1.1.32	KNR 19-01 1014-02	Wymiana odcinków prostych poręczy (pochwyty) schodowych z drewna twardego o dł. ponad 1,0 m 5,50+1,56	m m	7,060	
				RAZEM	7,060
518 d.1.1.32	KNR 19-01 1014-04	Wymiana skrętów 90-180 st. poręczy (pochwyty) schodowych z drewna twardego 3	szt. szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
519 d.1.1.32	KNR-W 2-02 1208-03	Pochwyty na wspornikach 5,50	m m	5,500	
				RAZEM	5,500
520 d.1.1.32	KNR 4-01 0108-17 0108-20 gruz tynk	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbiernych konstrukcji ceglanych na odległość 5 km poz.509*0,10 poz.509*0,02	m ³ m ³ m ³	0,810 0,162	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.1.33		POM 3/2 HALL		RAZEM	0,972
521 d.1.1.33	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m ² 3	szt. szt.	3,000	3,000
522 d.1.1.33	KNR-W 2-02 1026-03 analogia	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne D10 0,90*2,0*2	m ² m ²	3,600	3,600
523 d.1.1.33	KNR-W 2-02 1026-03 analogia	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne D10-2s 0,90*2,0	m ² m ²	1,800	1,800
524 d.1.1.33	KNR-W 2-02 1026-01 analogia	Ościeżnice drewniane regulowane dostosowane do gr ściany 1,00*2,10*3	m ² m ²	6,300	6,300
525 d.1.1.33	KNR 2-02 0607-01 analogia	Zabezpieczenie podłóg folią. 16,88	m ² m ²	16,880	16,880
526 d.1.1.33	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ² - przyjęto 10% (2,90+5,63*2)*2,50*10%	m ² m ²	3,540	3,540
527 d.1.1.33	KNR 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m ² w 1 miejscu) poz.526	m ² m ²	3,540	3,540
528 d.1.1.33	KNR 4-01 1204-08 ściany sufit	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (2,90+5,63*2)*2,50 19,75	m ² m ² m ²	35,400 19,750	55,150
529 d.1.1.33	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem poz.528	m ² m ²	55,150	55,150
530 d.1.1.33	KNR 2-02 1505-04	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie poz.528	m ² m ²	55,150	55,150
531 d.1.1.33	KNR 4-01 1214-02	Ręczne zeszkrobanie farby olejnej z elementów metalowych o powierzchni ponad 0.5 m ² 0,60*2,5*2	m ² m ²	3,000	3,000
532 d.1.1.33	KNR 4-01 1212-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną drabiny poz.531	m ² m ²	3,000	3,000
533 d.1.1.33	KNR 4-01 0108-17 0108-20 stolarka tynk	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 5 km 1,0*2,10*0,10*3 poz.526*0,02	m ³ m ³ m ³	0,630 0,071	0,701
1.1.34		POM 3/3 BIURO		RAZEM	0,701
534 d.1.1.34	KNR-W 4-01 0819-05	Rozebranie posadzek - parkietu 28,68	m ² m ²	28,680	28,680
535 d.1.1.34	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m ² 1	szt. szt.	1,000	1,000
536 d.1.1.34	NNRNKB 202 1130-02 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 15 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² poz.534	m ² m ²	28,680	28,680

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
537 d.1.1.34	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome poz.534	m ² m ²	RAZEM 28,680	28,680
538 d.1.1.34	NNRNKB 202 1119-11	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 40x40 cm luzem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² poz.534	m ² m ²	RAZEM 28,680	28,680
539 d.1.1.34	NNRNKB 202 1123-04	(z.IV) Cokoliki z płytek terakotowych o wym. 10x20 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² 6,30*2+4,40*2+0,40*2	m m	RAZEM 22,200	22,200
540 d.1.1.34	KNR 2-02 0607-01 analogia	Zabezpieczenie podłóg folią. 28,68	m ² m ²	RAZEM 28,680	28,680
541 d.1.1.34	KNR 4-01 0701-02 ściany	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ² - przyjęto 10% (6,30*2+4,40*2+0,40*2)*2,50*10%	m ² m ²	RAZEM 5,550	5,550
542 d.1.1.34	KNR 4-01 0711-01 ściany	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m ² w 1 miejscu) poz.541	m ² m ²	RAZEM 5,550	5,550
543 d.1.1.34	KNR 4-01 1204-08 ściany sufit	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (6,15*2+4,50*2+0,50*2)*2,70 33,56	m ² m ² m ²	RAZEM 60,210 33,560	93,770
544 d.1.1.34	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem poz.543	m ² m ²	RAZEM 93,770	93,770
545 d.1.1.34	KNR 2-02 1505-04	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie poz.543	m ² m ²	RAZEM 93,770	93,770
546 d.1.1.34	KNR-W 2-02 1026-03 analogia	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne D10 0,90*2,0	m ² m ²	RAZEM 1,800	1,800
547 d.1.1.34	KNR-W 2-02 1026-01 analogia	Ościeżnice drewniane regulowane dostosowane do gr ściany 1,00*2,10	m ² m ²	RAZEM 2,100	2,100
548 d.1.1.34	KNR-W 2-02 1215-01 analogia	Osadzenie kratki wentylacyjnych osadzone w ścianach 1	szt. szt.	RAZEM 1,000	1,000
549 d.1.1.34	KNR 4-01 0108-17 0108-20 tynk parkiet stolarka	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 5 km poz.541*0,02 poz.534*0,03 1,00*2,10*0,10	m ³ m ³ m ³	RAZEM 0,111 0,860 0,210	1,181
1.1.35		POM 3/4 BIURO			
550 d.1.1.35	KNR-W 4-01 0819-05	Rozebranie posadzek - parkietu 28,91	m ² m ²	RAZEM 28,910	28,910
551 d.1.1.35	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m ² 1	szt. szt.	RAZEM 1,000	1,000
552 d.1.1.35	NNRNKB 202 1130-02 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopozjomującej grubości 15 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.550	m ²	28,910	
				RAZEM	28,910
553 d.1.1.135	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome poz.550	m ² m ²		
				28,910	
				RAZEM	28,910
554 d.1.1.135	NNRNKB 202 1118-11	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 40x40 cm luzem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow. do 8 m ² poz.550	m ² m ²		
				28,910	
				RAZEM	28,910
555 d.1.1.135	NNRNKB 202 1122-04	(z.IV) Cokoliki z płytek terakotowych o wym. 10x20 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow. do 8 m ² 6,30*2+4,50*2+0,50*2	m m		
				22,600	
				RAZEM	22,600
556 d.1.1.135	KNR 2-02 0607-01 analogia	Zabezpieczenie podłóg folią. 28,91	m ² m ²		
				28,910	
				RAZEM	28,910
557 d.1.1.135	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ² - przyjęto 10% ściany (6,30*2+4,50*2+0,50*2)*2,50*10%	m ² m ²		
				5,650	
				RAZEM	5,650
558 d.1.1.135	KNR 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m ² w 1 miejscu) poz.557	m ² m ²		
				5,650	
				RAZEM	5,650
559 d.1.1.135	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności ściany sufit (6,15*2+4,50*2+0,50*2)*2,70 33,82	m ² m ² m ²		
				60,210	
				33,820	
				RAZEM	94,030
560 d.1.1.135	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem poz.559	m ² m ²		
				94,030	
				RAZEM	94,030
561 d.1.1.135	KNR 2-02 1505-04	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie poz.559	m ² m ²		
				94,030	
				RAZEM	94,030
562 d.1.1.135	KNR-W 2-02 1215-01 analogia	Osadzenie kratki wentylacyjnych osadzone w ścianach 1	szt. szt.		
				1,000	
				RAZEM	1,000
563 d.1.1.135	KNR 4-01 0108-17 0108-20	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 5 km tynk parkiet poz.557*0,02 poz.550*0,03	m ³ m ³ m ³		
				0,113	
				0,867	
				RAZEM	0,980
1.1.36		STOLARKA P.POŻ			
564 d.1.1.136	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic O powierzchni do 2 m ² 1,18*0,53*2	szt. szt.		
				1,251	
				RAZEM	1,251
565 d.1.1.136	KNR 0-19 1024-01	Montaż witryn aluminiowych P.POŻ EI60 o pow. do 1.0 m ² oszklonych na budowie 1,18*0,53*2	m ² m ²		
				1,251	
				RAZEM	1,251
1.2		ROBOTY ELEKTRYCZNE			
1.2.1		INSTALACJE I WYPOSAŻENIE ELEKTRYCZNE			
1.2.1.1	45310000-3	Rozdzielnica			
566 d.1.2.1.02 1	KNNR 5 0404-02 analogia	PRZEBUDOWA / DOPOSAŻENIE ROZDZIELNICY wraz z rozruchem-włączeniem w układ energetyczny budynku. 1	szt. szt.		
				1,000	
				RAZEM	1,000
567 d.1.2.1.02 1	KNNR 5 0404-02 analiza indywidualna	Tablice rozdzielcze T-1 przebudowa 1	szt. szt.		
				1,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
568	KNNR 5 0404- d.1.2.1.02	Tablice rozdzielcze TSK przebudowa	szt.	RAZEM	1,000
	1 analiza indywidualna	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
569	KNNR 5 0404- d.1.2.1.02	Tablice rozdzielcze TM1 przebudowa	szt.		
	1 analiza indywidualna	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
570	KNNR 5 0404- d.1.2.1.02	Tablice rozdzielcze TM2 przebudowa	szt.		
	1 analiza indywidualna	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.2.1.2	45311100-1	Przewody			
571	KNNR 5 1207- d.1.2.1.03	Wykucie bruzd dla przewodów	m		
	2	120	m	120,000	
				RAZEM	120,000
572	KNNR 5 1209- d.1.2.1.02	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 30 cm w ścianach lub stropach z gazobetonu	otw.		
	2	20	otw.	20,000	
				RAZEM	20,000
573	KNNR 5 1208- d.1.2.1.05	Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej	m ³		
	2	120*0,01	m ³	1,200	
				RAZEM	1,200
574	KNNR 5 0205- d.1.2.1.01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe	m		
	2	20	m	20,000	
				RAZEM	20,000
575	KNNR 5 0205- d.1.2.1.01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe	m		
	2	10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
576	KNNR 5 0205- d.1.2.1.01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe	m		
	2	350	m	350,000	
				RAZEM	350,000
577	KNNR 5 0205- d.1.2.1.01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe	m		
	2	150	m	150,000	
				RAZEM	150,000
578	KNNR 5 0205- d.1.2.1.01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe	m		
	2	350	m	350,000	
				RAZEM	350,000
579	KNNR 5 0205- d.1.2.1.01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe	m		
	2	30	m	30,000	
				RAZEM	30,000
580	KNNR 5 0713- d.1.2.1.02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub korytkach i pod tynkiem YKYżo5x6mm ²	m		
	2	20	m	20,000	
				RAZEM	20,000
581	KNNR 5 0705- d.1.2.1.02	Ułożenie korytek PCV 40	m		
	2 analiza indywidualna	20	m	20,000	
				RAZEM	20,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
582 d.1.2.1. 2	KNR AT-14 0102-01	Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel miedziany	m		
		100	m	100,000	
				RAZEM	100,000
1.2.1.3	45311200-2	Oświetlenie wewnętrzne			
583 d.1.2.1. 3	KNNR 5 0502- 04 analogia	Oprawa oświetleniowa L1	kpl.		
		6	kpl.	6,000	
				RAZEM	6,000
584 d.1.2.1. 3	KNNR 5 0502- 03 analogia	Oprawa oświetleniowa L2	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
585 d.1.2.1. 3	KNNR 5 0501- 01 analogia	Oprawa systemowa L3	kpl.		
		8	kpl.	8,000	
				RAZEM	8,000
586 d.1.2.1. 3	KNNR 5 0503- 01 analogia	Oprawa systemowa L4	kpl.		
		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
587 d.1.2.1. 3	KNNR 5 0503- 01 analogia	Oprawy oświetleniowe L7	kpl.		
		52	kpl.	52,000	
				RAZEM	52,000
588 d.1.2.1. 3	KNNR 5 0503- 01 analogia	Oprawa nastropowa biała G	kpl.		
		54	kpl.	54,000	
				RAZEM	54,000
589 d.1.2.1. 3	KNNR 5 0503- 01 analogia	Plafoniera Z	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
590 d.1.2.1. 3	KNNR 5 0503- 01 analogia	OPRAWA AWARYJNA AW1 f150 do stref otwartych (AREA), IP41, LED 1C 3W, akumulator 3h, źródło światła 3W obudowa poliwęglan biała,	kpl.		
		7	kpl.	7,000	
				RAZEM	7,000
591 d.1.2.1. 3	KNNR 5 0503- 01 analogia	OPRAWA AWARYJNA AW2 f150 korytarzowa (), IP41, LED 1C 3W, akumulator 3h, źródło światła 3W obudowa poliwęglan biała	kpl.		
		7	kpl.	7,000	
				RAZEM	7,000
592 d.1.2.1. 3	KNNR 5 0503- 01 analogia	OPRAWA AWARYJNA AW3 natynkowa OUTDOOR LED 1C IP65, 5700-6500K 353,8x159,8mm	kpl.		
		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
593 d.1.2.1. 3	KNNR 5 0503- 01 analogia	OPRAWA AWARYJNA AW4sufitowo/ścienna LED 7W 1C akumulator 3h	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
594 d.1.2.1. 3	KNNR 5 0503- 01 analogia	OPRAWA EWAKUACYJNA EW11 LED 1-STR 1J	kpl.		
		11	kpl.	11,000	
				RAZEM	11,000
595 d.1.2.1. 3	KNNR 5 0503- 01 analogia	OPRAWA EWAKUACYJNA LED 2-STR 1J	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
1.2.1.4	45310000-3	Gniazda i łączniki			
596 d.1.2.1. 4	KNNR 5 0308- 03 analogia	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe podwójne i przekroju przewodów do 2.5 mm ²	szt.		
		45	szt.	45,000	
				RAZEM	45,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
597 d.1.2.1. 4	KNNR 5 0308-05	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ² 12	szt. szt.	 12,000	 12,000
598 d.1.2.1. 4	KNNR 5 0308-05	ZGK (wyposażenie kolumn i zestawów gn.) 12	szt. szt.	 12,000	 12,000
599 d.1.2.1. 4	KNNR 5 0301-02 analiza indywidualna	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do kołków plastikowych osadzonych w podłożu ceglanym 34	szt. szt.	 34,000	 34,000
600 d.1.2.1. 4	KNNR 5 0302-03 analiza indywidualna	Puszki instalacyjne podtynkowe potrójne o śr.do 60 mm 94	szt. szt.	 94,000	 94,000
601 d.1.2.1. 4	KNNR 5 0306-02	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej 18	szt. szt.	 18,000	 18,000
602 d.1.2.1. 4	KNNR 5 0306-03	Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej 5	szt. szt.	 5,000	 5,000
603 d.1.2.1. 4	KNNR 5 0306-03	Łącznik 1-bieg. "światło" z podświetleniem p/t , 10A/250V~, IP44 10	szt. szt.	 10,000	 10,000
604 d.1.2.1. 4	KNNR 5 0306-03	Łącznik schodowy p/t , 10A/250V~, IP20 10	szt. szt.	 10,000	 10,000
605 d.1.2.1. 4	KNNR 5 0306-03	Łącznik 1-bieg. "dzwonek" z podświetleniem p/t , 10A/250V~, IP44 2	szt. szt.	 2,000	 2,000
1.2.1.5 45312310-3		Ochronna			
606 d.1.2.1. 5	KNNR 5 0602-03 analogia	Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach mocowane na kołkach wstrzeliwanych 2	szt szt	 2,000	 2,000
607 d.1.2.1. 5	KNNR 5 0602-03 analogia	Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach mocowane na kołkach wstrzeliwanych. LGyžo 16 uziom nagłośnienia 50	m m	 50,000	 50,000
1.2.1.6 45315100-9		Badania powykonawcze			
608 d.1.2.1. 6	KNNR 5 1303-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy) 1	pomiar pomiar	 1,000	 1,000
609 d.1.2.1. 6	KNNR 5 1303-02	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy następny pomiar) 50	pomiar pomiar	 50,000	 50,000
610 d.1.2.1. 6	KNNR 5 1303-04	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (każdy następny pomiar) 1	pomiar pomiar	 1,000	 1,000
611 d.1.2.1. 6	KNNR 5 1305-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) 2	prób. prób.	 2,000	 2,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
612	KNNR 5 1305-02	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba)	prób.	RAZEM	2,000
d.1.2.1.6		170	prób.	170,000	
				RAZEM	170,000
613	KNNR 5 1302-04	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-żyłowy	odc.		
d.1.2.1.6		1	odc.	1,000	
				RAZEM	1,000
614	KNNR 5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.		
d.1.2.1.6		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
615	KNNR 5 1304-02	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar)	szt.		
d.1.2.1.6		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
1.3		ROBOTY SANITARNE			
1.3.1	45330000-9	Instalacje sanitarne wewnętrzne - Parter			
1.3.1.1	45332000-3	Instalacja wod-kan			
1.3.1.1.1	45332200-5	Instalacja wodociągowa			
616	KNR 4-02	Wstawienie trójnika z żeliwa ciągliwego ocynkowanego o śr. 15-20 mm	szt.		
d.1.3.1.1.1	0111-01	2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
617	KNR 4-02	Wstawienie trójnika z żeliwa ciągliwego ocynkowanego o śr. 25-32 mm	szt.		
d.1.3.1.1.1	0111-02	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
618	S 215 0600-01	Instalacja wodociągowa - rurociągi z rur polipropylenowych o śr. zewn. 16 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
d.1.3.1.1.1	analogia	38	m	38,000	
				RAZEM	38,000
619	S 215 0600-01	Instalacja wodociągowa - rurociągi z rur polipropylenowych o śr. zewn. 20 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
d.1.3.1.1.1		7	m	7,000	
				RAZEM	7,000
620	S 215 0600-02	Instalacja wodociągowa - rurociągi z rur polipropylenowych o śr. zewn. 25 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
d.1.3.1.1.1		2	m	2,000	
				RAZEM	2,000
621	KNR 0-34	Izolacja rurociągów śr.16 mm otulinami gr.9 mm	m		
d.1.3.1.1.1	0101-03	38	m	38,000	
				RAZEM	38,000
622	KNR 0-34	Izolacja rurociągów śr.20 mm otulinami gr.9 mm	m		
d.1.3.1.1.1	0101-03	7	m	7,000	
				RAZEM	7,000
623	KNR 0-34	Izolacja rurociągów śr.25 mm otulinami gr.9 mm	m		
d.1.3.1.1.1	0101-04	2	m	2,000	
				RAZEM	2,000
624	KNR-W 2-15	Płukanie instalacji w budynkach niemieszkalnych	m		
d.1.3.1.1.1	0128-02	Krotność = 2	m	47,000	
	analogia	38+7+2		RAZEM	47,000
625	kalk. własna	Dezynfekcja instalacji wodociągowej	m		
d.1.3.1.1.1		poz.624	m	47,000	
				RAZEM	47,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
626 d.1.3.1. 1.1	S 215 0700-03 analogia	Próba szczelności instalacji z rur polipropylenowych o śr. 63 mm w budynkach niemieszkalnych poz.624	m m	 47,000	 47,000
				RAZEM	47,000
627 d.1.3.1. 1.1	KNR 2-15 0112-03	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr. nom. 25 mm 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
628 d.1.3.1. 1.1	KNR 2-15 0112-02	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr. nom. 20 mm 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
629 d.1.3.1. 1.1	KNR 2-15 0112-01	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr. nom. 15 mm 2	szt. szt.	 2,000	 2,000
				RAZEM	2,000
630 d.1.3.1. 1.1	S 215 0500-01 analogia	Dodatki za podejścia dopływowe do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów itp. o śr. zewn. rury 16 mm 6+4+4	szt. szt.	 14,000	 14,000
				RAZEM	14,000
631 d.1.3.1. 1.1	KNR 2-15 0115-02	Baterie umywalkowe stojące o śr. nom. 15 mm 2	szt. szt.	 2,000	 2,000
				RAZEM	2,000
632 d.1.3.1. 1.1	KNR 2-15 0115-02	Baterie umywalkowe stojące o śr. nom. 15 mm dla niepełnosprawnych 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
633 d.1.3.1. 1.1	KNR 2-15 0115-02	Baterie zmywakowe stojące o śr. nom. 15 mm 4	szt. szt.	 4,000	 4,000
				RAZEM	4,000
634 d.1.3.1. 1.1	KNR 2-15 0121-01 analogia	Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 50 dm3 1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
635 d.1.3.1. 1.1	KNR 4-01 0339-01	Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 47	m m	 47,000	 47,000
				RAZEM	47,000
636 d.1.3.1. 1.1	KNR 4-01 0326-03	Zamurowanie bruzd pionowych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł 47	m m	 47,000	 47,000
				RAZEM	47,000
637 d.1.3.1. 1.1	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej 3	szt. szt.	 3,000	 3,000
				RAZEM	3,000
638 d.1.3.1. 1.1		Badanie bakteriologiczne wody 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
1.3.1.1.	45332300-6	Instalacja kanalizacji			
2					
639 d.1.3.1. 1.2	KNR 4-02 0211-06	Wstawienie trójnika z PCW o śr. 110 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi 2	szt. szt.	 2,000	 2,000
				RAZEM	2,000
640 d.1.3.1. 1.2	KNR 2-15 0205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową 17	m m	 17,000	 17,000
				RAZEM	17,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
641 d.1.3.1. 1.2	KNR 2-15 0205-03	Montaż rurociągów z PCW o śr. 75 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową	m		
		2	m	2,000	
				RAZEM	2,000
642 d.1.3.1. 1.2	KNR 2-15 0205-04	Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową	m		
		8	m	8,000	
				RAZEM	8,000
643 d.1.3.1. 1.2	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 50 mm	szt.		
		3+4	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
644 d.1.3.1. 1.2	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
645 d.1.3.1. 1.2	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym dla niepełnosprawnych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
646 d.1.3.1. 1.2	KNR 2-15 0220-01	Zlewozmywak 1-kom. ze st.nierdz.	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
647 d.1.3.1. 1.2	KNR 2-15 0220-01	Zlewozmywak 1-kom. z płytą ociekową	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
648 d.1.3.1. 1.2	KNR 2-15 0220-01	Zlewozmywak 2-kom. z płytą ociekową	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
649 d.1.3.1. 1.2	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.		
		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
650 d.1.3.1. 1.2	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.3.2	45330000-9	Instalacje sanitarne wewnętrzne - I Piętro			
1.3.2.1	45332000-3	Instalacja wod-kan			
1.3.2.1.1	45332200-5	Instalacja wodociągowa			
		1			
651 d.1.3.2. 1.1	KNR 4-02 0111-01	Wstawienie trójnika z żeliwa ciągliwego ocynkowanego o śr. 15-20 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
652 d.1.3.2. 1.1	S 215 0600-01 analogia	Instalacja wodociągowa - rurociągi z rur polipropylenowych o śr. zewn. 16 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
		32	m	32,000	
				RAZEM	32,000
653 d.1.3.2. 1.1	S 215 0600-01	Instalacja wodociągowa - rurociągi z rur polipropylenowych o śr. zewn. 20 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
		2	m	2,000	
				RAZEM	2,000
654 d.1.3.2. 1.1	S 215 0600-02	Instalacja wodociągowa - rurociągi z rur polipropylenowych o śr. zewn. 25 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
		2	m	2,000	
				RAZEM	2,000
655 d.1.3.2. 1.1	KNR 0-34 0101-03	Izolacja rurociągów śr.16 mm otulinami gr.9 mm	m		
		32	m	32,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
656	KNR 0-34 d.1.3.2. 0101-03 1.1	Izolacja rurociągów śr.20 mm otulinami gr.9 mm	m	RAZEM	32,000
		2	m	2,000	
				RAZEM	2,000
657	KNR 0-34 d.1.3.2. 0101-04 1.1	Izolacja rurociągów śr.25 mm otulinami gr.9 mm	m		
		2	m	2,000	
				RAZEM	2,000
658	KNR-W 2-15 d.1.3.2. 0128-02 1.1 analogia	Płukanie instalacji w budynkach niemieszkalnych Krotność = 2	m		
		32+2+2	m	36,000	
				RAZEM	36,000
659	d.1.3.2. kalk. własna 1.1	Dezynfekcja instalacji wodociągowej	m		
		poz.658	m	36,000	
				RAZEM	36,000
660	S 215 0700-03 d.1.3.2. analogia 1.1	Próba szczelności instalacji z rur polipropylenowych o śr. 63 mm w budynkach niemieszkalnych	m		
		poz.658	m	36,000	
				RAZEM	36,000
661	KNR 2-15 d.1.3.2. 0112-02 1.1	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr. nom. 20 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
662	KNR 2-15 d.1.3.2. 0112-01 1.1	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr. nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
663	S 215 0500-01 d.1.3.2. analogia 1.1	Dodatki za podejścia dopływowe do zaworów wypływowych,baterii,hydrantów itp. o śr.zewn.rury 16 mm	szt.		
		2+2+2	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
664	S 215 0500-06 d.1.3.2. analogia 1.1	Dodatki za podejścia dopływowe do płuczek ustępowych o śr. zewn.rury 16 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
665	KNR 2-15 d.1.3.2. 0115-02 1.1	Baterie umywalkowe stojące o śr. nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
666	KNR 2-15 d.1.3.2. 0115-02 1.1	Baterie zmywakowe stojące o śr. nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
667	KNR-W 2-15 d.1.3.2. 0137-09 1.1	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
668	KNR 2-15 d.1.3.2. 0121-01 1.1 analogia	Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 50 dm3	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
669	KNR 4-01 d.1.3.2. 0339-01 1.1	Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na za- prawie cementowo-wapiennej	m		
		36	m	36,000	
				RAZEM	36,000
670	KNR 4-01 d.1.3.2. 0326-03 1.1	Zamurowanie bruzd pionowych o szerokości 1/2 ceg. z przewoda- mi instalacyjnymi w ścianach z cegieł	m		
		36	m	36,000	
				RAZEM	36,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
671 d.1.3.2. 1.1		Badanie bakteriologiczne wody	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.3.2.1.	45332300-6	Instalacja kanalizacji			
	2				
672 d.1.3.2. 1.2	KNR 4-02 0211-06	Wstawienie trójnika z PCW o śr. 110 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
673 d.1.3.2. 1.2	KNR 2-15 0205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową	m		
		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
674 d.1.3.2. 1.2	KNR 2-15 0205-03	Montaż rurociągów z PCW o śr. 75 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową	m		
		2	m	2,000	
				RAZEM	2,000
675 d.1.3.2. 1.2	KNR 2-15 0205-04	Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową	m		
		4	m	4,000	
				RAZEM	4,000
676 d.1.3.2. 1.2	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 50 mm	szt.		
		1+1+1	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
677 d.1.3.2. 1.2	KNR 2-15 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 110 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
678 d.1.3.2. 1.2	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
679 d.1.3.2. 1.2	KNR 2-15 0220-01	Zlewozmywak 1-kom. ze st.nierdz.	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
680 d.1.3.2. 1.2	KNR 2-15 0224-03 analogia	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt'	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
681 d.1.3.2. 1.2	KNR 2-15 0223-02	Montaż brodzików natryskowych z tworzywa sztucznego	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.3.3	45330000-9	Instalacje sanitarne wewnętrzne - II Piętro			
1.3.3.1	45332000-3	Instalacja wod-kan			
1.3.3.1.	45332200-5	Instalacja wodociągowa			
	1				
682 d.1.3.3. 1.1	KNR 4-02 0111-01	Wstawienie trójnika z żeliwa ciągliwego ocynkowanego o śr. 15-20 mm	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
683 d.1.3.3. 1.1	S 215 0600-01 analogia	Instalacja wodociągowa - rurociągi z rur polipropylenowych o śr. zewn. 16 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
		33	m	33,000	
				RAZEM	33,000
684 d.1.3.3. 1.1	S 215 0600-01	Instalacja wodociągowa - rurociągi z rur polipropylenowych o śr. zewn. 20 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
		8	m	8,000	
				RAZEM	8,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
685 d.1.3.3. 1.1	KNR 0-34 0101-03	Izolacja rurociągów śr.16 mm otulinami gr.9 mm	m		
		33	m	33,000	
				RAZEM	33,000
686 d.1.3.3. 1.1	KNR 0-34 0101-03	Izolacja rurociągów śr.20 mm otulinami gr.9 mm	m		
		8	m	8,000	
				RAZEM	8,000
687 d.1.3.3. 1.1	KNR-W 2-15 0128-02 analogia	Płukanie instalacji w budynkach niemieszkalnych Krotność = 2	m		
		33+8	m	41,000	
				RAZEM	41,000
688 d.1.3.3. 1.1	kalk. własna	Dezynfekcja instalacji wodociągowej	m		
		poz.687	m	41,000	
				RAZEM	41,000
689 d.1.3.3. 1.1	S 215 0700-03 analogia	Próba szczelności instalacji z rur polipropylenowych o śr. 63 mm w budynkach niemieszkalnych	m		
		poz.687	m	41,000	
				RAZEM	41,000
690 d.1.3.3. 1.1	KNR 2-15 0112-02	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr. nom. 20 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
691 d.1.3.3. 1.1	KNR 2-15 0112-01	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr. nom. 15 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
692 d.1.3.3. 1.1	S 215 0500-01 analogia	Dodatki za podejścia dopływowe do zaworów wypływowych,baterii,hydrantów itp. o śr.zewn.rury 16 mm	szt.		
		8+4	szt.	12,000	
				RAZEM	12,000
693 d.1.3.3. 1.1	S 215 0500-06 analogia	Dodatki za podejścia dopływowe do płuczek ustępowych o śr. zewn.rury 16 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
694 d.1.3.3. 1.1	KNR 2-15 0115-02	Baterie umywalkowe stojące o śr. nom. 15 mm	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
695 d.1.3.3. 1.1	KNR 2-15 0115-02	Baterie zmywakowe stojące o śr. nom. 15 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
696 d.1.3.3. 1.1	KNR 2-15 0121-01 analogia	Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 50 dm3	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
697 d.1.3.3. 1.1	KNR 4-01 0339-01	Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na za- prawie cementowo-wapiennej	m		
		41	m	41,000	
				RAZEM	41,000
698 d.1.3.3. 1.1	KNR 4-01 0326-03	Zamurowanie bruzd pionowych o szerokości 1/2 ceg. z przewoda- mi instalacyjnymi w ścianach z cegieł	m		
		41	m	41,000	
				RAZEM	41,000
699 d.1.3.3. 1.1	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
700 d.1.3.3. 1.1	KNR 4-02 0132-02	Demontaż baterii wannowej dwudrogowej	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
701 d.1.3.3. 1.1		Badanie bakteriologiczne wody	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.3.3.1.	45332300-6	Instalacja kanalizacji			
	2				
702 d.1.3.3. 1.2	KNR 4-02 0211-06	Wstawienie trójnika z PCW o śr. 110 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
703 d.1.3.3. 1.2	KNR 2-15 0205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową	m		
		22	m	22,000	
				RAZEM	22,000
704 d.1.3.3. 1.2	KNR 2-15 0205-03	Montaż rurociągów z PCW o śr. 75 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową	m		
		2	m	2,000	
				RAZEM	2,000
705 d.1.3.3. 1.2	KNR 2-15 0205-04	Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową	m		
		15	m	15,000	
				RAZEM	15,000
706 d.1.3.3. 1.2	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 50 mm	szt.		
		4+2	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
707 d.1.3.3. 1.2	KNR 2-15 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 110 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
708 d.1.3.3. 1.2	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
709 d.1.3.3. 1.2	KNR 2-15 0220-01	Zlewozmywak 1-kom. z płytą ociekową	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
710 d.1.3.3. 1.2	KNR 2-15 0224-03 analogia	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt'	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
711 d.1.3.3. 1.2	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
712 d.1.3.3. 1.2	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
713 d.1.3.3. 1.2	KNR 4-02 0235-07	Demontaż wanny	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
1.3.4	45330000-9	Instalacje sanitarne wewnętrzne - wymiana starych przyborów na nowe			
1.3.4.1	45332000-3	Instalacja wod-kan			
1.3.4.1.	45332200-5	Instalacja wodociągowa			
	1				
714 d.1.3.4. 1.1	S 215 0500-01 analogia	Dodatki za podejścia dopływowe do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów itp. o śr. zewn. rury 16 mm	szt.		
		16	szt.	16,000	
				RAZEM	16,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
715 d.1.3.4. 1.1	S 215 0500-06 analogia	Dodatki za podejścia dopływowe do płuczek ustępowych o śr. zewn.rury 16 mm	szt.		
		7	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
716 d.1.3.4. 1.1	KNR 2-15 0115-02	Baterie umywalkowe stojące o śr. nom. 15 mm	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
717 d.1.3.4. 1.1	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.		
		7	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
1.3.4.1.	45332300-6	Instalacja kanalizacji			
2					
718 d.1.3.4. 1.2	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 50 mm	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
719 d.1.3.4. 1.2	KNR 2-15 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 110 mm	szt.		
		7	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
720 d.1.3.4. 1.2	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
721 d.1.3.4. 1.2	KNR 2-15 0224-03 analogia	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt'	kpl.		
		7	kpl.	7,000	
				RAZEM	7,000
722 d.1.3.4. 1.2	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.		
		8	kpl.	8,000	
				RAZEM	8,000
723 d.1.3.4. 1.2	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
		7	kpl.	7,000	
				RAZEM	7,000
1.3.5	45331200-8	Instalacja wentylacji i klimatyzacji			
724 d.1.3.5	KNR 2-17 0205-01	Wentylatory osiowe o średnicy otworu ssącego do 200 mm - wentylator ścienny	szt.		
		17	szt.	17,000	
				RAZEM	17,000
725 d.1.3.5	KNR 2-17 0141-04	Okapy wentylacyjne stalowe prostokątne typ A o obwodzie do 2000 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
726 d.1.3.5	KNR 7-30 1113-01 analogia	Dostawa i montaż agregatu chłodniczego- jednostki zewnętrznej z dwoma jednostkami wewnętrznymi o mocy chłodniczej każdy min 4,2kW, grzewczej min. 5,4kW	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
727 d.1.3.5	KNR 7-30 1113-01 analogia	Dostawa i montaż klimatyzacji - agregat wraz z 5 jednostkami wewnętrznymi	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
728 d.1.3.5	KNR 7-24 0513-09	Przedmuchiwanie azotem urządzeń i instalacji chłodniczych freonowych o wydajności 20.0 tys.kcal/h	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
729 d.1.3.5	KNR 7-24 0514-09	Próba szczelności urządzeń i instalacji obiegu freonu itp. o wydajności 20.0 tys.kcal/h	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
730 d.1.3.5	KNR 7-24 0515-09	Napełnienie urządzeń i instalacji obiegu freonu i podobnych czynników czynnikiem chłodniczym - wydajność 20.0 tys.kcal/h	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
731 d.1.3.5	KNR 7-24 0516-09	Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajność 20.0 tys.kcal/h 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
1.4		WYPOSAŻENIE			
732 d.1.4	analiza indywidualna	rolety wewnętrzne materiałowe montowane na skrzydłach okiennych i drzwiach balkonowych - 84m2 74	szt szt	 74,000	
				RAZEM	74,000
733 d.1.4	analiza indywidualna	Wyposażenie ruchome - schodolaz mobilny 1	szt szt	 1,000	
				RAZEM	1,000
734 d.1.4	analiza indywidualna	krzesło drewniane z siedziskiem tapicerowanym 12+2+2	szt szt	 16,000	
				RAZEM	16,000
735 d.1.4	analiza indywidualna	szafka bhp metalowa malowana 0,5/0,5m 2+1+1	szt szt	 4,000	
				RAZEM	4,000
736 d.1.4	analiza indywidualna	wieszaki ubraniowe ściennie L=0,6m 1	szt szt	 1,000	
				RAZEM	1,000
737 d.1.4	analiza indywidualna	Biurko komputerowe 0,6/1,2m 9+1+2+3+1	szt szt	 16,000	
				RAZEM	16,000
738 d.1.4	analiza indywidualna	Biurko 0,8/1,4 2+2	szt szt	 4,000	
				RAZEM	4,000
739 d.1.4	analiza indywidualna	biurko komputerowe 0,6/0,8 2	szt szt	 2,000	
				RAZEM	2,000
740 d.1.4	analiza indywidualna	Zestaw biurko duże z dostawką konferencyjną 2,2/0,8m + 0,8/1,5 1	szt szt	 1,000	
				RAZEM	1,000
741 d.1.4	analiza indywidualna	szafa biurowa z drzwiami w części 0,6/2,5/2,2 1	szt szt	 1,000	
				RAZEM	1,000
742 d.1.4	analiza indywidualna	regaly na książki 0,4/3/2,2 3	szt szt	 3,000	
				RAZEM	3,000
743 d.1.4	analiza indywidualna	regaly na książki 0,4/2,7/2,2 1	szt szt	 1,000	
				RAZEM	1,000
744 d.1.4	analiza indywidualna	regał narożny na książki 0,4/L=3,2/2,2 1	szt szt	 1,000	
				RAZEM	1,000
745 d.1.4	analiza indywidualna	Stolik 06/1,2m 11	szt szt	 11,000	
				RAZEM	11,000
746 d.1.4	analiza indywidualna	Stolik 06/0,6m	szt		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
747	d.1.4 analiza indywidualna	Regał otwarty 0,6/3,5/2,2	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
748	d.1.4 analiza indywidualna	szafa 0,6/3,5/2,2	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
749	d.1.4 analiza indywidualna	szafa narożna 0,6/3,2/2,2	szt		
		1+1	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
750	d.1.4 analiza indywidualna	szafa 0,6/2,2/2,2	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
751	d.1.4 analiza indywidualna	meble kuchenne w zabudowie szafki podblatowe i wiszące	m		
		2,4	m	2,400	
		2,4	m	2,400	
				RAZEM	4,800
752	d.1.4 analiza indywidualna	kuchnia indukcyjna dwupalnikowa	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
753	d.1.4 analiza indywidualna	szafa 0,6/1,8/1,8	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
754	d.1.4 analiza indywidualna	szafa 0,6/1,2/1,8	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000