

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45232411 -6 Roboty budowlane w zakresie rurociągów wody ściekowej

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa ulicy dojazdowej w Myszyńcu
ADRES INWESTYCJI :
INWESTOR : Burmistrz Miasta i Gminy Myszyńiec
ADRES INWESTORA : Plac Wolności 60, 07-430 Myszyńiec
WYKONAWCA ROBÓT : Wykonawca zostanie wyłoniony w drodze przetargu
BRANŻA : DROGOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR :
DATA OPRACOWANIA : 29.07.2019

Data opracowania
29.07.2019

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Przebudowa ulicy dojazdowej w Myszyńcu						
1		45233000-9	ROBOTY DROGOWE			
1.1			D.01.00.00. Roboty pomiarowe			
1	D.01.01.01.	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	m		
d.1.1			186.0	m	186.00	
					RAZEM	186.00
1.2			D.01.00.00. Karczowanie drzew i wycinka krzewów obw. 0-50 cm			
2	D.01.02.01.	KNNR 1 0101-01	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 0-15 cm	szt.		
d.1.2			1	szt.	1.00	
					RAZEM	1.00
3	D.01.02.01.	KNNR 1 0107-01	Wywożenie dłużyc na odległość do 2km.	mp		
d.1.2			1*0.07	mp	0.07	
					RAZEM	0.07
4	D.01.02.01.	KNNR 1 0107-04	Dodatek za transport - odległość do 10 km - pozyskany materiał należy do inwestora	mp		
d.1.2			0.07	mp	0.07	
					RAZEM	0.07
5	D.01.02.01.	KNNR 1 0107-02	Wywożenie karpiny na odległość do 2km z zasypaniem dołów po karpach	mp		
d.1.2			1*0.05	mp	0.05	
					RAZEM	0.05
6	D.01.02.01.	KNNR 1 0107-03	Wywożenie gałęzi na odległość do 2km.	mp		
d.1.2			1*0.06	mp	0.06	
					RAZEM	0.06
7	D.01.02.01.	KNNR 1 0107-05	Dodatek za transport - odległość określa oferent - pozyskany materiał należy do wykonawcy	mp		
d.1.2			0.05+0.06	mp	0.11	
					RAZEM	0.11
1.3			D.01.00.00. Karczowanie drzew i wycinka krzewów obw. 51-80 cm			
8	D.01.02.01.	KNNR 1 0101-02	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 16-25 cm	szt.		
d.1.3			3	szt.	3.00	
					RAZEM	3.00
9	D.01.02.01.	KNNR 1 0107-01	Wywożenie dłużyc na odległość do 2km.	mp		
d.1.3			3*0.2	mp	0.60	
					RAZEM	0.60
10	D.01.02.01.	KNNR 1 0107-04	Dodatek za transport - odległość do 10 km - pozyskany materiał należy do inwestora	mp		
d.1.3			0.6	mp	0.60	
					RAZEM	0.60
11	D.01.02.01.	KNNR 1 0107-02	Wywożenie karpiny na odległość do 2km z zasypaniem dołów po karpach	mp		
d.1.3			3*0.07	mp	0.21	
					RAZEM	0.21
12	D.01.02.01.	KNNR 1 0107-03	Wywożenie gałęzi na odległość do 2km.	mp		
d.1.3			3*0.17	mp	0.51	
					RAZEM	0.51
13	D.01.02.01.	KNNR 1 0107-05	Dodatek za transport - odległość określa oferent - pozyskany materiał należy do wykonawcy	mp		
d.1.3			0.21+0.51	mp	0.72	
					RAZEM	0.72
1.4			D.01.00.00. Karczowanie drzew i wycinka krzewów obw. 81-110 cm			
14	D.01.02.01.	KNNR 1 0101-03	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 26-35 cm	szt.		
d.1.4			4	szt.	4.00	
					RAZEM	4.00
15	D.01.02.01.	KNNR 1 0107-01	Wywożenie dłużyc na odległość do 2km.	mp		
d.1.4			4*0.24	mp	0.96	
					RAZEM	0.96
16	D.01.02.01.	KNNR 1 0107-04	Dodatek za transport - odległość do 10 km - pozyskany materiał należy do inwestora	mp		
d.1.4			0.96	mp	0.96	
					RAZEM	0.96
17	D.01.02.01.	KNNR 1 0107-02	Wywożenie karpiny na odległość do 2km z zasypaniem dołów po karpach	mp		
d.1.4			4*0.17	mp	0.68	
					RAZEM	0.68

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18 d.1.4	D.01.02.01.	KNNR 1 0107-03	Wywożenie gałęzi na odległość do 2km. 4*0.42	mp mp	 1.68	
					RAZEM	1.68
19 d.1.4	D.01.02.01.	KNNR 1 0107-05	Dodatek za transport - odległość określa oferent - pozyskany materiał należy do wykonawcy 0.68+1.68	mp mp	 2.36	
					RAZEM	2.36
1.5			D.01.00.00. Karczowanie drzew i wycinka krzewów obw. 141-170 cm			
20 d.1.5	D.01.02.01.	KNNR 1 0101-05	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 46-55 cm 1	szt. szt.	 1.00	
					RAZEM	1.00
21 d.1.5	D.01.02.01.	KNNR 1 0107-01	Wywożenie dłużyc na odległość do 2km. 1*0.42	mp mp	 0.42	
					RAZEM	0.42
22 d.1.5	D.01.02.01.	KNNR 1 0107-04	Dodatek za transport - odległość do 10 km - pozyskany materiał należy do inwestora 0.42	mp mp	 0.42	
					RAZEM	0.42
23 d.1.5	D.01.02.01.	KNNR 1 0107-02	Wywożenie karpiny na odległość do 2km z zasypaniem dołów po karpach 1*0.45	mp mp	 0.45	
					RAZEM	0.45
24 d.1.5	D.01.02.01.	KNNR 1 0107-03	Wywożenie gałęzi na odległość do 2km. 1*1.35	mp mp	 1.35	
					RAZEM	1.35
25 d.1.5	D.01.02.01.	KNNR 1 0107-05	Dodatek za transport - odległość określa oferent - pozyskany materiał należy do wykonawcy 0.45+1.35	mp mp	 1.80	
					RAZEM	1.80
1.6			D.01.00.00. Karczowanie drzew i wycinka krzewów obw. 171-200 cm			
26 d.1.6	D.01.02.01.	KNNR 1 0101-06	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 56-65 cm 2	szt. szt.	 2.00	
					RAZEM	2.00
27 d.1.6	D.01.02.01.	KNNR 1 0107-01	Wywożenie dłużyc na odległość do 2km. 2*0.58	mp mp	 1.16	
					RAZEM	1.16
28 d.1.6	D.01.02.01.	KNNR 1 0107-04	Dodatek za transport - odległość do 10 km - pozyskany materiał należy do inwestora 1.16	mp mp	 1.16	
					RAZEM	1.16
29 d.1.6	D.01.02.01.	KNNR 1 0107-02	Wywożenie karpiny na odległość do 2km z zasypaniem dołów po karpach 2*0.65	mp mp	 1.30	
					RAZEM	1.30
30 d.1.6	D.01.02.01.	KNNR 1 0107-03	Wywożenie gałęzi na odległość do 2km. 2*1.95	mp mp	 3.90	
					RAZEM	3.90
31 d.1.6	D.01.02.01.	KNNR 1 0107-05	Dodatek za transport - odległość określa oferent - pozyskany materiał należy do wykonawcy 1.3+3.90	mp mp	 5.20	
					RAZEM	5.20
1.7			D.01.00.00. Roboty rozbiórkowe			
32 d.1.7	D.01.02.04.	KNNR 6 0806-02	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 na ławach z betonu cementowego 18.0	m m	 18.00	
					RAZEM	18.00
33 d.1.7	D.01.02.04.	KNNR 6 0806-08	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm 2.0	m m	 2.00	
					RAZEM	2.00
34 d.1.7	D.01.02.04.	KNR 2-31 0818-05 analogia	Rozebranie ogrodzeń - płot drewniany, słupki metalowe 71.0	m m	 71.00	
					RAZEM	71.00

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
35 d.1.7	D.01.02.04.	KNR 2-31 0818-05 analogia	Rozebranie ogrodzeń - płot z elementów prefabrykowanych stalowo-betonowych 17.0	m m	17.00	
					RAZEM	17.00
36 d.1.7	D.01.02.04.	KNNR 6 1108-02 analogia	Rozebranie nawierzchni bitumicznych z odcięciem asfaltu na długości 5mb 14	mb mb	14.00	
					RAZEM	14.00
37 d.1.7	D.01.02.04.	KNR 4-04 1103-01	Załadowanie gruzu i elementów z rozbiórki, koparko-ładowarką - materiał z rozbiórki należy do inwestora chyba że zadecyduje inaczej (0.15*0.3*18+0.08*0.3*2+0.05*5*14)*1.25	m ³ m ³	5.45	
					RAZEM	5.45
38 d.1.7	D.01.02.04.	KNR 4-04 1103-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 5 km 5.45	m ³ m ³	5.45	
					RAZEM	5.45
1.8			D.02.00.00. Roboty ziemne			
39 d.1.8	D.02.01.01.	KNNR 1 0202-08	Wykopy. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. (nie przydatny do wbudowania w nasyp) 556.0	m ³ m ³	556.00	
					RAZEM	556.00
40 d.1.8	D.02.01.01.	KNNR 1 0208-02	Dodatek za transport - odległość określa oferent - grunt z wykopów jest własnością inwestora chyba że zadecyduje inaczej 556	m ³ m ³	556.00	
					RAZEM	556.00
41 d.1.8	D.02.01.01.	KNNR 1 0202-08	Wykopy. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. (przydatny do wbudowania w nasyp) 65.0	m ³ m ³	65.00	
					RAZEM	65.00
42 d.1.8	D.02.03.01	KNNR 1 0215-01	Nasypy. Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-III uprzednio odspojonych na odl.do 10 m 32.0	m ³ m ³	32.00	
					RAZEM	32.00
43 d.1.8	D.02.03.01	KNNR 1 0407-01	Formowanie i zagęszczanie nasypów - mechanicznie 32.0	m ³ m ³	32.00	
					RAZEM	32.00
1.9			D.05.00.00. Jezdnia i wjazdy bramowe			
44 d.1.9	D.04.01.01.	KNNR 6 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 1157	m ² m ²	1157.00	
					RAZEM	1157.00
45 d.1.9	D.04.04.02a	KNNR 6 0112-05	Podbudowa z kruszywa naturalnego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie grub. 10cm 1157.0	m ² m ²	1157.00	
					RAZEM	1157.00
46 d.1.9	D.04.04.01	KNNR 6 0113-02	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20cm stabilizowana mechanicznie 0/31,5 (C100/0) 1157.0	m ² m ²	1157.00	
					RAZEM	1157.00
47 d.1.9	D.05.03.23.	KNNR 6 0502-03	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr 3cm - kolor szary, beżowa 1157.0	m ² m ²	1157.00	
					RAZEM	1157.00
1.10			D.05.00.00. Chodniki			
48 d.1.1 0	D.04.01.01.	KNNR 6 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 228	m ² m ²	228.00	
					RAZEM	228.00
49 d.1.1 0	D.04.04.02a	KNNR 6 0112-05	Podbudowa z kruszywa naturalnego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie grub. 10cm 228	m ² m ²	228.00	
					RAZEM	228.00

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
50 d.1.1	D.04.04.01	KNNR 6 0113-02	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20cm stabilizowana mechanicznie 0/31,5 (C100/0)	m ²		
			228	m ²	228.00	
					RAZEM	228.00
51 d.1.1	D.05.03.23.	KNNR 6 0502-02	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr 3 cm - kolor czerwony	m ²		
			228.0	m ²	228.00	
					RAZEM	228.00
1.11			D.05.00.00. Ściek z betonowej kostki brukowej			
52 d.1.1 1	D.04.01.01.	KNNR 6 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²		
			0.46*186	m ²	85.56	
					RAZEM	85.56
53 d.1.1 1	D.05.03.23.	KNNR AT-03 0402-01	Ścieki uliczne z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr 3cm, na ławie betonowej z bet. cem	m		
			186.0	m	186.00	
					RAZEM	186.00
1.12			D.06.00.00. Regulacje i uzupełnienie elementów uzbrojenia technicznego o terenie			
54 d.1.1 2	D.06.01.01 .a	KNNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych KS wraz z dołożeniem pierścienia odciążającego z ew. wymianą kołnierza z PE	szt.		
			4	szt.	4.00	
					RAZEM	4.00
55 d.1.1	D.06.01.01 .a	KNNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych	szt.		
			1	szt.	1.00	
					RAZEM	1.00
56 d.1.1	D.06.01.01 .a	KNNR 2-31 1406-05	Regulacja dla złączy tp (słupki), przestawienie o 80cm (pod nadzorem operatora sieci)	szt.		
			1	szt.	1.00	
					RAZEM	1.00
1.13			D.08.00.00. Krawężniki i obrzeża			
57 d.1.1	D.08.01.01.	KNNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych z oporem - bet. cem. C12/16	m		
			419	m	419.00	
					RAZEM	419.00
58 d.1.1 3	D.08.03.01.	KNNR 6 0404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na ławie betonowej z oporem z bet. cem C12/16	m		
			8.0	m	8.00	
					RAZEM	8.00
1.14			D.00.00.00. Regulacja bram i nawierzchni za bramą			
59 d.1.1	D.08.01.02.	KNNR-W 2-25 0312-04	Bramy - rozebranie bram wraz ze słupkami do regulacji wysokościowej	szt		
			2	szt	2.00	
					RAZEM	2.00
60 d.1.1 4	D.08.01.02.	KNNR-W 2-25 0312-02	Bramy - regulacja wysokościowa słupków i bram - odbudowa. W przypadku bram przesuwanych budowa nowej bramy.	szt		
			2	szt	2.00	
					RAZEM	2.00
61 d.1.1 4	D.08.01.02.	KNNR 2-31 1104-04	Regulacja wysokościowa nawierzchni za bramą na terenie prywatnym, a w przypadku braku nawierzchni wykonanie nowej na długości regulacji	szt		
			2	szt	2.00	
					RAZEM	2.00

Lp.	Pozycje kosztorysowe	Nazwa	Wartość
1	2	3	4
1	1 - 61	ROBOTY DROGOWE	
1.1	1 - 1	D.01.00.00. Roboty pomiarowe	
1.2	2 - 7	D.01.00.00. Karczowanie drzew i wycinka krzewów obw. 0-50 cm	
1.3	8 - 13	D.01.00.00. Karczowanie drzew i wycinka krzewów obw. 51-80 cm	
1.4	14 - 19	D.01.00.00. Karczowanie drzew i wycinka krzewów obw. 81-110 cm	
1.5	20 - 25	D.01.00.00. Karczowanie drzew i wycinka krzewów obw. 141-170 cm	
1.6	26 - 31	D.01.00.00. Karczowanie drzew i wycinka krzewów obw. 171-200 cm	
1.7	32 - 38	D.01.00.00. Roboty rozbiórkowe	
1.8	39 - 43	D.02.00.00. Roboty ziemne	
1.9	44 - 47	D.05.00.00. Jezdnia i wjazdy bramowe	
1.10	48 - 51	D.05.00.00. Chodniki	
1.11	52 - 53	D.05.00.00. Ściek z betonowej kostki brukowej	
1.12	54 - 60	D.06.00.00. Regulacje i uzupełnienie elementów uzbrojenia technicznego terenu	
1.13	57 - 58	D.08.00.00. Krawężniki i obrzeża	
1.14	59 - 61	D.00.00.00. Regulacja bram i nawierzchni za brama	
		RAZEM	
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT			

Słownie:

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
Przebudowa ulicy dojazdowej w Myszyńcu							
1		45233000-9	ROBOTY DROGOWE				
1.1			D.01.00.00. Roboty pomiarowe				
1 d.1.1	D.01.01.01.	KNNR 1 011101	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	m	186.00		
1.2			D.01.00.00. Karczowanie drzew i wycinka krzewów obw. 0-50 cm				
2 d.1.2	D.01.02.01.	KNNR 1 010101	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 0-15 cm	oszt.	1.00		
3 d.1.2	D.01.02.01.	KNNR 1 010701	Wywożenie dłużyc na odległość do 2km.	mp	0.07		
4 d.1.2	D.01.02.01.	KNNR 1 010704	Dodatek za transport - odległość do 10 km - pozyskany materiał należy do inwestora	mp	0.07		
5 d.1.2	D.01.02.01.	KNNR 1 010702	Wywożenie karpiny na odległość do 2km z zasypianiem dołów po karpach	mp	0.05		
6 d.1.2	D.01.02.01.	KNNR 1 010703	Wywożenie gałęzi na odległość do 2km.	mp	0.06		
7 d.1.2	D.01.02.01.	KNNR 1 010705	Dodatek za transport - odległość określa oferent - pozyskany materiał należy do wykonawcy	mp	0.11		
1.3			D.01.00.00. Karczowanie drzew i wycinka krzewów obw. 51-80 cm				
8 d.1.3	D.01.02.01.	KNNR 1 010102	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 16-25 cm	oszt.	3.00		
9 d.1.3	D.01.02.01.	KNNR 1 010701	Wywożenie dłużyc na odległość do 2km.	mp	0.60		
10 d.1.3	D.01.02.01.	KNNR 1 010704	Dodatek za transport - odległość do 10 km - pozyskany materiał należy do inwestora	mp	0.60		
11 d.1.3	D.01.02.01.	KNNR 1 010702	Wywożenie karpiny na odległość do 2km z zasypianiem dołów po karpach	mp	0.21		
12 d.1.3	D.01.02.01.	KNNR 1 010703	Wywożenie gałęzi na odległość do 2km.	mp	0.51		
13 d.1.3	D.01.02.01.	KNNR 1 010705	Dodatek za transport - odległość określa oferent - pozyskany materiał należy do wykonawcy	mp	0.72		
1.4			D.01.00.00. Karczowanie drzew i wycinka krzewów obw. 81-110 cm				
14 d.1.4	D.01.02.01.	KNNR 1 010103	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 26-35 cm	oszt.	4.00		
15 d.1.4	D.01.02.01.	KNNR 1 010701	Wywożenie dłużyc na odległość do 2km.	mp	0.96		
16 d.1.4	D.01.02.01.	KNNR 1 010704	Dodatek za transport - odległość do 10 km - pozyskany materiał należy do inwestora	mp	0.96		
17 d.1.4	D.01.02.01.	KNNR 1 010702	Wywożenie karpiny na odległość do 2km z zasypianiem dołów po karpach	mp	0.68		
18 d.1.4	D.01.02.01.	KNNR 1 010703	Wywożenie gałęzi na odległość do 2km.	mp	1.68		
19 d.1.4	D.01.02.01.	KNNR 1 010705	Dodatek za transport - odległość określa oferent - pozyskany materiał należy do wykonawcy	mp	2.36		
1.5			D.01.00.00. Karczowanie drzew i wycinka krzewów obw. 141-170 cm				
20 d.1.5	D.01.02.01.	KNNR 1 010105	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 46-55 cm	oszt.	1.00		
21 d.1.5	D.01.02.01.	KNNR 1 010701	Wywożenie dłużyc na odległość do 2km.	mp	0.42		
22 d.1.5	D.01.02.01.	KNNR 1 010704	Dodatek za transport - odległość do 10 km - pozyskany materiał należy do inwestora	mp	0.42		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
23 d.1. 5	D.01.02.01.	KNNR 1 010702	Wywożenie karpiny na odległość do 2km z zasypaniem dołów po karpach	mp	0.45		
24 d.1. 5	D.01.02.01.	KNNR 1 010703	Wywożenie gałęzi na odległość do 2km.	mp	1.35		
25 d.1. 5	D.01.02.01.	KNNR 1 010705	Dodatek za transport - odległość określa oferent - pozyskany materiał należy do wykonawcy	mp	1.80		
1.6			D.01.00.00. Karczowanie drzew i wycinka krzewów obw. 171-200 cm				
26 d.1. 6	D.01.02.01.	KNNR 1 010106	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni osz. średnicy 56-65 cm	oszt.	2.00		
27 d.1. 6	D.01.02.01.	KNNR 1 010701	Wywożenie dłużyc na odległość do 2km.	mp	1.16		
28 d.1. 6	D.01.02.01.	KNNR 1 010704	Dodatek za transport - odległość do 10 km - pozyskany materiał należy do inwestora	mp	1.16		
29 d.1. 6	D.01.02.01.	KNNR 1 010702	Wywożenie karpiny na odległość do 2km z zasypaniem dołów po karpach	mp	1.30		
30 d.1. 6	D.01.02.01.	KNNR 1 010703	Wywożenie gałęzi na odległość do 2km.	mp	3.90		
31 d.1. 6	D.01.02.01.	KNNR 1 010705	Dodatek za transport - odległość określa oferent - pozyskany materiał należy do wykonawcy	mp	5.20		
1.7			D.01.00.00. Roboty rozbiórkowe				
32 d.1. 7	D.01.02.04.	KNNR 6 080602	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 na ławach z betonu cementowego	m	18.00		
33 d.1. 7	D.01.02.04.	KNNR 6 080608	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm	m	2.00		
34 d.1. 7	D.01.02.04.	KNR 2-31 0818-05 analogia	Rozebranie ogrodzeń - płot drewniany, słupki metalowe	m	71.00		
35 d.1. 7	D.01.02.04.	KNR 2-31 0818-05 analogia	Rozebranie ogrodzeń - płot z elementów prefabrykowanych stalowo-betonowych	m	17.00		
36 d.1. 7	D.01.02.04.	KNNR 6 110802 analogia	Rozebranie nawierzchni bitumicznych z odcięciem asfaltu na długości 5mb	mb	14.00		
37 d.1. 7	D.01.02.04.	KNR 4-04 1103-01	Załadowanie gruzu i elementów z rozbiórki, koparko-ładowarką - materiał z rozbiórki należy do inwestora chyba że zadecyduje inaczej	m ³	5.45		
38 d.1. 7	D.01.02.04.	KNR 4-04 1103-04 110305	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odległość 5 km	m ³	5.45		
1.8			D.02.00.00. Roboty ziemne				
39 d.1. 8	D.02.01.01.	KNNR 1 020208	Wykopy. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. (nie przydatny do wbudowania w nasyp)	m ³	556.00		
40 d.1. 8	D.02.01.01.	KNNR 1 020802	Dodatek za transport - odległość określa oferent - grunt z wykopów jest własnością inwestora chyba że zadecyduje inaczej	m ³	556.00		
41 d.1. 8	D.02.01.01.	KNNR 1 020208	Wykopy. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. (przydatny do wbudowania w nasyp)	m ³	65.00		
42 d.1. 8	D.02.03.01	KNNR 1 021501	Nasypy. Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-III uprzednio odspojonych na odl.do 10 m	m ³	32.00		
43 d.1. 8	D.02.03.01	KNNR 1 040701	Formowanie i zagęszczanie nasypów - mechanicznie	m ³	32.00		
1.9			D.05.00.00. Jezdnia i wjazdy bramowe				
44 d.1. 9	D.04.01.01.	KNNR 6 010301	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	1157.00		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
45	D.04.04.02 d.1. a 9	KNNR 6 011205	Podbudowa z kruszywa naturalnego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie grub. 10cm	m ²	1157.00		
46	D.04.04.01 d.1. 9	KNNR 6 011302	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20cm stabilizowana mechanicznie 0/31,5 (C100/0)	m ²	1157.00		
47	D.05.03.23. d.1. 9	KNNR 6 050203	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr 3cm - kolor szary, bezfazowa	m ²	1157.00		
1.10			D.05.00.00. Chodniki				
48	D.04.01.01. d.1. 10	KNNR 6 010301	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	228.00		
49	D.04.04.02 d.1. a 10	KNNR 6 011205	Podbudowa z kruszywa naturalnego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie grub. 10cm	m ²	228.00		
50	D.04.04.01 d.1. 10	KNNR 6 011302	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20cm stabilizowana mechanicznie 0/31,5 (C100/0)	m ²	228.00		
51	D.05.03.23. d.1. 10	KNNR 6 050202	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 6cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr 3 cm - kolor czerwony	m ²	228.00		
1.11			D.05.00.00. Ściek z betonowej kostki brukowej				
52	D.04.01.01. d.1. 11	KNNR 6 010301	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	85.56		
53	D.05.03.23. d.1. 11	KNR AT-03 0402-01	Ścieki uliczne z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr 3cm, na ławie betonowej z bet. cem	m	186.00		
1.12			D.06.00.00. Regulacje i uzupełnienie elementów uzbrojenia technicznego terenu				
54	D.06.01.01. d.1. a 12	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych KS wraz z dołożeniem pierścienia odciążającego z ew wymianą kołnierza z PE	szt.	4.00		
55	D.06.01.01. d.1. a 12	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych	szt.	1.00		
56	D.06.01.01. d.1. a 12	KNR 2-31 1406-05	Regulacja dla złączy tp (słupki), przestawienie o 80cm (pod nadzorem operatora sieci)	szt.	1.00		
1.13			D.08.00.00. Krawężniki i obrzeża				
57	D.08.01.01. d.1. 13	KNNR 6 040303	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych z oporem - bet. cem. C12/16	m	419.00		
58	D.08.03.01. d.1. 13	KNNR 6 040405	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na ławie betonowej z oporem z bet. cem C12/16	m	8.00		
1.14			D.00.00.00. Regulacja bram i nawierzchni za bramą				
59	D.08.01.02. d.1. 14	KNR-W 2-25 0312-04	Bramy - rozebranie bram wraz ze słupkami do regulacji wysokościowej	szt	2.00		
60	D.08.01.02. d.1. 14	KNR-W 2-25 0312-02	Bramy - regulacja wysokościowa słupków i bram - odbudowa. W przypadku bram przesuwanych budowa nowej bramy.	szt	2.00		
61	D.08.01.02. d.1. 14	KNR 2-31 1104-04	Regulacja wysokościowa nawierzchni za bramą na terenie prywatnym, a w przypadku braku nawierzchni wykonanie nowej na długości regulacji	szt	2.00		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT							
Słownie:							