



LEGENDA:

- 1). warstwa ścieralna z AC11, asfalt D50/70, grub.4cm
- 2). warstwa wiążąca z AC16, asfalt D50/70, grub. 4cm
- 3). podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 grub. 20cm (C50/30) o Is=1,00
- 4). krawężnik betonowy o wym 15x30cm
- 5). podsypka cem.-piask. 1:4 grub. 5cm
- 6). ława z betonu cem. C12/15 z oporem
- 7). betonowa kostka brukowa grub. 6cm - kolor szary
- 8). podsypka cem.-piask. 1:4 grub. 3cm
- 9). podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 grub. 10cm (C50/30) o Is=1,00
- 10). obrzeże betonowe o wym. 8x30cm
- 11). podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego 0/31,5 grub. 15cm o Is=1,00



		Przedsiębiorstwo Projektowo - Wykonawcze "DRO - KOM" Paweł Zienkiewicz NIP: 7581030525 REGON: 141385692 tel.: 660664669 e-mail: ppwdrokom@wp.pl Al. Jana Pawła II 130/39 07 - 410 Ostrołęka	
Investor:	BURMISTRZ MYSZYŃCA, PLAC WOLNOŚCI 60, 07-430 MYSZYŃCIEC		Nr rysunku:  <b>4.</b>
Nazwa obiekту budowlanego	Przebudowa ulicy Zawiszy Czarnego w Myszyńcu		
Tytuł rysunku:	Przekrój normalny (poprzeczny)		
imię i nazwisko projektant:	mgr inż. Paweł Zienkiewicz	podpis projektanta:	
numer uprawnień: data sporządzenia:	MAZ/0413/PWOD/10 10.05.2022r.		
skala rysunku: 1:50			