KOSZTORYS OFERTOWY/PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Myszyniec Stary (dz. nr ewid. 1070)
ADRES INWESTYCJI : Myszyniec Stary (dz. nr ewid. 1070) gmina Myszyniec, pow. ostrołęcki, woj. mazowieckie
INWESTOR : Burmistrz Myszyńca
ADRES INWESTORA : Plac Wolności 60, 07-430 Myszyniec
BRANŻA : Drogowa
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR :
DATA OPRACOWANIA :

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

NARZUTY
Koszty pośrednie [Kp] ..... %R, S
Zysk [Z] ..... %R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V] ..... %□(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :
Podatek VAT :
Ogółem wartość kosztorysowa robót :
Słownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI MYSZYNIEC STARY (dz. nr ewid. 1070)					
1		ROBOTY POMIAROWE			
1 d.1	D.01.01.01.	Odcinek pomiarów geodezyjnych w ramach kompleksowej obsługi inwestycji	m		
		1221,66	m	1 221,66	
				RAZEM	1 221,66
2		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
2 d.2	D.01.02.01.	Wycinka drzew o obwodzie 60 cm	szt.		
		5,00	szt.	5,00	
				RAZEM	5,00
3 d.2	D.01.02.01.	Wycinka i wykarczowanie krzaków	m2		
		235,00	m2	235,00	
				RAZEM	235,00
3		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
4 d.3	d.01.02.04.	Rozebranie żelbetowej ścianki czołowej przepustu fi 80 cm	szt		
		1,00	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
4		ROBOTY ZIEMNE			
5 d.4	D.02.01.01.	Roboty ziemne - wykop na odkład	m3		
		2756,00	m3	2 756,00	
				RAZEM	2 756,00
6 d.4	D.02.03.01.	Pozyskanie gruntu na nasypy z transportem	m3		
		617,00	m3	617,00	
				RAZEM	617,00
7 d.4	D.02.03.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów - grunt z dokopu	m3		
		617,00	m3	617,00	
				RAZEM	617,00
5		WYDŁUŻENIE PRZEPUSTU			
8 d.5	D.00.00.00.	Przepust (wydłużenie) z rur bet. śr 80 cm na ławie żwirowej grub. 20 cm . Pozycja obejmuję wykonanie robót ziemnych, wydłużenie przepustu i założenie prefabrykowanej ścianki czołowej)	m		
		3,00	m	3,00	
				RAZEM	3,00
6		JEZDNIA			
9 d.6	D.04.01.01.	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2		
		6221,90+2*(0,2*1221,66)	m2	6 710,56	

				RAZEM	6 710,56
10 d.6	D.04.04.02a.	Podbudowa z kruszywa naturalnego 0/31,5 o grubości 15 cm 6221,90+2*(0,2*1221,66)	m2 m2	 6 710,56	
				RAZEM	6 710,56
11 d.6	D.04.04.01.	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 (C50/30) o grub. 20 cm 6221,90+2*(0,2*1221,66)	m2 m2	 6 710,56	
				RAZEM	6 710,56
12 d.6	D.04.03.01,	Mechaniczne czyszczenie pod warstwę wiążącą 6221,90+2*(0,2*1221,66)	m2 m2	 6 710,56	
				RAZEM	6 710,56
13 d.6	D.04.03.01	Skropienie emulsją bitumiczną 6221,90+2*(0,2*1221,66)	m2 m2	 6 710,56	
				RAZEM	6 710,56
14 d.6	D.05.03.05.b	Warstwa wiążąca z AC 16 , asfalt D50/70 grub. 4 cm 6124,2+2*(0,04*1221,66)	m2 m2	 6 221,93	
				RAZEM	6 221,93
15 d.6	D.04.03.01	Mechaniczne czyszczenie warstwy wiążącej 6124,2+2*(0,04*1221,66)	m2 m2	 6 221,93	
				RAZEM	6 221,93
16 d.6	D.04.03.01	Skropienie emulsją bitumiczną 6124,2+2*(0,04*1221,66)	m2 m2	 6 221,93	
				RAZEM	6 221,93
17 d.6	D.05.03.05.a	Warstwa ścieralna z AC11 , asfalt D50/70 grub. 4 cm (5*1221,66)+(11,77*0,5)+2*(0,5*20*0,5)	m2 m2	 6 124,19	
				RAZEM	6 124,19
7		ZJAZDY			

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18 d.7	D.04.01.01.	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2		
		529,00	m2	529,00	
				RAZEM	529,00
19 d.7	D.04.04.01.	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 (C50/30) o grub. 20 cm	m2		
		529,00	m2	529,00	
				RAZEM	529,00
20 d.7	D.04.03.01,	Mechaniczne czyszczenie pod warstwę wiążącą	m2		
		466,00	m2	466,00	
				RAZEM	466,00
21 d.7	D.04.03.01	Skropienie emulsją bitumiczną	m2		
		466,00	m2	466,00	
				RAZEM	466,00
22 d.7	D.05.03.05.b	Warstwa wiążąca z AC 16 , asfalt D50/70 grub. 4 cm	m2		
		466,00	m2	466,00	
				RAZEM	466,00
23 d.7	D.04.03.01	Mechaniczne czyszczenie warstwy wiążącej	m2		
		451,00	m2	451,00	
				RAZEM	451,00
24 d.7	D.04.03.01	Skropienie emulsją bitumiczną	m2		
		451,00	m2	451,00	
				RAZEM	451,00
25 d.7	D.05.03.05.a	Warstwa ścieralna z AC11 , asfalt D50/70 grub. 4 cm	m2		
		451,00	m2	451,00	
				RAZEM	451,00
8		POZOSTAŁE ROBOTY			
26 d.8	D.04.04.01.	Pobocza z kruszywa łamanego 0/31,5 (C50/30) o gr. po zagęszczeniu 15 cm	m2		
		2*(1221,66*0,8)-((5*0,8)+2*(0,5*0,8*0,8))*38+(2*(0,5*0,35*0,35))*38+(2*(1,4+ 1+1+1,4+1,4+1+1+1,4+1,3+1,2+1,1+1,4+1+1,4+1+1+1+1+1+1,5+1+1,5+1+ 1,5+1,5+1+1,4+1+1,4+1+1,4+1+1,1+0,8+1,3)+1+1,4)*0,8	m2	1 851,15	
				RAZEM	1 851,15
26' d.8	D.06.01.01a.	Regulacja zasuw wodociągowych	szt.		
		3,00	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
27 d.8	D.06.01.01a.	Regulacja pionowa studzienki telefonicznej	szt.		
		1,00	szt.	1,00	

				RAZEM	1,00
28 d.8	D.06.00.00	Zabezpieczenie sieci teletechnicznej rurą dwudzielną (wraz z wykopem i zasypaniem) 20,50	m m	 20,50	
				RAZEM	20,50

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI MYSZYNIEC STARY (dz. nr ewid. 1070)						
1		ROBOTY POMIAROWE				
1 d.1	D.01.01.01.	Odcinek pomiarów geodezyjnych w ramach kompleksowej obsługi inwestycji	m	1 221,66		
Razem dział: ROBOTY POMIAROWE						
2		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
2 d.2	D.01.02.01.	Wycinka drzew o obwodzie 60 cm	szt.	5,00		
3 d.2	D.01.02.01.	Wycinka i wykarczowanie krzaków	m2	235,00		
Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
3		ROBOTY ROZBIÓRKOWE				
4 d.3	d.01.02.04.	Rozebranie żelbetowej ścianki czołowej przepustu fi 80 cm	szt	1,00		
Razem dział: ROBOTY ROZBIÓRKOWE						
4		ROBOTY ZIEMNE				
5 d.4	D.02.01.01.	Roboty ziemne - wykop na odkład	m3	2 756,00		
6 d.4	D.02.03.01.	Pozyskanie gruntu na nasypy z transportem	m3	617,00		
7 d.4	D.02.03.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów - grunt z dokopu	m3	617,00		
Razem dział: ROBOTY ZIEMNE						
5		WYDŁUŻENIE PRZEPUSTU				
8 d.5	D.00.00.00.	Przepust (wydłużenie) z rur bet. śr 80 cm na ławie żwirowej grub. 20 cm . Pozycja obejmuję wykonanie robót ziemnych, wydłużenie przepustu i założenie prefabrykowanej ścianki czołowej)	m	3,00		
Razem dział: WYDŁUŻENIE PRZEPUSTU						
6		JEZDNIA				
9 d.6	D.04.01.01.	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	6 710,56		
10 d.6	D.04.04.02a.	Podbudowa z kruszywa naturalnego 0/31,5 o grubości 15 cm	m2	6 710,56		
11 d.6	D.04.04.01.	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 (C50/30) o grub. 20 cm	m2	6 710,56		
12 d.6	D.04.03.01,	Mechaniczne czyszczenie pod warstwę wiążącą	m2	6 710,56		
13 d.6	D.04.03.01	Skropienie emulsją bitumiczną	m2	6 710,56		
14 d.6	D.05.03.05.b	Warstwa wiążąca z AC 16 , asfalt D50/70 grub. 4 cm	m2	6 221,93		
15 d.6	D.04.03.01	Mechaniczne czyszczenie warstwy wiążącej	m2	6 221,93		
16 d.6	D.04.03.01	Skropienie emulsją bitumiczną	m2	6 221,93		
17 d.6	D.05.03.05.a	Warstwa ścieralna z AC11 , asfalt D50/70 grub. 4 cm	m2	6 124,19		

Razem dział: JEZDNIA						
7		ZJAZDY				
18 d.7	D.04.01.01.	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	529,00		
19 d.7	D.04.04.01.	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 (C50/30) o grub. 20 cm	m2	529,00		
20 d.7	D.04.03.01,	Mechaniczne czyszczenie pod warstwę wiążącą	m2	466,00		
21 d.7	D.04.03.01	Skropienie emulsją bitumiczną	m2	466,00		
22 d.7	D.05.03.05.b	Warstwa wiążąca z AC 16 , asfalt D50/70 grub. 4 cm	m2	466,00		
23 d.7	D.04.03.01	Mechaniczne czyszczenie warstwy wiążącej	m2	451,00		
24 d.7	D.04.03.01	Skropienie emulsją bitumiczną	m2	451,00		
25 d.7	D.05.03.05.a	Warstwa ścieralna z AC11 , asfalt D50/70 grub. 4 cm	m2	451,00		
Razem dział: ZJAZDY						
8		POZOSTAŁE ROBOTY				
26 d.8	D.04.04.01.	Pobocza z kruszywa łamanego 0/31,5 (C50/30) o gr. po zagęszczeniu 15 cm	m2	1 851,15		
26' d.8	D.06.01.01a.	Regulacja zasuw wodociągowych	szt.	3,00		
27 d.8	D.06.01.01a.	Regulacja pionowa studzienki telefonicznej	szt.	1,00		
28 d.8	D.06.00.00	Zabezpieczenie sieci teletechnicznej rurą dwudzielną (wraz z wykopem i zasypaniem)	m	20,50		
Razem dział: POZOSTAŁE ROBOTY						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT Podatek VAT Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
1	ROBOTY POMIAROWE	1 624,81	24,43	122,17	1 050,63	280,98	3 103,02
2	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	442,05		178,75	372,05	99,55	1 092,40
3	ROBOTY ROZBIÓRKOWE	224,15		302,27	315,85	84,22	926,49
4	ROBOTY ZIEMNE	13 301,94	26 271,86	62 264,79	45 327,78	12 083,98	159 250,35
5	WYDŁUŻENIE PRZEPUSTU	1 130,25	4 633,20	82,77	727,80	194,07	6 768,09
6	JEZDNIA	69 212,59	609 813,77	128 579,16	118 740,42	31 739,94	958 085,88
7	ZJAZDY	5 209,73	41 092,98	8 832,58	8 425,88	2 252,29	65 813,46
8	POZOSTAŁE ROBOTY	2 661,09	29 213,73	8 391,25	6 642,55	1 782,43	48 691,05
	RAZEM netto	93 806,61	711 049,97	208 753,74	181 602,96	48 517,46	1 243 730,74
	VAT						286 058,07
	Razem brutto						1 529 788,81

Słownie: jeden milion pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt osiem i 81/100 zł

Norma PRO Wersja 4.57 Nr seryjny: 37939