Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI MYSZYNIEC STARY (dz. nr ewid. 1070)					
1		**ROBOTY POMIAROWE**			
1 d.1	D.01.01.01.	Odcinek pomiarów geodezyjnych w ramach kompleksowej obsługi inwestycji	m		
		1221,66	m	1 221,66	
				RAZEM	1 221,66
2		**ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE**			
2 d.2	D.01.02.01.	Wycinka drzew o obwodzie 60 cm	szt.		
		5,00	szt.	5,00	
				RAZEM	5,00
3 d.2	D.01.02.01.	Wycinka i wykarczowanie krzaków	m2		
		235,00	m2	235,00	
				RAZEM	235,00
3		**ROBOTY ROZBIÓRKOWE**			
4 d.3	d.01.02.04.	Rozebranie żelbetowej ścianki czołowej przepustu fi 80 cm	szt		
		1,00	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
4		**ROBOTY ZIEMNE**			
5 d.4	D.02.01.01.	Roboty ziemne - wykop na odkład	m3		
		2756,00	m3	2 756,00	
				RAZEM	2 756,00
6 d.4	D.02.03.01.	Pozyskanie gruntu na nasypy z transportem	m3		
		617,00	m3	617,00	
				RAZEM	617,00
7 d.4	D.02.03.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów - grunt z dokopu	m3		
		617,00	m3	617,00	
				RAZEM	617,00
5		**WYDŁUŻENIE PRZEPUSTU**			
8 d.5	D.00.00.00.	Przepust (wydłużenie) z rur bet. śr 80 cm na ławie żwirowej grub. 20 cm . Pozycja obejmuję wykonanie robót ziemnych, wydłużenie przepustu i założenie prefabrykowanej ścianki czołowej)	m		
		3,00	m	3,00	
				RAZEM	3,00
6		**JEZDNIA**			
9 d.6	D.04.01.01.	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2		
		6221,90+2*(0,2*1221,66)	m2	6 710,56	
				RAZEM	6 710,56
10 d.6	D.04.04.02a.	Podbudowa z kruszywa naturalnego 0/31,5 o grubości 15 cm	m2		
		6221,90+2*(0,2*1221,66)	m2	6 710,56	
				RAZEM	6 710,56
11 d.6	D.04.04.01.	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 (C50/30) o grub. 20 cm	m2		
		6221,90+2*(0,2*1221,66)	m2	6 710,56	
				RAZEM	6 710,56
12 d.6	D.04.03.01,	Mechaniczne czyszczenie pod warstwę wiążącą	m2		
		6221,90+2*(0,2*1221,66)	m2	6 710,56	
				RAZEM	6 710,56
13 d.6	D.04.03.01	Skropienie emulsją bitumiczną	m2		
		6221,90+2*(0,2*1221,66)	m2	6 710,56	
				RAZEM	6 710,56
14 d.6	D.05.03.05.b	Warstwa wiążąca z AC 16 , asfalt D50/70 grub. 4 cm	m2		
		6124,2+2*(0,04*1221,66)	m2	6 221,93	
				RAZEM	6 221,93
15 d.6	D.04.03.01	Mechaniczne czyszczenie warstwy wiążącej	m2		
		6124,2+2*(0,04*1221,66)	m2	6 221,93	
				RAZEM	6 221,93
16 d.6	D.04.03.01	Skropienie emulsją bitumiczną	m2		
		6124,2+2*(0,04*1221,66)	m2	6 221,93	
				RAZEM	6 221,93
17 d.6	D.05.03.05.a	Warstwa ścieralna z AC11 , asfalt D50/70 grub. 4 cm	m2		
		(5*1221,66)+(11,77*0,5)+2*(0,5*20*0,5)	m2	6 124,19	
				RAZEM	6 124,19
7		**ZJAZDY**			

Norma PRO Wersja 4.57 Nr serijny: 37939

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18 d.7	D.04.01.01.	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m^2		
		529,00	m^2	529,00	
				RAZEM	529,00
19 d.7	D.04.04.01.	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 (C50/30) o grub. 20 cm	m^2		
		529,00	m^2	529,00	
				RAZEM	529,00
20 d.7	D.04.03.01,	Mechaniczne czyszczenie pod warstwę wiążącą	m^2		
		466,00	m^2	466,00	
				RAZEM	466,00
21 d.7	D.04.03.01	Skropienie emulsją bitumiczną	m^2		
		466,00	m^2	466,00	
				RAZEM	466,00
22 d.7	D.05.03.05.b	Warstwa wiążąca z AC 16 , asfalt D50/70 grub. 4 cm	m^2		
		466,00	m^2	466,00	
				RAZEM	466,00
23 d.7	D.04.03.01	Mechaniczne czyszczenie warstwy wiążącej	m^2		
		451,00	m^2	451,00	
				RAZEM	451,00
24 d.7	D.04.03.01	Skropienie emulsją bitumiczną	m^2		
		451,00	m^2	451,00	
				RAZEM	451,00
25 d.7	D.05.03.05.a	Warstwa ścieralna z AC11 , asfalt D50/70 grub. 4 cm	m^2		
		451,00	m^2	451,00	
				RAZEM	451,00
8		**POZOSTAŁE ROBOTY**			
26 d.8	D.04.04.01.	Pobocza z kruszywa łamanego 0/31,5 (C50/30) o gr. po zagęszczeniu 15 cm	m^2		
		2*(1221,66*0,8)-((5*0,8)+2*(0,5*0,8*0,8))*38+(2*(0,5*0,35*0,35))*38+(2*(1,4+1+1+1,4+1,4+1+1+1,4+1,3+1,2+1,1+1,4+1+1,4+1+1+1+1+1,5+1+1,5+1+1,5+1+1,5+1+1,4+1+1,4+1+1,4+1+1,1+0,8+1,3)+1+1,4)*0,8	m^2	1 851,15	
				RAZEM	1 851,15
26' d.8	D.06.01.01a.	Regulacja zasuw wodociągowych	szt.		
		3,00	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
27 d.8	D.06.01.01a.	Regulacja pionowa studzienki telefonicznej	szt.		
		1,00	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
28 d.8	D.06.00.00	Zabezpieczenie sieci teletechnicznej rurą dwudzielną (wraz z wykopem i zasypaniem)	m		
		20,50	m	20,50	
				RAZEM	20,50

Norma PRO Wersja 4.57 Nr seryjny 27028