




# PRZEKRÓJ A-A



## PRZEKRÓJ C-C




## PRZEKRÓJ B-B



- LEGENDA:
- 1) warstwa szczerblana z AC11, asfalt D50/70, grub. 4cm
  - 2) warstwa wiążąca z AC16, asfalt D35/50, grub. 5cm
  - 3) podbudowa z AC22, asfalt D35/50, grub. 7cm
  - 4) warstwa wyrownawcza z kruszywa łamanego 0/31,5 grub. ziemienna (C90)
  - 5) istniejąca podbudowa
  - 6) podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 grub. 20cm (C90/3) o Is=1,03
  - 7) betonowa kostka brukowa grub. 8cm - kolor grafitowy
  - 8) podsypka cem.-piask. 1:4 grub. 3cm
  - 9) betonowa kostka brukowa grub. 6cm - kolor czerwony - bezfazowa
  - 10) podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 grub. 10cm (C90/3) o Is=1,00
  - 11) krawężnik betonowy o wym. 20x30cm
  - 12) podsypka cem. - piask. 1:4 grub. 5cm
  - 13) ława z betonu cem. C12/15
  - 14) obrzeże betonowe o wym. 8x30cm
  - 15) krawężnik betonowy o wym. 15x30cm

Uwaga! głębokość wymiany grunt  
wg. rys. nr 5

		Przedsiębiorstwo Projektowo - Wykonawcze <b>DRO - KONT Paweł Zienkiewicz</b> Al. Jana Pawła II 130/39 07 - 410 Ostrołęka e-mail: pawel@drowp.pl	
<b>Inwestor:</b>	<b>BURMISTRZ MYSZYŃCA, PLAC WOLNOŚCI 60, 07-430 MYSZYŃCIEC</b>	<b>Nr rys:</b>	<b>4.</b>
<b>Temat:</b>	<b>Przebudowa drogi gminnej nr 250834W (ul. Prosta) w Myszyniecu.</b>		
<b>Nazwa rys:</b>	<b>Przekroje normalne (poprzeczne)</b>		
<b>Zespół autorów:</b>	<b>Imię i nazwisko</b>	<b>nr upr.</b>	<b>podpis</b>
<b>projektant:</b>	<b>mgr inż. Paweł Zienkiewicz</b>	<b>MAZ/0413/PWOD/10</b> <small>do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej</small>	
Ostrołęka, sierpień 2020r.		<b>skala: 1:50</b>	