

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty przygotowawcze			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych (wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza)	ha		
d.1	0121-02		ha	0.170	
	analogia	0.17		RAZEM	0.170
2	KNR 4-01	Wyrównanie terenu z grubsza, ze ścięciem wypukłości do 30 cm w gruncie kat. III	m ²		
d.1	0101-06	1672.910	m ²	1672.910	
				RAZEM	1672.910
3	KNR 2-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m ²		
d.1	0126-01	473.630	m ²	473.630	
				RAZEM	473.630
4	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta pod nawierzchnię poliuretanowa i piaskową w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m ²		
d.1	0101-01		m ²	473.630	
	analogia	473.630		RAZEM	473.630
5	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. III	m ³		
d.1	0108-02	71.045	m ³	71.045	
				RAZEM	71.045
2		Nawierzchnia z piasku			
6	KNR 2-31	Nawierzchnia piaskowa o frakcji 0,2-2 mm, gr. warstwa 30 cm	m ²		
d.2	0105-01		m ²	445.420	
	0105-02	445.420		RAZEM	445.420
3		Nawierzchnia poliuretanowa			
7	KNR 2-31	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m ²		
d.3	0103-02	28.210	m ²	28.210	
				RAZEM	28.210
8	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
d.3	0402-04	0.410	m ³	0.410	
				RAZEM	0.410
9	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
d.3	0407-01	20.430	m	20.430	
				RAZEM	20.430
10	kalk. własna	Wykonanie nawierzchni poliuretanowej wraz z podbudową (kolor zielony, RAL6011)	m ²		
d.3		28.210	m ²	28.210	
				RAZEM	28.210
4		Urządzenia sportowo-rekreacyjne			
11	kalk. własna	Dostawa i montaż: Stojak na rowery	szt		
d.4		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
12	kalk. własna	Dostawa i montaż: Samoobsługowa stacja naprawy rowerów	szt		
d.4		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
13	kalk. własna	Dostawa i montaż: Orbitrek	szt		
d.4		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
14	kalk. własna	Dostawa i montaż: Pylon	szt		
d.4		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
15	kalk. własna	Dostawa i montaż: Jeździec	szt		
d.4		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
16	kalk. własna	Dostawa i montaż: Motyl	szt		
d.4		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
17	kalk. własna	Dostawa i montaż: Pylon	szt		
d.4		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
18	kalk. własna	Dostawa i montaż: Wyciąg górny	szt		
d.4					

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
19	d.4 kalk. własna	Dostawa i montaż: Wioślarz	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
20	d.4 kalk. własna	Dostawa i montaż: Pylon	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
21	d.4 kalk. własna	Dostawa i montaż: Wyciskanie siedząc	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
22	d.4 kalk. własna	Dostawa i montaż: Drabinka	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
23	d.4 kalk. własna	Dostawa i montaż: Pylon	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
24	d.4 kalk. własna	Dostawa i montaż: Pajacyk	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
25	d.4 kalk. własna	Dostawa i montaż: Biegacz	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
26	d.4 kalk. własna	Dostawa i montaż: Twister	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
27	d.4 kalk. własna	Dostawa i montaż: Pylon	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
28	d.4 kalk. własna	Dostawa i montaż: Stepper	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
29	d.4 kalk. własna	Dostawa i montaż: Stół ping pongowy stały	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
30	d.4 kalk. własna	Dostawa i montaż: Stolik do gry w szachy i chińczyka	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
31	d.4 kalk. własna	Dostawa i montaż: Streetworkout	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
32	d.4 kalk. własna	Dostawa i montaż: Lina do wspinaczki	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
33	d.4 kalk. własna	Dostawa i montaż: Trampolina okrągła	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
34	d.4 kalk. własna	Dostawa i montaż: Mini park linowy	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
35	d.4 kalk. własna	Dostawa i montaż: Zjazd linowy	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
36	d.4 kalk. własna	Koszt montażu urządzeń	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
5		Zieleń			
37	KNR 2-01 d.5 0125-03	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm bez darni z przewozem taczkami	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		98.480	m ²	98.480	
				RAZEM	98.480
38	d.5 kalk. własna	Dostawa i montaż obrzeży do roślin typu ekobord	m		
		207.280	m	207.280	
				RAZEM	207.280
39	KNR AT-04 d.5 0101-03	Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o szer. 3,2 m	m ²		
		98.480	m ²	98.480	
				RAZEM	98.480
40	KNR 2-21 d.5 0218-01	Zakup i rozścielenie kory pod roślinnością	m ³		
		9.848	m ³	9.848	
				RAZEM	9.848
41	KNR 2-21 d.5 0302-07	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 1.0/0.7 m - Klon zwyczajny 'Globosum'	szt. ·		
		12	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
42	KNR 2-21 d.5 0302-05	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m - Dereń biały 'Aurea'	szt.		
		60	szt.	60.000	
				RAZEM	60.000
6		Roboty końcowe			
43	KNR 2-21 d.6 0101-04	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1.0 km	m ³		
		47.365	m ³	47.365	
				RAZEM	47.365