
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45300000-0	Roboty instalacyjne w budynkach
45312310-3	Ochrona odgromowa
45317000-2	Inne instalacje elektryczne

NAZWA INWESTYCJI: Impregnacja przeciwpożarowa i grzybobójcza obiektów budowlanych na terenie ośrodka "KURPIOWSKA KRAINA", wraz z wymianą dachu na blachodachówkę

ADRES INWESTYCJI: Wydmusy ul. Miodobrania 1

NAZWA INWESTORA: Gmina Myszyniec

ADRES INWESTORA: Plac Wolności 60,07-430 Myszyniec

WYKONAWCA: Wyłoniony z przetargu

BRANŻE: ELEKTRYCZNA- instalacja odgromowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

mgr inż. Piotr Ciotrowski

DATA OPRACOWANIA: maj 2021

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1	45300000-0	DEMONTAŻE			
1 d.1	KNNR 9 0601-06	Demontaż zwodów pionowych nienaprzężanych instalacji odgromowej	m		
		96	m	96,000	
				RAZEM	96,000
2 d.1	KNNR-W 9 0601-06	Demontaż zwodów pionowych nienaprzężanych instalacji odgromowej	m		
		30	m	30,000	
				RAZEM	30,000
2	45312310-3	INSTALACJA ODGROMOWA			
3 d.2	KNNR-W 5-08 0604-07	Montaż zwodów poziomych instalacji odgromowej nienaprzężanych z pręta o średnicy do 10 mm na dachu stromym pokrytym blachą	m		
		20 + 10 + 22	m	52,000	
				RAZEM	52,000
4 d.2	KNNR 5 0601-01 z.sz.2.5.	Przewody instalacji odgromowej nienaprzężane poziome mocowane na wspornikach obsadzanych - wsporniki odgromowe gąsiorowe do blachy	m		
		33 + 14	m	47,000	
				RAZEM	47,000
5 d.2	KNNR-W 5-08 0607-01	Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach na drewnie - pręt o średnicy do 10 mm na wspornikach istniejących	m		
		35	m	35,000	
				RAZEM	35,000
6 d.2	KNNR-W 5-08 0618-01	Łączenie pręta o średnicy do 10 mm na dachu za pomocą - Zacisk uniwersalny MV do drutu 8 mm	szt.		
		12	szt.	12,000	
				RAZEM	12,000
7 d.2	KNNR 5 0612-01	Złącza do rynny okapowej w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych montowane na dachu-Zacisk do rynny, do zawiniętych brzegów 13-25 mm,	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
8 d.2	KNNR 5 0609-04	Zwody pionowe instalacji odgromowej na dachu lub dymniku stromym - iglica kominowa h=2m	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
9 d.2	KNNR 5 0609-04	Zwody pionowe instalacji odgromowej na dachu lub dymniku stromym - iglica kominowa h=3m	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
10 d.2	KNNR-W 5-08 0619-06	Montaż drutu FeZn do istn.złącz kontrolnych M=0	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
11 d.2	KNNR 5 0612-01 analogia	Zacisk krawędziowy 0,7-8 mm,	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
3	45317000-2	BADANIA I POMIARY ODBIORCZE inst. odgromowej			
12 d.3	KNNR 5 1304-03	Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar)	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
13 d.3	KNNR 5 1304-04	Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (każdy następny pomiar)	szt.		
		7	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000

Spis treści

Strona Tytułowa	1
Przedmiar	2
1 DEMONTAŻE	2
2 INSTALACJA ODGROMOWA	2
3 BADANIA I POMIARY ODBIORCZE inst. odgromowej	2
Spis treści	3