

PRZEDMIAR

Wymiana podbudowy i posadzki z robotami towarzyszącymi w części garażowej.

Obiekt	Budynek remizy OSP
Rodzaj robót	Ogólnobudowlane
Branża	Budowlana
Kod CPV	45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne
Lokalizacja	Myszyniec, ul. Plac Wolności 58, 07-430 Myszyniec
Inwestor	Gmina Myszyniec

Budynek remizy OSP

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 4-01 0212/01	Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych - posadzka betonowa gr 17 cm powierzchnia garaży (9,62*5,57+6,20*3,72+0,95*2,17+7,45*3,83+6,20*3,71)*0,17 powierzchnia między słupami (0,78+2,08+2,03+1,90+1,15+1,10)*0,44*0,17 minus powierzchnia kanału -(5,60*1,00)*0,17 razem	m3 m3 m3 m3	22,142 0,676 -0,952 21,866
2	KNR 4-01 0108/11	Wywiezienie gruzu betonowego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km 21,866*1,10 razem	m3 m3	24,053 24,053
3	KNR 4-01 0108/20 (dopłata 3x)	Wywiezienie gruzu betonowego samochodami samowyladowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km - do 4 km razem	m3	26,625
4	KNR 4-01 0108/11	Rozbiórka podbudowy z gruzu i wywiezienie gruzu z ziemią grubości 17 cm samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km powierzchnia garaży (9,62*5,57+6,20*3,72+0,95*2,17+7,45*3,83+6,20*3,71)*0,17 powierzchnia między słupami (0,78+2,08+2,03+1,90+1,15+1,10)*0,44*0,17 minus powierzchnia kanału -(6,00*2,00)*0,17 razem	m3 m3 m3 m3	22,142 0,676 -2,04 20,778
5	KNR 4-01 0105/01	Rozbiórka podbudowy z gruzu i zasypanie kanału z ubiciem warstwami co 30 cm (5,0*1,60*1,00) razem	m3 m3	8 8
6	KNR 4-01 0108/12 (dopłata 3x)	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km - do 4 km (20,778-8,0)*1,10 razem	m3 m3	14,056 14,056
7	KNR 2-31 0114/05	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 mm o grubości po zagęszczeniu 15cm powierzchnia garaży (9,62*5,57+6,20*3,72+0,95*2,17+7,45*3,83+6,20*3,71) powierzchnia między słupami (0,78+2,08+2,03+1,90+1,15+1,10)*0,44 razem	m2 m2 m2	130,244 3,978 134,222
8	KNR 2-02 1101/01	Podkłady betonowe gr 12 cm na podłożu gruntowym z betonu żwirowego B-20 powierzchnia garaży (9,62*5,57+6,20*3,72+0,95*2,17+7,45*3,83+6,20*3,71)*0,12 powierzchnia między słupami (0,78+2,08+2,03+1,90+1,15+1,10)*0,44*0,12 - minus pow. krętek ściekowych -(5,00*0,20)*2*0,12 razem	m3 m3 m3 m3	15,629 0,477 -0,24 15,866
9	KNR 2-02 0604/05	Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na zimno - pierwsza warstwa powierzchnia garaży (9,62*5,57+6,20*3,72+0,95*2,17+7,45*3,83+6,20*3,71) powierzchnia między słupami (0,78+2,08+2,03+1,90+1,15+1,10)*0,44 - minus pow. krętek ściekowych -(5,00*0,20)*2 razem	m2 m2 m2 m2	130,244 3,978 -2 132,222
10	KNR 2-02u2 1129/02	Posadzki cementowe o grubości 2,5cm zatarte na gładko wykonywane przy użyciu "Miksokreta" z dodatkami uszlachetniającymi nawierzchnię odporności na ścieranie i szczelności nawierzchni - z wyprofilowaniem spadków do kratki ściekowej około 1,0%. Należy zwiększyć zużycie cementu o 20%	m2	132,22
11	KNR 2-02u2 1129/03 (dopłata 4x)	Posadzki cementowe przy użyciu "Miksokreta" - dodatek za zmianę grubości o 1cm - do 6,5 cm	m2	132,22
12	KNR 4-01 0202/01	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich o średnicy do 6mm - wtopienie siatki o przekroju oczek 15x15 cm w posadzkę cementową 2 cm od podłoża. (13,60*68+7,80*45+9,80*54+6,90*14)*0,222 razem	kg kg	422,155 422,155
13	KNR 2-02 0702/05	Rozbiórka przekrycia kanału pojedynczymi balami drewnianymi grubości 50mm z kątownikiem stalowym 50x50mm 5,60*1,10 razem	m2 m2	6,16 6,16
14	KNR 4-01 0322/06	Obsadzenie w posadzce krętek ściekowych z kształtowników stalowych malowanych proszkowo o wymiarach 2,5x0,20m	szt	4
15	Kalkulacja indywidualna	Wymiana kątownika - progu drzwi wjazdowych. Wycięcie kątownia i spawanie ceownika 100x50 z węgami z wtopieniem w posadzkę cementową.	kpl	1

Przedmiar

Budynek remizy OSP

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
16	KNR 2-02 1503/02	Dwukrotne malowanie farbą olejną chlorokauczkową pasów sygnalizacyjnych na posadzce - pasy szerokości 12 cmw kolorze żółtym		
		12,0*0,12*4	m2	5,76
		razem	m2	5,76
17	KNR 2-02s 1120/06	Cokoliki o wysokości 15cm z płytek z gresowych układane metodą kombinowaną z przecinaniem płytek z obsadzeniem listwy cokołowej aluminiowej		
		(6,20+1,85+9,62+5,57+0,95+2,88+2,17+7,45+6,20+6,95*2+0,44*12)-0,80*4	m	58,87
		razem	m	58,87
18	Kalkulacja indywidualna	Wypełnienie kratek ściekowych kruszywem płukanym warstwą gr 15 cm - kamień polny o średnicy około 1 cm		
		(5,0*0,20)*0,15*2	m3	0,3
		razem	m3	0,3