



UWAGA:

Wszelkie prace należy prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, przepisami budowlanymi i normami branżowymi, dopuszczonymi do stosowania i atestami oraz zgodnie z zaleceniami i wymogami technologicznymi producentów wszelkich materiałów, wyrobów i systemów budowlanych zastosowanych w projekcie.

Przed rozpoczęciem prac budowlanych należy wszystkie wymiary sprawdzić w naturze. W razie stwierdzenia niezgodności z projektem należy bezwzględnie powiadomić Autora Projektu. Nie należy używać rysunku jako szablonu ani odmierzać wymiarów z rysunku.

Niniejsza dokumentacja projektowa stanowi część wielobranżowej dokumentacji projektowej, którą należy rozpatrywać jako całość. Niedopuszczalne jest prowadzenie robót na podstawie dokumentacji tylko jednej branży, bez sprawdzenia powiązań i wzajemnych uzgodnień z pozostałymi częściami (branżami) tejże dokumentacji branżowych. Ewentualne braki w kompletacji lub wątpliwości należy przedstawić Autorowi Projektu (nadzór autorski) przed przystąpieniem do wykonywania robót.

W przypadku rozbieżności wymiarowych pomiędzy rzutami i przekrojami całego projektowanego elementu a rysunkami detali, podstawą wymiarowania są rysunki detali.

Nie dopuszcza się zmian bez uzgodnień projektowych. Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia konsultacji z Autorem Projektu. Wszelkie wątpliwości i kolizje wynikające ze specyfiki produkcji i wykonania elementów należy skonsultować z Autorem Projektu. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przyjęte w dokumentacji projektowej rozwiązania technologiczne oraz za wszelkie odstępstwa i rozwiązań zamiennych należy omówić z Autorem Projektu i uzyskać akceptację Inwestora dla ich wprowadzenia.

W zakresie wysokościowych robót należy uwzględnić całość robót budowlanych, tak aby po ich zakończeniu uzyskać efekt końcowy zgodny z pełnią sztuki budowlanej, dających pewność prawidłowego wykonania, nawet jeżeli nie zostały szczegółowo przedstawione w dokumentacji projektowej.

UWAGI:
1) Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.
2) Poziom, na jakim wykonana zostanie nadproża nad drzwiami wewnętrznymi należy dostosować do konkretnego typu drzwi, jakie zostaną zastosowane w budynku. Wielkości podane na rzutach dotyczą drzwi o standardowych wymiarach. Ościeża należy dostosować do konkretnych, zakupionych przez projektanta typów drzwi wewnętrznych.
3) Ściany i stropy pomiędzy stalowe „przestępiarze" izolacja termiczna musza być wykonane ze szkła niepalnego.
4) Fundamenty należy wykonać wg projektu konstrukcji
5) rynny i rury spustowe z blachy powlekanej w kolorze pokrycia dachu (grafitowy)
6) Kominy wentylacyjne 12x6cm
7) przy kalenicach dach płaski rynny 10x6,5cm
8) Kolor szafki gazowej w kolorze elewacji

oznaczenia:
- wentylacja mechaniczna - nawiew
- wentylacja mechaniczna - wywiew

AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
ARCHITEKT Renata Gorałczyk-Osowicka
tel. 602 750 056
ul. Kopernika 15 lok. 5, 15-012 Białystok

Temat: **Zespół ludyczno- Centrum Usług Rehabilitacyjnych w Mysyńcu na dz. nr 7913/ obr. 7 gm. Mysyniec**

Lokalizacja: dz. nr 7912/ obręb 7, gm. Mysyniec

Inwestor: Gmina Mysyniec
Plac Wolności 60, 07-430 Mysyniec

BUDYNEK POZ - rzut dachu

Projektował: arch. Renata Gorałczyk-Osowicka upr.bud nr T/2900/94
Sprawdzający: arch. Agnieszka M. Piotrowska upr.bud nr 219/WOL
Opracował: arch. Aneta Chojnowska

a2 Nr. op.

Skala: P.36 | Branża: Arch. | data proj./aktualiz.: wrzesień 2021 | Druku: 1:50

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE