

	KDs	D16	D15	D14	D7	D6	D5	D4	KD3	D2	D1	KD1	RS1
Rzędna terenu projektowanego	122,10	122,27	122,41	122,37	122,14	122,32	122,50	122,42	122,65	122,65	122,60	122,65	122,60
Rzędna dna kanału	121,10	121,13	121,18	121,22	121,27	121,39	121,47	121,58	121,64	121,67	121,70	121,73	121,76
Zagłębienie dna kanału [m]	1,00	1,14	1,23	1,15	0,87	0,93	1,03	0,84	1,01	0,98	0,90	0,92	0,89
Odległości [m]	10,0	16,0	10,7	12,3	23,4	16,7	21,8	12,6	6,1	5,6	5,8	6,0	
Średnice, materiał / Spadek	PVC 315 0,3%	PVC 315 0,3%	PVC 250 0,4%	PVC 250 0,4%	PVC 200 0,5 %	PVC 200 0,5 %	PVC 200 0,5 %	PVC 160 0,5 %	PVC 160 0,5 %	PVC 160 0,5 %	PVC 160 0,5 %	PVC 160 0,5 %	
Długość trasy [m]	0,0	10,0	26,0	36,7	49,0	72,4	89,1	110,9	123,5	129,6	135,2	141,0	147,0

Uwaga:

- *na istniejących przewodach energetycznych i telekomunikacyjnych w miejscach skrzyżowań zamontować rury ochronne dwudzielne typu AROT*
- *nie wyklicza się istnienia innego niezinwentaryzowanego uzbrojenia terenu nie wykazanego na mapach*
- *rzędna istniejącego uzbrojenia terenu może być inna niż wskazana w projekcie z uwagi na brak dokładnych informacji na mapach*
- *rzeczywiste położenie istniejącej infrastruktury należy potwierdzić na etapie wykonawczym za pomocą ręcznych wykopów kontrolnych*

AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
ARCHITEKT Renata Góralczyk-Osowicka
tel. 602 753 006
ul. Kopernika 15 /1, 10-512 Olsztyn

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

Temat: **Zespół budynków Centrum Usług Medycznych w Myszyńcu na dz. nr 76/12 obr. 7 , gm. Myszyniec**

Lokalizacja: dz. nr 76/12 obręb 7, gm. Myszyniec

Inwestor: Gmina Myszyniec, Plac Wolności 60, 07-430 Myszyniec

PROFIL INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZEM

Projektował: mgr inż. Mateusz Kreis upr. bud. nr WAM/0036/PWOS/16
Sprawdził: mgr inż. Andrzej Banach upr. bud. nr WAM/0117/POOS/08

podpis

SZ5

Nr. rys.

Stadium: PT | Branża: SANITARNA | data proj./spr. __ wrzesień 2021 | Skala 1:100/200