

Zestawienie drewna konstrukcyjnego

Projekt:	Myszyniec POZ
Uwagi:	drewno C24, sezonowane, impregnowane, ze względów wykonawczych długości elementów powiększyć o 10%

Komponent	Material	Przekrój	Długość	Sztuk	Długość łączna	Objętość brutto
		poprzeczny				
		[mm] / [mm]	[m]		[m]	[m³]
poddasze						
	krokwie	63 / 160	6,270	120	752,400	7,5842
	Suma: 63/160				752,400	7,5842
	jętki	75 / 150	3,598	48	172,704	1,9440
	Suma: 75/150				172,704	1,9440
	słupy	140 / 140	4,211	24	101,064	1,9804
	zastrzały	140 / 140	4,649	6	27,894	0,5468
	poodwalina	140 / 140	15,060	3	45,180	0,8855
	platew, murlaty	140 / 140	15,540	9	139,860	2,7413
	Suma: 140/140				313,998	6,1540
	Suma:				1239,102	15,6822
Suma: poddasze					1239,102	15,6822
Suma całkowita					1239,102	15,6822

Przekroje poprzeczne		Długość [m]	Objętość brutto [m³]
75/150		172,704	1,9440
	W sumie	172,704	1,9440
140/140		313,998	6,1540
	W sumie	313,998	6,1540
63/160		752,400	7,5842
	W sumie	752,400	7,5842
Razem		1239,102	15,6822

UWAGA: DREWNO KLASY C24, SEZONOWANE, IMPREGNOWANE,  
ZE WZGLĘDÓW WYKONAWCZYCH DŁUGOŚCI ELEMENTÓW POWIĘKSZYĆ O 10%.