
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45231400-9	Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
------------	---------------------------------------------------------

NAZWA INWESTYCJI: Budowa zasilania pompowni ścieków

ADRES INWESTYCJI: Myszyniec

NAZWA INWESTORA: Gmina Myszyniec

ADRES INWESTORA: Pl. Wolności 60, 07-430 Myszyniec

WYKONAWCA: Wykonawca zostanie wyłoniony w drodze przetargu.

BRANŻE: ELEKTRYCZNA

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR:

mgr inż. Tadeusz Lis Upr. nr Wa-101/02

DATA OPRACOWANIA: marzec 2022

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
marzec 2022

Data zatwierdzenia

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBIAR: Linia oświetlenia zewnętrznego						
1			Budowa linii zasilającej			
1 d.1	KNNR 5 0701-02	E-001	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III	m3		
			21,28	m3	21,280	
					RAZEM	21,280
2 d.1	KNNR 5 0706-01	E-001	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m	m		
			76	m	76,000	
					RAZEM	76,000
3 d.1	KNNR 5 0702-02	E-001	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III	m3		
			18,24	m3	18,240	
					RAZEM	18,240
4 d.1	KNNR 5 0705-01	E-001	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm	m		
			18	m	18,000	
					RAZEM	18,000
5 d.1	KNNR 5 0713-01	E-001	Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych	m		
			18	m	18,000	
					RAZEM	18,000
6 d.1	KNNR 5 0707-01	E-001	Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie	m		
			64	m	64,000	
					RAZEM	64,000
7 d.1	KNNR 5 0907-02	E-001	Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kat.III	m		
			30	m	30,000	
					RAZEM	30,000
8 d.1	KNNR 5 0907-05	E-001	Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat III	m		
			18	m	18,000	
					RAZEM	18,000
2			Badania i pomiary			
9 d.2	KNNR 5 1302-03	5.17	Badanie linii kablowej nn - kabel 4-żyłowy	odc.		
			1	odc.	1,000	
					RAZEM	1,000
10 d.2	KNNR 5 1304-01	5.17	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000

Działy kosztorysu

Lp.	Kod CPV	Nazwa działu	Od	Do
KOSZTORYS: Linia oświetlenia zewnętrznego				
1		Budowa linii zasilającej	1	8
2		Badania i pomiary	9	10