
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45231400-9	Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
------------	---

NAZWA INWESTYCJI: Budowa zasilania pompowni ścieków

ADRES INWESTYCJI: Myszyniec

NAZWA INWESTORA: Gmina Myszyniec

ADRES INWESTORA: Pl. Wolności 60, 07-430 Myszyniec

WYKONAWCA: Wykonawca zostanie wyłoniony w drodze przetargu.

BRANŻE: ELEKTRYCZNA

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR:

mgr inż. Tadeusz Lis Upr. nr Wa-101/02

DATA OPRACOWANIA: marzec 2022

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
marzec 2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBIAR: Linia oświetlenia zewnętrznego						
1			Budowa szafek złączowo-pomiarowych			
1 d.1	KNNR 5 0402-01	E-001	Złącza napowietrzne	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
2 d.1	KNNR 5 0717-05	E-001	Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m przez wciąganie do rur osłonowych mocowanych na słupach betonowych	m		
			2	m	2,000	
					RAZEM	2,000
3 d.1	KNNR 5 0717-01	E-001	Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m bezpośrednio na słupach betonowych	m		
			10	m	10,000	
					RAZEM	10,000
2			Budowa linii zasilających			
4 d.2	KNNR 5 0701-02	E-001	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III	m3		
			58,8	m3	58,800	
					RAZEM	58,800
5 d.2	KNNR 5 0706-01	E-001	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m	m		
			210	m	210,000	
					RAZEM	210,000
6 d.2	KNNR 5 0702-02	E-001	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III	m3		
			50,4	m3	50,400	
					RAZEM	50,400
7 d.2	KNNR 5 0705-01	E-001	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm	m		
			9	m	9,000	
					RAZEM	9,000
8 d.2	KNNR 5 0713-01	E-001	Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych	m		
			9	m	9,000	
					RAZEM	9,000
9 d.2	KNNR 5 0707-01	E-001	Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie	m		
			215	m	215,000	
					RAZEM	215,000
10 d.2	KNNR 5 0907-02	E-001	Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kat.III	m		
			90	m	90,000	
					RAZEM	90,000
11 d.2	KNNR 5 0907-05	E-001	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat III	m		
			54	m	54,000	
					RAZEM	54,000
12 d.2	KNNR 5 0603-07	E-001	Przewody uziemiające i wyrównawcze na słupach (bednarka o przekroju do 200 mm2)	m		
			1	m	1,000	
					RAZEM	1,000
3			Badania i pomiary			
13 d.3	KNNR 5 1302-03	5.17	Badanie linii kablowej nn - kabel 4-żyłowy	odc.		
			2	odc.	2,000	
					RAZEM	2,000
14 d.3	KNNR 5 1304-01	5.17	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.		
			1	szt.	1,000	

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	1,000
15 d.3	KNNR 5 1304-02	5.17	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar)	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000

Działy kosztorysu

Lp.	Kod CPV	Nazwa działu	Od	Do
KOSZTORYS: Linia oświetlenia zewnętrznego				
1		Budowa szafek złączowo-pomiarowych	1	3
2		Budowa linii zasilających	4	12
3		Badania i pomiary	13	15