


PRZEKRÓJ NORMALNY A-A



LEGENDA

- ① Nawierzchnia z kruszywa naturalnego fr. 0/20mm stab. mechanicznie w/g PN-S-96031:1968 gr. 20cm
- ② Warstwa odsączająca z piasku grubego grub 20cm
- ③ Podłoże gruntowe (grunt rodzimy)
- ④ Pobocze z kruszywa naturalnego (pospółki) grubości 20cm

Inwestor: Gmina Myszyńiec Plac Wolności 60, 07-430 Myszyńiec		Rysunek nr 4
		SKALA 1:50
		Faza: P.A.-B.
Obiekt: Budowa drogi żwirowej w msc. Olszyny		
Adres: 07-430 Olszyny Gm. Myszyńiec, działka nr 1530, 1531, 1569, 1570 i 1608		
Nazwa rysunku: Przekrój normalny		
OPRACOWAŁ:	PODPIS:	NR UPRAWNIEŃ:
mgr inż. Leszek Chmielewski - proj.		66/94/Os
mgr inż. Tomasz Tyszka - sprawdz.		MAZ/0015/PWBD/21
Data opracowania	Grudzień 2021 rok	