
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45231400-9	Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
------------	---

NAZWA INWESTYCJI: Budowa zasilania pompowni ścieków P2

ADRES INWESTYCJI: Myszyniec

NAZWA INWESTORA: Gmina Myszyniec

ADRES INWESTORA: Pl. Wolności 60, 07-430 Myszyniec

WYKONAWCA: Wykonawca zostanie wyłoniony w drodze przetargu.

BRANŻE: ELEKTRYCZNA

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR:

mgr inż. Tadeusz Lis Upr. nr Wa-101/02

DATA OPRACOWANIA: marzec 2022

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
marzec 2022

Data zatwierdzenia

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	spec. tech.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR: Linia oświetlenia zewnętrznego						
1			Budowa szafki złączowo-pomiarowej			
1 d.1	KNNR 5 0402-01	E-001	Złącza napowietrzne	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
2 d.1	KNNR 5 0717-05	E-001	Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m przez wciąganie do rur osłonowych mocowanych na słupach betonowych	m		
			2	m	2,000	
					RAZEM	2,000
3 d.1	KNNR 5 0717-01	E-001	Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m bezpośrednio na słupach betonowych	m		
			10	m	10,000	
					RAZEM	10,000
2			Budowa linii zasilającej			
4 d.2	KNNR 5 0701-02	E-001	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III	m3		
			56,28	m3	56,280	
					RAZEM	56,280
5 d.2	KNNR 5 0706-01	E-001	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m	m		
			201	m	201,000	
					RAZEM	201,000
6 d.2	KNNR 5 0702-02	E-001	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III	m3		
			48,24	m3	48,240	
					RAZEM	48,240
7 d.2	KNNR 5 0705-01	E-001	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm	m		
			9	m	9,000	
					RAZEM	9,000
8 d.2	KNNR 5 0713-01	E-001	Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych	m		
			9	m	9,000	
					RAZEM	9,000
9 d.2	KNNR 5 0707-01	E-001	Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie	m		
			200	m	200,000	
					RAZEM	200,000
10 d.2	KNNR 5 0907-02	E-001	Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kat.III	m		
			60	m	60,000	
					RAZEM	60,000
11 d.2	KNNR 5 0907-05	E-001	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat III	m		
			36	m	36,000	
					RAZEM	36,000
12 d.2	KNNR 5 0603-07	E-001	Przewody uziemiające i wyrównawcze na słupach (bednarka o przekroju do 200 mm2)	m		
			1	m	1,000	
					RAZEM	1,000
3			Badania i pomiary			
13 d.3	KNNR 5 1302-03	5.17	Badanie linii kablowej nn - kabel 4-żyłowy	odc.		
			2	odc.	2,000	
					RAZEM	2,000
14 d.3	KNNR 5 1304-01	5.17	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.		
			1	szt.	1,000	

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	1,000
15 d.3	KNNR 5 1304-02	5.17	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar)	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000

Działy kosztorysu

Lp.	Kod CPV	Nazwa działu	Od	Do
KOSZTORYS: Linia oświetlenia zewnętrznego				
1		Budowa szafki złączowo-pomiarowej	1	3
2		Budowa linii zasilającej	4	12
3		Badania i pomiary	13	15