

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Zagospodarowanie placu rekreacyjno sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Myszyńcu na terenie placu szkolnego między budynkiem Szkoły od strony sali gimnastycznej, a budynkiem Szkoły od strony klasy I-III
ADRES INWESTYCJI : 07-430 Myszyńiec ul.Dzieci Polskich 1
INWESTOR : Gmina Myszyńiec
ADRES INWESTORA : Plac Wolności 60, 07-430 Myszyńiec

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż.Grzegorz Konarzewski (budowlana)
DATA OPRACOWANIA : 05.02.2022

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
05.02.2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Myszyniec					
1		Roboty przygotowawcze			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych	ha		
d.1	0121-02				
	ST-03.00.00.	495/10000	ha	0,050	
				RAZEM	0,050
2	KNR-W 4-01	Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m ³		
d.1	0212-02	(495,0*0,75)*0,09	m ³	33,413	
	ST-02.00.00.			RAZEM	33,413
3	KNR-W 4-01	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobetonowych i żelbetowych na odległość 5 km	m ³		
d.1	0109-19				
	0109-20				
	ST-02.00.00.	33,413	m ³	33,413	
				RAZEM	33,413
2		Wykonanie nawierzchni poliuretanowej			
4	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm - pod naw.syntetyczna	m ²		
d.2	0101-01	Krotność = 0,75			
	ST-04.00.00.	495*0,75	m ²	371,250	
				RAZEM	371,250
5	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m ²		
d.2	0101-01				
	ST-04.00.00.	495,0-371,2	m ²	123,800	
				RAZEM	123,800
6	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości	m ²		
d.2	0101-02	Krotność = 1,4			
	ST-04.00.00.	495,0-371,20	m ²	123,800	
				RAZEM	123,800
7	KNR 2-31	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m ²		
d.2	0103-02				
	ST-05.00.00.	495	m ²	495,000	
				RAZEM	495,000
8	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m ²		
d.2	0114-01				
	ST-07.00.00.	495	m ²	495,000	
				RAZEM	495,000
9	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 5 cm	m ²		
d.2	0114-03	Krotność = 0,62			
	ST-07.00.00.	495,0-25,0	m ²	470,000	
				RAZEM	470,000
10	Kalkulacja	Wykonanie nawierzchni syntetycznej, dwuwarstwowej w technologii EPDM. Dolna warstwa z granulatu SBR 60 mm, górna warstwa wykonana z kolorowego granulatu EPDM 10 mm.	m ²		
d.2	własna				
	ST-08.00.00.	470,0	m ²	470,000	
				RAZEM	470,000
11	KNR 2-31	Ława pod obrzeża betonowa z oporem	m ³		
d.2	0402-04				
	ST-06.00.00.	118,0*0,2*0,3	m ³	7,080	
				RAZEM	7,080
12	KNR 2-31	Obrzeża gumowe SBR o wymiarach 100x250x50	m		
d.2	0407-04				
	ST-09.00.00.	118	m	118,000	
				RAZEM	118,000
13	KNR 2-02	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z zatarciem na gładko	m ³		
d.2	1101-01				
	ST-06.00.00.	25,0*0,11	m ³	2,750	
				RAZEM	2,750
3		Wyposażenie			
14	Wycena	Zakup, dostawa i montaż - Tablica kredowa	szt		
d.3	własna				
	ST-10.00.00.	2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15	Wycena d.3 własna ST-10.00.00.	Zestaw zabawowy	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
16	Wycena d.3 własna ST-10.00.00.	Ścianka wspinaczkowa	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
17	Wycena d.3 własna ST-10.00.00.	Ścianka gimnastyczna	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
18	Wycena d.3 własna ST-10.00.00.	Stół betonowy do ping-ponga	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
19	Wycena d.3 własna ST-10.00.00.	Pomost	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
20	Wycena d.3 własna ST-10.00.00.	Urządzenie : drabinka pozioma	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
21	Wycena d.3 własna ST-10.00.00.	Urządzenie : ławka stalowa z drew. listwami i fundamentem	szt		
		5	szt	5,000	
				RAZEM	5,000
22	Wycena d.3 własna ST-10.00.00.	Kosz na odpady	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
23	Wycena d.3 własna ST-10.00.00.	Gra podwórkowa - Klasy	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
24	Wycena d.3 własna ST-10.00.00.	Gra podwórkowa : węże i drabiny	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
25	Wycena d.3 własna ST-10.00.00.	Gra podwórkowa :Twister	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
26	Wycena d.3 własna ST-10.00.00.	Gra podwórkowa : Pajęczyna	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000

L p.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. inw.	Il. wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Do- staw- ca	Ce- na do- staw- cy	Ra- bat ma- ksy- ma- l- ny	Ra- bat za- sto- so- wa- ny
1.	Beton zwykły C8/10 (B-10)	m ³	7,3632		7,3632							
2.	beton zwykły z kruszywa naturalnego	m ³	2,8325		2,8325							
3.	Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.III	m ³	0,2832		0,2832							
4.	Drut stal.okr.miękki ocynk.fi 0,5-0,9mm	kg	0,9000		0,9000							
5.	gra podwórkowa „Klasy„	szt	3,0000		3,0000							
6.	gra podwórkowa : węże i drabiny	szt	1,0000		1,0000							
7.	gra podwórkowa: Pajęczyna	szt	1,0000		1,0000							
8.	gra podwórkowa: Twister	szt	1,0000		1,0000							
9.	kruszywo naturalne- uziarnienie 0-31,5 mm	m ³	121,5225		121,5225							
10.	kruszywo naturalne uziar. 0-16 mm	m ³	28,6155		28,6155							
11.	obrzeża gumowe SBR100x250x50	m	120,3600		120,3600							
12.	Piasek uziar.0-2mm	m ³	1,9116		1,9116							
13.	Słupki drew.igl. fi 7-11 cm,dł.2,0 m	m ³	0,0100		0,0100							
14.	tablica kredowa	szt	2,0000		2,0000							
15.	urządzenie: drabinka pozioma	szt	1,0000		1,0000							
16.	urządzenie: kosz na odpadyZestaw zabawowy wieża"	szt	2,0000		2,0000							
17.	urządzenie: ławka stalowa z listawami drewnianym i fundamentem	szt	5,0000		5,0000							
18.	urządzenie: pomost	szt	1,0000		1,0000							
19.	urządzenie: stół betonowy do pig-pon- ga z fundamentem	szt	2,0000		2,0000							
20.	urządzenie: ścianka wspinaczkowa	szt	1,0000		1,0000							
21.	urządzenie: Zestaw zabawowy wieża	szt	1,0000		1,0000							
22.	urządzenie:ścianka gimnastyczna	szt	1,0000		1,0000							
23.	woda	m ³	2,3312		2,3312							
24.	Woda z rurociągów	m ³	15,7026		15,7026							
25.	Zbrojenie rozproszone 25kg/m3-włók- na stalowe	kg	68,7500		68,7500							
26.	materiały pomocnicze	zł										
						RAZEM						

Słownie: