

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Budowa przyszłolnego miasteczka ruchu drogowego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Wolkowych
ADRES INWESTYCJI : dz. 124/4, Wolkowe, gm. Myszyniec
INWESTOR : Gmina Myszyniec, Burmistrz Myszynca
ADRES INWESTORA : PLAC WOLNOSCI 60, 07-430 MYSZYNIEC
DATA OPRACOWANIA : 28.04.2023

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

NARZUTY
Koszty pośrednie [Kp] % R+S
Zysk [Z] % R+S+Kp(R+S)

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
28.04.2023

Data zatwierdzenia

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1 4500000-7 Miasteczko ruchu drogowego Wołkowe						
1 d.1 02	KNR 2-01 0121-	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziem- nych	ha	0,069		
2 d.1 03 0214-04	KNR 2-01 0201-	Roboty ziemne z transportem urobku - wykop z odwozem	m³	311,850		
3 d.1	KNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mecha- nicznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m²	693,000		
4 d.1	KNR 6 0106-05	Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 10 cm	m²	693,000		
5 d.1	wycena na pod- stawie KNR 6 0113-02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 22 cm	m²	693,000		
6 d.1	KNR 6 0502-03	Chodniki z kostki brukowej betonowej bezfazowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spo- in piaskiem	m²	693,000		
7 d.1	KNR 6 0403-03	Oporniki betonowe z wykonaniem ław betonowych na pod- sypce cementowo-piaskowej	m	108,000		
8 d.1	wycena na pod- stawie KNR 6 0705-02	Oznakowanie poziome - wykonanie kolorowej nawierzchni miasteczka ruchu drogowego	m²	312,000		
9 d.1	wycena na pod- stawie KNR 6 0702-04	Pionowe znaki drogowe - tablice znaków	szt.	28,000		
10 d.1	wycena na pod- stawie KNR 6 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.	28,000		
Wartość kosztorysowa robót bez narzutów kosztorysu						