



INWESTOR:	Burmistrz Międzyńca, Gmina Międzyńec, Plac Wolności 60, 07-430 Międzyńec
OBIEKT:	Budowa przyszkolnego miasteczka ruchu drogowego przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Kazimierza Stefanowicza w Międzyńcu
ADRES INWESTYCJI:	Międzyńec, dz. 710/3
STADIUM:	Projekt techniczny
RYSUNEK:	Przekrój konstrukcyjny
DATA:	15.06.2023
SKALA:	1:50, 1:25
ZESPÓŁ PROJEKTOWY:	RYSUNEK NR:
BRANŻA DROGOWA:	NR UPRAWNIEN
PROJEKTANT:	Podpisy:
	3
	MAZ/0015/PWBD/18



SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE
SKALA 1:25

1	Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm
	Podsyпка cementowo - piaskowa gr. 5 cm
	Proj. podbudowa z m. kruszywa niezwiązane C _{50/30} fr.0/31,50mm
	zag.mech. gr. 22 cm, Is = 1,00;
	Mieszanka kruszyw niezwiązanych C _{NR} , gr. 10 cm, Is=0,98
2	Opornik betonowy 15x20
	Podsyпка cementowo-piaskowa gr. 5 cm
	Lawa betonowa z oporem