

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Budowa przyszłolnego miasteczka ruchu drogowego przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Kazimierza Stefano-
wicza w Myszyniu
ADRES INWESTYCJI : dz. 710/3, Myszyniec, gm. Myszyniec
INWESTOR : Gmina Myszyniec, Burmistrz Myszynica
ADRES INWESTORA : PLAC WOLNOŚCI 60, 07-430 MYSZYNIEC

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

NARZUTY
Koszty pośrednie [Kp] % R+S
Zysk [Z] % R+S+Kp(R+S)

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

KOSZTORYS OFERTOWY

| Lp. | Podstawa wy- ceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (5 x 6) |
|---|--|---|-------------|---------|------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 4500000-7 Miasteczko ruchu drogowego Myszyńiec | | | | | | |
| 1 | KNR 2-01 0121- | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziem- nych | ha | 0,069 | | |
| d.1 | 02 | | | | | |
| 2 | KNNR 1 0101-06 | Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni | szt. | 3,000 | | |
| d.1 | | | | | | |
| 3 | KNR 2-01 0201- | Roboty ziemne z transportem urobku - wykop z odwodem | m³ | 311,850 | | |
| d.1 | 03 0214-04 | | | | | |
| 4 | KNNR 6 0103-03 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mecha- nicznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m² | 693,000 | | |
| d.1 | | | | | | |
| 5 | KNNR 6 0106-05 | Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 10 cm | m² | 693,000 | | |
| d.1 | | | | | | |
| 6 | wycena na pod- stawie KNNR 6 0113-02 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 22 cm | m² | 693,000 | | |
| d.1 | | | | | | |
| 7 | KNNR 6 0502-03 | Chodniki z kostki brukowej betonowej bezfazowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spo- in piaskiem | m² | 693,000 | | |
| d.1 | | | | | | |
| 8 | KNNR 6 0403-03 | Oporniki betonowe z wykonaniem ław betonowych na pod- sypce cementowo-piaskowej | m | 108,000 | | |
| d.1 | analogia | | | | | |
| 9 | wycena na pod- stawie KNNR 6 0705-02 | Oznakowanie poziome - wykonanie kolorowej nawierzchni miasteczka ruchu drogowego | m² | 312,000 | | |
| d.1 | | | | | | |
| 10 | wycena na pod- stawie KNNR 6 0702-04 | Pionowe znaki drogowe - tablice znaków | szt. | 28,000 | | |
| d.1 | | | | | | |
| 11 | wycena na pod- stawie KNNR 6 0702-01 | Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych | szt. | 28,000 | | |
| d.1 | | | | | | |
| Wartość kosztorysowa robót bez narzutów kosztorysu | | | | | | |