

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI	:	Budowa przyszłolnego miasteczka ruchu drogowego przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Kazimierza Stefano- wicza w Myszynku
ADRES INWESTYCJI	:	dz. 710/3, Myszyniec, gm. Myszyniec
INWESTOR	:	Gmina Myszyniec, Burmistrz Myszynca
ADRES INWESTORA	:	PLAC WOLNOŚCI 60, 07-430 MYSZYNIEC
DATA OPRACOWANIA	:	28.04.2023

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
28.04.2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45000000-7		Miasteczko ruchu drogowego Myszyniec			
1	KNR 2-01 d.1 0121-02	D-00.00.00 D-01.01.01a	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych	ha		
			0,0693	ha	0,069	0,069
2	KNNR 1 d.1 0101-06	D.00.00.00	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni	szt.		
			3	szt.	3,000	3,000
3	KNR 2-01 d.1 0201-03 0214-04	D-00.00.00 D-02.00.01 D-02.01.01	Roboty ziemne z transportem urobku - wykop z odwozem	m ³		
			693*0,45	m ³	311,850	311,850
4	KNNR 6 d.1 0103-03	D-00.00.00 D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie pod wst- wy konstrukcyjne nawierzchni	m ²		
			693	m ²	693,000	693,000
5	KNNR 6 d.1 0106-05	D-00.00.00 D-04.04.02a	Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 10 cm	m ²		
			693	m ²	693,000	693,000
6	d.1 wycena na podstawie KNNR 6 0113-02	D-00.00.00 D-04.04.02b	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 22 cm	m ²		
			693	m ²	693,000	693,000
7	KNNR 6 d.1 0502-03	D-00.00.00 D-05.03.23b	Chodniki z kostki brukowej betonowej bezfazowej grubości 8 cm na podsyp- ce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
			693	m ²	693,000	693,000
8	KNNR 6 d.1 0403-03 analogia	D-00.00.00 D-08.01.01b	Oporniki betonowe z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo- piaskowej	m		
			2*(21+33)	m	108,000	108,000
9	d.1 wycena na podstawie KNNR 6 0705-02	D-00.00.00 D-07.01.01	Oznakowanie poziome - wykonanie kolorowej nawierzchni miasteczka ruchu drogowego	m ²		
			312	m ²	312,000	312,000
10	d.1 wycena na podstawie KNNR 6 0702-04	D-00.00.00 D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe - tablice znaków	szt.		
			28	szt.	28,000	28,000
11	d.1 wycena na podstawie KNNR 6 0702-01	D-00.00.00 D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.		
			28	szt.	28,000	28,000
					RAZEM	28,000

DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	Miasteczko ruchu drogowego Myszyniec	1	11