

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Budowa przyszłokolnego miasteczka ruchu drogowego przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Brata Zeno w Wykro-
cie
ADRES INWESTYCJI : dz. 404, Wykrot, gm. Myszyniec
INWESTOR : Gmina Myszyniec, Burmistrz Myszynica
ADRES INWESTORA : PLAC WOLNOSCI 60, 07-430 MYSZYNIEC
DATA OPRACOWANIA : 28.04.2023

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
28.04.2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
1	4500000-7		Miasteczko ruchu drogowego Wykrot			
1	KNNR 2-01 d.1 0121-02	D-00.00.00 D-01.01.01a	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych	ha		
			0,054	ha	0,054	0,054
2	KNNR 2-01 d.1 0201-03 0214-04	D-00.00.00 D-02.00.01 D-02.01.01	Roboty ziemne z transportem urobku - wykop z odwozem	m ³		
			540*0,48	m ³	259,200	259,200
3	KNNR 6 d.1 0103-03	D-00.00.00 D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie pod wast- wy konstrukcyjne nawierzchni	m ²		
			540	m ²	540,000	540,000
4	KNNR 6 d.1 0106-06	D-00.00.00 D-04.04.02a	Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 15 cm	m ²		
			540	m ²	540,000	540,000
5	d.1 wycena na podstawie KNNR 6 0113-02	D-00.00.00 D-04.04.02b	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu	m ²		
			540	m ²	540,000	540,000
6	KNNR 6 d.1 0502-03	D-00.00.00 D-05.03.23b	Chodniki z kostki brukowej betonowej bezfazowej grubości 8 cm na podsyp- ce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
			540	m ²	540,000	540,000
7	KNNR 6 d.1 0403-03 analogia	D-00.00.00 D-08.01.01b	Oporniki betonowe z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo- piaskowej	m		
			2*(20+27)	m	94,000	94,000
8	d.1 wycena na podstawie KNNR 6 0705-02	D-00.00.00 D-07.01.01	Oznakowanie poziome - wykonanie kolorowej nawierzchni miasteczka ruchu drogowego	m ²		
			255	m ²	255,000	255,000
9	d.1 wycena na podstawie KNNR 6 0702-04	D-00.00.00 D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe - tablice znaków	szt.		
			25	szt.	25,000	25,000
10	d.1 wycena na podstawie KNNR 6 0702-01	D-00.00.00 D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.		
			25	szt.	25,000	25,000
					RAZEM	25,000

DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	Miasteczko ruchu drogowego Wykrot	1	10