

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Budowa przyszłolnego miasteczka ruchu drogowego przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Brata Zeno w Wykro-
cie
ADRES INWESTYCJI : dz. 404, Wykroń, gm. Myszyniec
INWESTOR : Gmina Myszyniec, Burmistrz Myszynica
ADRES INWESTORA : PLAC WOLNOŚCI 60, 07-430 MYSZYNIEC

Stawka roboczo-godziny :
Poziom cen :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] % R+S
Zysk [Z] % R+S+Kp(R+S)

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1 45000000-7 Miasteczko ruchu drogowego Wykrot						
1	KNR 2-01 0121-	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziem- nych	ha	0,054		
d.1 02						
2	KNR 2-01 0201-	Roboty ziemne z transportem urobku - wykop z odwozem	m³	259,200		
d.1 03 0214-04						
3	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mecha- nicznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m²	540,000		
d.1						
4	KNNR 6 0106-06	Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 15 cm	m²	540,000		
d.1						
5	wycena na pod- stawie KNNR 6 0113-02	Warstwa dolna, podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 22 cm	m²	540,000		
d.1						
6	KNNR 6 0502-03	Chodniki z kostki brukowej betonowej bezfazowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spo- in piaskiem	m²	540,000		
d.1						
7	KNNR 6 0403-03	Oporniki betonowe z wykonaniem ław betonowych na pod- sypce cementowo-piaskowej	m	94,000		
d.1	analogia					
8	wycena na pod- stawie KNNR 6 0705-02	Oznakowanie poziome - wykonanie kolorowej nawierzchni miasteczka ruchu drogowego	m²	255,000		
d.1						
9	wycena na pod- stawie KNNR 6 0702-04	Pionowe znaki drogowe - tablice znaków	szt.	25,000		
d.1						
10	wycena na pod- stawie KNNR 6 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.	25,000		
d.1						
Wartość kosztorysowa robót bez narzutów kosztorysu						