

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45212224-2 Roboty budowlane związane ze stadionami
45212221-1 Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych
45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń
45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg
45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
45316100-6 Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA OBIEKTU STADIONU SPORTOWEGO W MYSZYŃCU - ETAP I
ADRES INWESTYCJI : ul. Dzieci Polskich, 07-430 Myszyniec,
działki nr ewid. 717/6, 717/33, 717/34, 717/35, 717/44 oraz części działek nr ewid. 717/1, 710/1, 717/45, 716/1
INWESTOR : GMINA MYSZYNIEC
ADRES INWESTORA : PLAC WOLNOŚCI 60; 07-430 MYSZYNIEC
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Leszek Piątkowski
AKTUALIZACJA : inż. Leszek Piątkowski
DATA OPRACOWANIA : AKTUALIZACJA 20 listopada 2023 rok

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
AKTUALIZACJA 20 listopada 2023 rok

Data zatwierdzenia

DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp.	Kod wg CPV	Nazwa działu	Od	Do
1	45212224-2	Roboty budowlane - stadion	1	6
1.1	45342000-6	OGRODZENIA	1	6
1.1.1	45111300-1	Roboty rozbiórkowe	1	1
1.1.2	45342000-6	Piłkochwył (ogrodzenie)	2	3
1.1.3	45342000-6	Ogrodzenie wewnętrzne oddzielające boisko od widowni	4	5
1.1.4	45342000-6	Remont ogrodzenia zewnętrznego	6	6

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Lokalizacja	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45212224-2			Roboty budowlane - stadion			
1.1	45342000-6			OGRODZENIA			
1.1.1	45111300-1			Roboty rozbiórkowe			
d.1.1.1	1 KNR 2-31 0818-05 1 analogia	B 01.04		Rozebranie ogrodzeń	m		
				65,50+11,70<ogrodzenie oddzielające boisko od widowni> 2,00*2<ogrodzenie zewnętrzne-miejsca na furtki obrotowe>	m m	77,20 4,00	
						RAZEM	81,20
1.1.2	45342000-6			Piłkochwył (ogrodzenie)			
d.1.1.1	2 Kalkulacja indywidualna 2 na podstawie KNR 2-23 0401-01	B 03.00		Piłkochwył. Całkowita wysokość 4,00m, długość 25,00m. Słupy o całkowitej wysokości ponad terenem 4,00m o przekroju 80x80x3mm obsadzone w fundamentach betonowych 0,6x0,6x1,1m. Górą piłkochwył zwieńczony rygłem o przekroju 80x40x3mm. W skrajnych przęsłach odkosy (zastrzały) ze słupów o przekroju 80x80x3mm. Rozstaw słupów w skrajnych przęsłach co 3,00m, pośrednie przęsła co ok.4,80m. Linka naciągowa fi 4mm z napinaczami. Siatka polipropylenowa bezwęzłowa o oczku 80x80mm i grubości splotu 5mm. Całość ocynkowana ogniowo i malowana proszkowo na kolor zielony. 25,00	m		
					m	25,00	
						RAZEM	25,00
d.1.1.1	3 Kalkulacja indywidualna 2 na podstawie KNR 2-23 0401-02	B 03.00		Piłkochwył - dodatek za następny 1 m wysokości	m		
				poz.2	m	25,00	
						RAZEM	25,00
1.1.3	45342000-6			Ogrodzenie wewnętrzne oddzielające boisko od widowni			
d.1.1.1	4 KNR 2-23 0404-01 3 poz. zastępcza	B 03.00		Ogrodzenia wewnętrzne płyty boiska z barier szczeblinkowych wysokości 1.2 m. bariera z giętej stalowej rur średnicy 48,3mm, wypełnienie szczebliny w postaci rur pionowych średnicy 17,2mm w rozstawie co 10cm. Całość ocynkowana ogniowo i malowana proszkowo na kolor.	m		
				11,50+68,00+10,30	m	89,80	
						RAZEM	89,80
d.1.1.1	5 KNR 2-23 0404-04 3 poz. zastępcza	B 03.00		Ogrodzenia wewnętrzne płyty boiska - furtka stalowa z rur 1.2x1.2 m wypełniona jak ogrodzenie szczeblinkowe. Całość ocynkowana ogniowo i malowana proszkowo na kolor żółty	szt.		
				1	szt.	1,00	
						RAZEM	1,00
1.1.4	45342000-6			Remont ogrodzenia zewnętrznego			
d.1.1.1	6 KNR 2-02 1808-04 4 poz. zastępcza	B 03.00		DOSTAWA I MONTAŻ KOMPLETNEJ BRAMKI OBROTOWEJ	kpl.		
				2	kpl.	2,00	
						RAZEM	2,00