

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45212224-2 Roboty budowlane związane ze stadionami
45212221-1 Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych
45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń
45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg
45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
45316100-6 Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA OBIEKTU STADIONU SPORTOWEGO W MYSZYŃCU - ETAP I
ADRES INWESTYCJI : ul. Dzieci Polskich, 07-430 Myszyniec,
działki nr ewid. 717/6, 717/33, 717/34, 717/35, 717/44 oraz części działek nr ewid. 717/1, 710/1, 717/45, 716/1
INWESTOR : GMINA MYSZYŃCIEC
ADRES INWESTORA : PLAC WOLNOŚCI 60; 07-430 MYSZYŃCIEC
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Leszek Piątkowski
AKTUALIZACJA : inż. Leszek Piątkowski
DATA OPRACOWANIA : AKTUALIZACJA 20 listopada 2023 rok

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
AKTUALIZACJA 20 listopada 2023 rok

Data zatwierdzenia

DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp.	Kod wg CPV	Nazwa działu	Od	Do
1	45316100-6	FUNDAMENTY POD MASZTY OŚWIETLENIOWE	1	5

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Lokalizacja	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45316100-6			FUNDAMENTY POD MASZTY OŚWIETLENIOWE			
1 d.1	KNR-W 2-01 0215-04	B 01.03		Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat. III 3,14*1,00*1,00*1,10*8	m ³ m ³	27,63	
						RAZEM	27,63
2 d.1	KNR 9-22 0301-07 poz. zastępcza	B 04.00		Studnie z kręgów betonowych i żelbetowych w gotowym wykopie o średnicy 1500 mm i głębokości 1 m 8	szt. szt.	8,00	
						RAZEM	8,00
3 d.1	KNR 2-10 0409-12	B 04.00		Wykonanie pali dużych średnic (800 mm) w gruncie kat. III z zabezpieczeniem stateczności ścian przez rurowanie. WYKONANIE PALI WRAZ ZE ZBROJENIEM GŁOWIC 4,00*8	m m	32,00	
						RAZEM	32,00
4 d.1	KNR 2-02 0204-03 poz. zastępcza	B 04.00		Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości do 2,5 m ³ - z zastosowaniem pompy do betonu. BETONOWANIE GŁOWICY 3,14*0,70*0,70*1,00*8	m ³ m ³	12,31	
						RAZEM	12,31
5 d.1	KNR-W 4-01 0105-02	B 01.03		Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przrzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III poz.1-(3,14*0,825*0,825*1,10)*8	m ³ m ³	8,82	
						RAZEM	8,82