

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45212224-2 Roboty budowlane związane ze stadionami
45212221-1 Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych
45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń
45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg
45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
45316100-6 Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA OBIEKTU STADIONU SPORTOWEGO W MYSZYŃCU - ETAP I
ADRES INWESTYCJI : ul. Dzieci Polskich, 07-430 Myszyniec,
działki nr ewid. 717/6, 717/33, 717/34, 717/35, 717/44 oraz części działek nr ewid. 717/1, 710/1, 717/45, 716/1
INWESTOR : GMINA MYSZYNIEC
ADRES INWESTORA : PLAC WOLNOŚCI 60; 07-430 MYSZYNIEC
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Leszek Piątkowski
AKTUALIZACJA : inż. Leszek Piątkowski
DATA OPRACOWANIA : AKTUALIZACJA 20 listopada 2023r

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
AKTUALIZACJA 20 listopada 2023r

Data zatwierdzenia

DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp.	Kod wg CPV	Nazwa działu	Od	Do
1	45212224-2	Roboty budowlane - stadion	1	13
1.1	45212224-2	Widownie i elementy małej architektury	1	1
1.2	45233250-6	Nawierzchnie utwardzone	2	13
1.2.1	45233250-6	Roboty rozbiórkowe	2	4
1.2.2	45233250-6	Nawierzchnie z kostki betonowej	5	13

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Lokalizacja	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45212224-2			Roboty budowlane - stadion			
1.1	45212224-2			Widownie i elementy małej architektury			
d.1.1.1	KNR 4-04 0302-02 poz. zastępcza	B 01.04		Rozebranie ław, stóp i fundamentów pod maszyny betonowych o grubości (wysokości) do 100 cm. ROZEBRANIE WIDOWNI - TRYBUN 16,50*3,30*1,20*2	m ³ m ³	 130,68	
						RAZEM	130,68
1.2	45233250-6			Nawierzchnie utwardzone			
1.2.1	45233250-6			Roboty rozbiórkowe			
d.1.2.1	KNR 2-31 0807-03 1 poz. zastępcza	B 01.04		Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej. OBMIARY Z PZT 33,00 276,00 25,40*1,00<nawierzchnia do odtworzenia po dociepleniu budynku>	m ² m ² m ²	 33,00 276,00 25,40	
			wjazd chodniki			RAZEM	334,40
d.1.2.1	KNR 2-31 0814-02 1	B 01.04		Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej. OBMIARY Z PZT 6,00+7,50 13,20+10,90+7,10+7,10+2,70	m m m	 13,50 41,00	
			wjazd chodniki			RAZEM	54,50
d.1.2.1	KNR 9-26 0106-02 1 poz. zastępcza	B 01.04		Odwodnienia liniowe - DEMONTAŻ 65,90+1,40*3	m m	 70,10	
			chodniki			RAZEM	70,10
1.2.2	45233250-6			Nawierzchnie z kostki betonowej			
d.1.2.2	KNNR 6 0101-03 2	B 10.00		Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników 4,40*46,30<zawodnicy rezerwowi i sędziowie> 3,00*5,00<miejsca pod blaszak> 72,60<miejsca postojowe dla karet> 60,50<wjazd na stadion i pod pojemnik na odpady> 298,70<chodniki> 4,70*16,50*2<teren utwardzony pod trybunami>	m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 203,72 15,00 72,60 60,50 298,70 155,10	
						RAZEM	805,62
d.1.2.2	KNNR 6 0103-03 2	B 10.00		Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni poz.5	m ² m ²	 805,62	
						RAZEM	805,62
d.1.2.2	KNNR 6 0403-03 2	B 10.00		Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych z oporem na podsypce cementowo-piaskowej 5,00<wtopiony wjazd na stadion>	m m	 5,00	
						RAZEM	5,00
d.1.2.2	KNR 2-31 0402-04 2 analogia	B 10.00		Ława betonowa z oporem z betonu C8/10 pod obrzeża. (0,23*0,10+0,15*0,05+1/2*0,15*0,15)*(16,50*2) (0,23*0,10+0,15*0,05+1/2*0,15*0,15)*(4,40*2+46,30) (0,23*0,10+0,15*0,05+1/2*0,15*0,15)*(3,00+5,00)*2<miejsca pod blaszak> (0,23*0,10+0,15*0,05+1/2*0,15*0,15)*5,00	m ³ m ³ m ³ m ³	 1,38 2,30 0,67 0,21	
			trybuny rezerwowi			RAZEM	4,56
			wjazd				
d.1.2.2	KNR 2-31 0407-05 2	B 10.00		Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na ławie betonowej z oporem z wypełnieniem spoin zaprawą cementową. 16,50*2 4,40*2+46,30 (3,00+5,00)*2<miejsca pod blaszak>	m m m m	 33,00 55,10 16,00	
			trybuny rezerwowi			RAZEM	104,10
d.1.2.2	KNNR 6 0112-06 2	B 10.00		Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubości po zagęszczeniu 15 cm - pod chodniki 4,40*46,30<zawodnicy rezerwowi i sędziowie> 3,00*5,00<miejsca pod blaszak> 298,70<chodniki> 4,70*16,50*2<teren utwardzony pod trybunami>	m ² m ² m ² m ²	 203,72 15,00 298,70 155,10	
						RAZEM	672,52
d.1.2.2	KNNR 6 0113-03 2	B 10.00		Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 25 cm -pod jezdnie, miejsca postojowe, zjazdy 72,60<miejsca postojowe dla karet> 60,50<wjazd na stadion i pod pojemnik na odpady>	m ² m ² m ²	 72,60 60,50	
						RAZEM	133,10
d.1.2.2	KNNR 6 0502-02 2	B 10.00		Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Lokalizacja	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				poz.10	m ²	672,52	
						RAZEM	672,52
13 d.1.2. 2	KNR 0-11 0316-03	B 10.00		Nawierzchnie z kostki betonowej grubości 80 mm na podsypce piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
				poz.11	m ²	133,10	
						RAZEM	133,10