



- UWAGI:
- 1. Instalacja od podgrzewacza z rur PP w konstrukcji ścian działowych
 - 2. Woda ciepła izolowana otulinami PE gr. 13mm, woda zimna izolowana otulinami PE gr. 9 mm
 - 3. Pion główny wody zimnej z rur ocynkowanych, rury prowadzone po wierzchu ścian
 - 4. Hydranty w atestowanych szafkach DN25 z węzłem półsztywnym dł. 20 m

LEGENDA:

— instalacja wody zimnej

- - - instalacja wody ciepłej

temat opracowania:		PROJEKT PRZEBUDOWY BUDYNKU MOKSIR I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA PODDASZA	
lokalizacja:		MYSZYŃCIEC, pow. ostrołęcki Plac Wolności 58, działka nr ewid. 568/5;	
inwestor:		MYSZYŃCIECKI OŚRODEK KULTURY, SPORTU I REKREACJI 07-430 Myszyńiec, Plac Wolności ;	
podpis:			
zespół autorski:		inż. Dorota Ambroziak inż. Maciej Białobrzewski MAZ0222/PWOS/07	
branża:		sanitarna	
RYSUNEK NR:		4	
skala:		1:50	
grudzień'2007		nazwa rysunku: BUDYNEK GŁÓWNY MOKSIR RZUT PODDASZA- Instalacja ciepłej i zimnej wody	