
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

NAZWA INWESTYCJI : Roboty remontowe w budynku Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu
ADRES INWESTYCJI : Myszyniec dz. nr 711/2
INWESTOR : Gmina Myszyniec
ADRES INWESTORA : 07-430 Myszyniec, Plac Wolności 60
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Jacek Zabielski
DATA OPRACOWANIA : 21.01.2012

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
21.01.2012

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Sala konferencyjno-szkoleniowa			
1.1		Ściany			
1	KNR 0-21	Poszycie ścian balem drewnianym gr. 8cm	m ²		
d.1.1	4004-01				
	analogia	3.17*(13.92*2+8.02*2)-1.5*1.75*5-1.1*2.1-1.1*3.17-1.49*2.1	m ²	117.05	
				RAZEM	117.05
2	KNR-W 2-	Lakierowanie ścian	m ²		
d.1.1	02 20203-03				
		poz.1	m ²	117.05	
				RAZEM	117.05
1.2		Opaski wokół okien i drzwi oraz parapety			
3	KNR-W 2-	Opaski okien i drzwi oraz obudowy słupów i podciągów z desek gr. 2cm	m ²		
d.1.2	02 1036-02				
	analogia	0.2*2.1*4+0.2*1.1+0.2*1.49+0.1*4.75*5+0.28*1.5*5+0.28*1.75*2*5+1.36*3.17*3+1.36*13.92	m ²	43.44	
				RAZEM	43.44
4	KNR 2-02	Parapety drewniane	szt.		
d.1.2	1218-05				
	analogia	5	szt.	5.00	
				RAZEM	5.00
5	KNR-W 2-	Lakierowanie elementów drewnianych	m ²		
d.1.2	02 20203-03				
		poz.3+1.5*0.36*6	m ²	46.68	
				RAZEM	46.68
1.3		Bufet poczęstunkowy			
6	kalk. własna	Wykonanie zadaszenia bufetu poczęstunkowego wraz z pokryciem dachowym, blatem oraz murkiem klinkierowym z cegły jak na cokole budynku	kpl		
d.1.3	1		kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
1.4		Kominek			
7	kalk. własna	Wykonanie kominka wraz z wkładem kominowym	kpl		
d.1.4	1		kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
1.5		Sufit			
8	KNR 2-22	Podsufitki drewniane - szkielet z łat	m ³		
d.1.5	0602-01				
		(3.3*4)*0.05*0.05	m ³	0.03	
				RAZEM	0.03
9	KNR 2-22	Podsufitki drewniane z desek grubości 19 mm	m ²		
d.1.5	0602-02				
		3.3*2.08	m ²	6.86	
				RAZEM	6.86
10	KNR 2-02	Belki podsufitowe, długość ponad 3 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej	m ³ drew.		
d.1.5	0406-05				
	analogia	0.1*0.15*(4.14*10+3.48*11)	m ³ drew.	1.20	
				RAZEM	1.20
11	KNR 2-02	Jednokrotne malowanie bejcą	m ² p.o.		
d.1.5	1508-12				
		Przedmiar dodatkowy (0.1+0.15*2)*(4.14*10+3.48*11)+poz.9	m ² p.f.p.		38.73
		(0.1+0.15*2)*(4.14*10+3.48*11)+poz.9	m ² p.o.	38.73	
				RAZEM	38.73
1.6		Zadaszenie wejścia			
12	KNR 2-02	Platwie i wsporniki, długość do 3 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej	m ³ drew.		
d.1.6	0406-03		m ³ drew.	0.02	
		0.1*0.1*0.43*2+0.1*0.1*0.33*2+0.08*0.08*0.35*2			
				RAZEM	0.02
13	KNR 2-02	Krokwie zwykłe, długość do 4.5 m przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej	m ³		
d.1.6	0408-03				
		0.02*0.12*1.07*4	m ³	0.01	
				RAZEM	0.01
14	KNR 0-21	Deskowanie zadaszenia płytą OSB gr.20mm	m ²		
d.1.6	4007-03				
	analogia				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		0.37*1.07*2	m ²	0.79	
				RAZEM	0.79
15 d.1.6	KNR AT-09 0302-01	Gonty cięte o szer. 10 cm - krycie dwuwarstwowe, gonty dł. 40 cm	m ²		
		0.37*1.07*2	m ²	0.79	
				RAZEM	0.79
16 d.1.6	kalk. własna	Elementy ozdobne krokwi	szt		
		2	szt	2.00	
				RAZEM	2.00
17 d.1.6	KNR 0-21 4004-01 analogia	Poszycie ścian szkieletowych z desek o szer. 10 cm i gr 1,9cm - deskowanie szczytu zadaszenia	m ²		
		0.5*1.49*0.53	m ²	0.39	
				RAZEM	0.39
18 d.1.6	KNR-W 2- 02 20203- 03 analogia	Lakierowanie zadaszenia	m ²		
		0.4*0.43*2+0.4*0.33*2+0.5*1.49*0.53*2+0.37*1.07*2*2+0.32*0.35*2	m ²	3.21	
				RAZEM	3.21
2		Muzeum			
2.1		Ściany i ścianki działowe			
19 d.2.1	KNR 0-21 4004-01 analogia	Poszycie ścian balem drewnianym gr. 8cm	m ²		
		3.17*(3.63+4.48+3.78+3.43+3.88+0.78+3.81+5.92+2.1+3.71+4.31)-1.5*1.75*6-1.43*2.1	m ²	107.51	
				RAZEM	107.51
20 d.2.1	KNR 10 0302-07	Ściany z bali o gr. 100 mm łączonych na styk, półżłobek lub żłobek i wpust	m ²		
		3.17*(3.21+3.43+5.92+3.71+2.1)-1.0*2.1*5	m ²	47.73	
				RAZEM	47.73
2.2		Opaski wokół okien i drzwi oraz parapety			
21 d.2.2	KNR-W 2- 02 1036-02 analogia	Opaski okien i drzwi z desek gr. 2cm	m ²		
		0.2*2.1*10+0.2*1.0*10+0.1*4.75*6+0.28*1.5*6+0.28*1.75*2*6	m ²	17.45	
				RAZEM	17.45
22 d.2.2	KNR 2-02 1218-05 analogia	Parapety drewniane	szt.		
		6	szt.	6.00	
				RAZEM	6.00
23 d.2.2	KNR-W 2- 02 20203- 03	Lakierowanie elementów drewnianych	m ²		
		poz.21+1.5*0.36*6	m ²	20.69	
				RAZEM	20.69
2.3		Schody drewniane			
24 d.2.3	KNR-W 2- 02 1033-01 analogia	Schody drewniane policzkowe jednobiegowe prostobieżne	stopn.		
		14	stopn.	14.00	
				RAZEM	14.00
25 d.2.3	KNR-W 2- 02 20203- 03	Lakierowanie schodów	m ²		
		0.6*2.8*2+0.3*2.8*4	m ²	6.72	
				RAZEM	6.72
2.4		Sufit			
26 d.2.4	KNR 2-22 0602-01	Podsufitki drewniane - szkielet z lat	m ³		
		(3.71*6+4.21*10+4.21*10+3.43*12)*0.05*0.05	m ³	0.37	
				RAZEM	0.37
27 d.2.4	KNR 2-22 0602-02	Podsufitki drewniane z desek grubości 19 mm	m ²		
		1.9*3.71+3.24*4.21+3.98*4.21+3.48*3.43	m ²	49.38	
				RAZEM	49.38
28 d.2.4	KNR 2-02 0406-05 analogia	Belki podsufitowe, długość ponad 3 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej	m ³ drew.		
		0.1*0.15*(3.71*7+4.21*7+3.43*3)	m ³ drew.	0.99	
				RAZEM	0.99

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
29 d.2.4	KNR 2-02 1508-12	Jednokrotne malowanie bejcą Przedmiar dodatkowy (0.1+0.15*2)*(3.71*7+4.21*7+3.43*3)+poz.27 (0.1+0.15*2)*(3.71*7+4.21*7+3.43*3)+poz.27	m ² p.o. m ² p.f.p. m ² p.o.	 75.67 75.67	 75.67
				RAZEM	75.67
2.5		Zadaszenie wejścia			
30 d.2.5	KNR 2-02 0407-05	Słupy o długości ponad 2 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyc. 0.1*0.1*2.25*2	m ³ drew. m ³ drew.	 0.05	
				RAZEM	0.05
31 d.2.5	KNR 2-02 0406-03	Platwie i krzyżaki, długość do 3 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej 0.1*0.1*1.03*2+0.05*0.03*0.3*10	m ³ drew. m ³ drew.	 0.03	
				RAZEM	0.03
32 d.2.5	KNR 2-02 0408-03	Krokwie zwykłe, długość do 4.5 m przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej 0.02*0.12*1.07*6	m ³ m ³	 0.02	
				RAZEM	0.02
33 d.2.5	KNR 0-21 4007-03 analogia	Deskowanie zadaszenia płytą OSB gr.20mm 0.97*1.07*2	m ² m ²	 2.08	
				RAZEM	2.08
34 d.2.5	KNR AT-09 0302-01	Gonty cięte o szer. 10 cm - krycie dwuwarstwowe, gonty dł. 40 cm 0.97*1.07*2	m ² m ²	 2.08	
				RAZEM	2.08
35 d.2.5	kalk. własna	Elementy ozdobne krokwi 2	szt szt	 2.00	
				RAZEM	2.00
36 d.2.5	KNR 0-21 4004-01 analogia	Poszycie ścian szkieletowych z desek o szer. 10 cm i gr 1,9cm - deskowanie szczytu zadaszenia 0.5*1.49*0.53	m ² m ²	 0.39	
				RAZEM	0.39
37 d.2.5	kalk. własna	Napis MUZEUM z drewna o gr. 2cm 6	szt szt	 6.00	
				RAZEM	6.00
38 d.2.5	KNR-W 2- 02 20203- 03	Lakierowanie zadaszenia 0.4*1.03*2+0.5*1.49*0.53*2+0.97*1.07*2*2+0.4*2.25*2+0.15*0.3*10	m ² m ²	 8.02	
				RAZEM	8.02
2.6		Ułożenie gresu			
39 d.2.6	NNRNKB 202 2808- 05	(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 73.35	m ² m ²	 73.35	
				RAZEM	73.35
2.7		Malowanie ścian			
40 d.2.7	KNR 2-02 1505-07 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - ścian z bali - dodatek do R 20% 2.7*(3.78*2+3.43*2+4.21*2+4.38*2+3.71*2+5.82*2+3.53*2+4.21*2+3.71*2+2.1*2)-(1.5*1.75*6+1.0*2.1*10+1.5*2.1)+0.28*1.5*6+0.28*1.75*2*6	m ² m ²	 178.45	
				RAZEM	178.45
2.8		Piec			
41 d.2.8	kalk. własna	Wykonanie atrapy pieca 1	kpl kpl	 1.00	
				RAZEM	1.00
2.9		System zawieszania grafik			
42 d.2.9	kalk. własna	Wykonanie systemu listwowego do zawieszania grafik ściennych na systemowych linkach 1	kpl kpl	 1.00	
				RAZEM	1.00