

PRZEKROJE NORMALNE

LEGENDA:

PROJ. NAKŁADKA NA IST. JEZDNI – konstrukcja "D".

– Proj. w-wa górna żwirowa – kruszywo naturalne gr. 10 cm fr. 0/31,50 mm zagęszczone mechanicznie do Is=0,98

– Proj. w-wa dolna żwirowa – kruszywo naturalne gr. 10 cm fr. 0/31,50 mm zagęszczone mechanicznie do Is=0,98

– Proj. w-wa odsączająca z piasku zagęszczonego mechanicznie do Is=0,98

– Istniejąca nawierzchnia żwirowa

– Grunt rodzimy (G1) – zag. mech. Is=0,98

PROJ. KONSTRUKCJA POSZERZENIA JEZDNI – konstrukcja "G".

– Proj. w-wa górna żwirowa – kruszywo naturalne gr. 10 cm fr. 0/31,50 mm zagęszczone mechanicznie do Is=0,98

– Proj. w-wa dolna żwirowa – kruszywo naturalne gr. 10 cm fr. 0/31,50 mm zagęszczone mechanicznie do Is=0,98


– Proj. w-wa dolna żwirowa na poszerzeniach – kruszywo naturalne gr. 10 cm fr. 0/31,50 mm zagęszczone mechanicznie do Is=0,98

– Grunt rodzimy (G1) – zag. mech. Is=0,98

PROJ. POBOCZA NIEUTWARDZONE – konstrukcja "L".

Projektowane pobocze żwirowe – kruszywo naturalne średnia grubość 10 cm fr. 0/31,50 mm zagęszczone mechanicznie do Is=0,95

PRZEKRÓJ W KM 0+560,00 – 0+820,00



Inwestor:		Gmina Myszyńiec, Plac Wolności 60, 07-430 Myszyńiec	Branża: Drogowa	
Nazwa obiektu:		Droga gminna klasy "D" (dojazdowa)	Stadium: P.T. wykonawczy	
Lokalizacja:		Droga gminna transportu rolniczego w miejscowości Wołkowe, gm. Myszyńiec	Skala: 1:50	
Temat: Modernizacja drogi gminnej transportu rolniczego w miejscowości Wołkowe w km 0+000,00-1+987,00			Data: kwiecień 2014 r.	
Nazwa rysunku: PRZĘKRÓJ NORMALNY I KONSTR. NAWIERZCHNI			rys. nr: 4	Stron:
ZESPÓŁ PROJEKTOWY				
Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	
sporządził:	Jan Marek Kozon			