

UCHWAŁA NR XXXV/253/06
RADY MIEJSKIEJ W MYSZYŃCU
z dnia 24 kwietnia 2006 roku

w sprawie zmiany planu rozwoju miejscowości Myszyniec

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ w związku z § 2 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2004 roku w sprawie trybu i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” w zakresie działania „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego” /Dz. U. Nr 284, poz. 2846 z późn. zm./ uchwała się, co następuje:

§ 1

W planie rozwoju miejscowości Myszyniec stanowiącym załącznik do uchwały nr XXIX/201/05 Rady Miejskiej w Myszyncu z dnia 13 czerwca 2005r. w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia planu rozwoju miejscowości Myszyniec wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W rozdziale I, w części Program rozwoju miejscowości, w Planie działań na lata 2005-2007 dodaje się ustęp 7 i 8 w następującym brzmieniu:
„7. Urządzenie ogólnodostępnego placu zabaw.
8. Przygotowanie i zagospodarowanie miejsc rekreacji (park, skwerek).”
- 2) Zmienia się rozdział II Planu rozwoju miejscowości Myszyniec, który otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Adam Andrzejczyk

I. OPIS PLANOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ

Tytuł projektu nr 1: „Budowa obiektów sportowych w miejscowości Myszyńiec”

- **OKREŚLENIE DZIAŁAŃ DO REALIZACJI W RAMACH PROJEKTU**

W ramach niniejszego projektu planuje się budowę ogólnodostępnych boisk sportowych oraz kortu tenisowego zgodnie z posiadanymi projektami budowlanymi, opracowanymi przez Pracownię Projektową 07-400 Ostrołęka ul. Kilińskiego 32D.

W skład obiektów sportowych wchodzi:

1. **BOISKO DO GIER ZESPOŁOWYCH (siatkówka + koszykówka) przy ulicy Przemysłowej w Myszyńcu**

Dane techniczne boiska (wymiary boiska w rzucie):

- długość - 30,00 m
- szerokość - 18,00 m

W skład boiska do gier zespołowych wchodzi:

- boisko do siatkówki o wymiarach 9 x 18 m (powierzchnia netto 162m²),
- boisko do koszykówki o wymiarach 14 x 26 m (pow.. netto 364m²).

Zaprojektowano:

1. Wykonanie warstwy odsączającej z piasku grub. 15 cm.
2. Ułożenie geotkaniny w warstwie odsączającej.
3. Wykonanie podbudowy z betonu jamistego grubości 10 cm,
4. Nawierzchnia boiska syntetyczna PU 11+2 mm, poliuretanowo - gumowa, dwuwarstwowa.

Boisko będzie oddzielone od terenów zieleni krawężnikiem szer. 8 cm oraz wyposażone zostanie w urządzenia do siatkówki i koszykówki takie jak: stojaki, tuleje, tablice, kosze, siatki, słupki.

2. BOISKO SPORTOWE WIELOFUNKCYJNE (do piłki ręcznej, siatkówki i koszykówki) przy ulicy Dzieci Polskich w Myszyńcu

Dane techniczne boiska:

- długość - 44,00 m
- szerokość - 30,00 m

W skład boiska wielofunkcyjnego wchodzi:

- boisko do piłki ręcznej o wymiarach 20 x 40 m (powierzchnia netto 800m²)
- boisko do siatkówki o wymiarach 9 x 18 m (powierzchnia netto 162m²),
- boisko do koszykówki o wymiarach 14 x 26 m (pow.. netto 364m²).

Zaprojektowano:

1. Wykonanie warstwy odsączającej z piasku grub. 15 cm.
2. Ułożenie geotkaniny w warstwie odsączającej.
3. Wykonanie podbudowy z betonu jamistego grubości 10 cm,
4. Nawierzchnia boiska syntetyczna PU 11+2 mm, poliuretanowo - gumowa, dwuwarstwowa.
5. Wykonanie odwodnienia boiska.

Boisko będzie oddzielone od terenów zieleni krawężnikiem szer. 8 cm oraz wyposażone zostanie w urządzenia do siatkówki i koszykówki takie jak: stojaki, tuleje, tablice, kosze, siatki, słupki.

3. KORT TENISOWY w Myszyńcu przy ulicy Dzieci Polskich

Dane techniczne kortu netto:

- długość - 23,77 m
- szerokość - 10,97 m

Zaprojektowano:

1. Wykonanie warstwy odsączającej z piasku grub. 10 cm.
2. Ułożenie geotkaniny w warstwie odsączającej.
3. Wykonanie podbudowy z betonu jamistego grubości 10 cm,
4. Wykonanie warstwy wyrównawczej grub. 6 mm z mieszaniny granulatu SBR połączonego lepiszczem poliuretanowym,
5. Nawierzchnia boiska syntetyczna 10 mm, poliuretanowo - gumowa,
6. Wykonanie ogrodzenia wysokości 4,00 m oraz odwodnienia.

Termin realizacji zadania: kwiecień - maj 2006r.

- **UZASADNIENIE REALIZACJI PROJEKTU**

Realizacja projektu ma na celu przede wszystkim podniesienie standardu życia i pracy na wsi oraz zaspokojenia potrzeb społecznych.

Ponadto przyczyni się do:

- poprawy dostępności bazy sportowej,
- da szansę na stworzenie komfortowego zaplecza dla mieszkańców chcących aktywnie spędzić wolny czas poprzez uprawianie sportu,
- propagowania zdrowego stylu życia zarówno wśród dzieci, młodzieży, jak i dorosłych,
- podniesienia atrakcyjności rekreacyjnej, turystycznej oraz inwestycyjnej wsi Wydmusy
- wzrostu liczby osób uprawiających sport i rozwoju młodych talentów sportowych.

- **KOSZTORYS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA**

Lp.	Kategoria kosztów	Jednostka miary	Ilość, liczba	Nr pozycji w kosztorysie inwestorkim	Wartość netto w PLN	Wartość brutto w PLN
I.	Roboty budowlane ogółem, w tym:				219 991,98	710 595,05
1.	Budowa boiska do gier zespołowych (siatkówka + koszykówka) przy ul. Przemysłowej				81 936,72	99 962,80
a.	Roboty pomiarowe i ziemne	komplet	1	1-11	6 178,14	7 537,33
b.	Wykonanie warstwy odsączającej z piasku – grub. warstwy 15 cm	m ²	493	12	3 189,71	3 891,45
c.	Ułoż. geotkaniny w warstwie ods.	m ²	493	13	2 253,01	2 748,67
d.	Wykonanie podbudowy z betonu jamistego – grub. warstwy 10 cm	m ²	493	14	14 415,32	17 586,69
e.	Nawierzchnia syntetyczna o grub. warstwy 11+2 mm	m ²	493	15	48 659,10	59 364,10
f.	Wykonanie oznakowania poziomego i wyposażenie boiska	komplet	1	16-25	7 241,44	8 834,56
2.	Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego przy ul. Dzieci Polskich				280 526,26	342 242,04
a.	Roboty pomiarowe i ziemne	komplet	1	1-11	12 382,86	15 107,09
b.	Wykonanie warstwy odsączającej z piasku – grub. warstwy 15 cm	m ²	1320	12	8 550,40	10 431,49
c.	Ułoż. geotkaniny w warstwie ods.	m ²	1320	13	18 484,27	22 550,81
d.	Wykonanie podbudowy z betonu jamistego – grub. warstwy 10 cm	m ²	1320	14	38 601,94	47 094,37
e.	Nawierzchnia syntetyczna o grub. warstwy 11+2 mm	m ²	1320	15	130 284,00	158 946,48
f.	Wykonanie oznakowania poziomego i wyposażenie boiska	komplet	1	16-26	15 103,49	18 426,26

g.	Wykonanie odwodnienia boiska	mb	149	27	57 119,30	69 685,54
3.	Budowa kortu tenisowego przy ul. Dzieci Polskich				219 991,98	268 390,21
a.	Roboty pomiarowe i ziemne	komplet	1	1-7	3 111,79	3 796,38
b.	Wykonanie warstwy odsączającej z piasku – grub. warstwy 10 cm	m ²	668,13	8	2 986,56	3 643,60
c.	Ułoż. geotkaniny w warstwie ods.	m ²	668,13	9	3 053,37	3 725,11
d.	Wykonanie podbudowy z betonu jamistego – grub. warstwy 10 cm	m ²	668,13	10	19 536,24	23 834,21
e.	Warstwa wyrówn. o grub. 6 mm	m ²	668,13	11	24 553,92	29 955,78
f.	Nawierzchnia syntetyczna o grub. warstwy 10 mm	m ²	668,13	12	105 231,11	128 381,96
g.	Wykonanie ogrodzenia	mb	108,48	25	23 003,18	28 063,88
h.	Wykonanie odwodnienia	komplet	1	18-24	34 001,10	41 481,34
i.	Wykonanie oznakowania poziomego, furtki i wypos. . kortu	komplet	1	13-17 i poz.. 26	4 514,71	5 507,95
II.	Nadzór budowlany (inwestorski)				8 000,00	9 760,00
	OGÓŁEM WARTOŚĆ INWESTYCJI:				590 454,96	720 355,05

• **HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU**

Lp.	Zakres zadań	Koszty projektu brutto (PLN)	Wartość zadań wykonanych brutto (PLN)	Wartość zadań do realizacji brutto (PLN)	2005												2006					
					I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	
1	2	3	4	5	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
I.	Roboty budowlane ogółem, w tym:	710 595,05	0,00	710 595,05																		
1.	Budowa boiska do gier zespołowych (siatkówka + koszykówka) przy ul. Przemysłowej	99 962,80	0,00	99 962,80																		
2.	Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego przy ul. Dzieci Polskich	342 242,04	0,00	342 242,04																		
3.	Budowa kortu tenisowego przy ul. Dzieci Polskich	268 390,21	0,00	268 390,21																		
II.	Nadzór budowlany (inwestorski)	9 760,00	0,00	9 760,00																		
	RAZEM:	720 355,05	0,00	720 355,05																		

Tytuł projektu 2: Urządzenie ogólnodostępnego placu zabaw w miejscowości Myszyniec

a. OKREŚLENIE DZIAŁAŃ DO REALIZACJI W RAMACH PROJEKTU

W ramach projektu planowane jest urządzenie placu zabaw poprzez zakupienie i montaż odpowiednich urządzeń lub zlecenie usługi przygotowania takiego placu. Obiekt rekreacyjny będzie zlokalizowany na posesji przy ulicy Dzieci Polskich w Myszyncu i będzie dostępny dla wszystkich chętnych osób.

Oprócz urządzeń przeznaczonych dla dzieci takich jak: zestawy zabawowe, huśtawki, karuzele, piaskownica, plac zostanie wyposażony w ławki. Wszystkie urządzenia będą posiadały stosowne certyfikaty.

Termin realizacji zadania: sierpień – listopad 2006r.

• UZASADNIENIE REALIZACJI PROJEKTU

Realizacja projektu ma na celu przede wszystkim podniesienie standardu życia i pracy na obszarach wiejskich oraz zaspokojenie potrzeb społecznych, a także:

- Ø poprawę dostępności bazy rekreacyjnej,
- Ø stworzenie komfortowego zaplecza dla dzieci zainteresowanych aktywnością fizyczną,
- Ø umożliwienie dzieciom realizacji potrzeby ruchu i rozwijania umiejętności motorycznych,
- Ø propagowanie zdrowego stylu życia zarówno wśród dzieci i młodzieży oraz promowanie aktywnego wypoczynku,
- Ø poprawę stanu zdrowotnego dzieci poprzez zapobieganie wadom postawy,
- Ø podniesienie atrakcyjności rekreacyjnej i inwestycyjnej Myszynca,
- Ø zmotywowanie rodziców i opiekunów do rekreacji na świeżym powietrzu, wzbogacenia form zabaw i rozwijania pozytywnych relacji ze swoim dzieckiem.

• KOSZTORYS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Lp.	Kategoria kosztów	Kwota netto [PLN]	Podatek VAT [PLN]	Wartość brutto [PLN]
1.	Przygotowanie terenu	1900,00	418,00	2318,00
2.	Zakup i montaż urządzeń	35000,00	7700,00	42700,00
3.	Ogrodzenie terenu, przygotowanie wejść na posesję	4000,00	880,00	4880,00

RAZEM	40900,00	8998,00	49898,00
--------------	-----------------	----------------	-----------------

- HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU**

Lp.	Zakres zadań	2006											
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Procedury przetargowe												
2.	Przygotowanie terenu												
3.	Zakup i montaż urządzeń												
4.	Ogrodzenie terenu, przygotowanie wejść na posesję												