



PRZEKRÓJ

od km 0 + 022,30 do km 0 + 089,22
od km 0 + 111,06 do km 0 + 369,60
od km 0 + 392,20 do km 0 + 426,00



LEGENDA:

- 1). betonowa kostka brukowa grub. 8cm - beżfazowa (kolor szary)
- 2). podsypka cem. - piasek. 1:4 grub. 3cm
- 3). podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 grub. 20cm o ls=1,00
- 4). podbudowa z kruszywa naturalnego 0/31,5 grub. 15cm o ls=1,00
- 5). krawężnik betonowy o wym. 15x30cm
- 6). podsypka cem. - piasek. 1:4 grub. 5cm
- 7). ława z bet. cem. C12/15

<div><div><p>Paweł Zienkiewicz</p></div><div><p>Przedsiębiorstwo Projektowo - Wykonawcze "DRO - KOM" Paweł Zienkiewicz REGON: 141385692 tel.: 660664669 e-mail: pwpw@kom@wp.pl</p></div></div>			Nr rys:	
Investor:	BURMISTRZ MIASTA I GMINY MYSZYŃCIEC, PLAC WOLNOŚCI 60, 07-430 MYSZYŃCIEC			
Temat:	Przebudowa drogi gminnej w Wykrocie			
Nazwa rys:	Przekrój normalny (poprzeczny)		4.	
Zespół autorski:	Imię i nazwisko	nr upr.	podpis	
projektant:	mgr inż. Paweł Zienkiewicz	MAZ/0413/PWOD/10	do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej	
Ostrołęka, sierpień 2019r.		skala: 1:50		