

## PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg  
45232411-6 Roboty budowlane w zakresie rurociągów wody ściekowej

NAZWA INWESTYCJI : Budowa drogi wewnętrznej, chodników, zatoki parkingowej, placu manewrowego oraz utwardzeń terenu na  
dz. nr ewid. 124/4 w msc. Wolkowe Gmina Myszyniec (REJON BRAMY)  
ADRES INWESTYCJI : rejon bramy - dz. nr ewid. 124/4 w msc. Wolkowe Gmina Myszyniec  
INWESTOR : Gmina Myszyniec  
ADRES INWESTORA : Plac Wolności 60, 07-430 Myszyniec  
WYKONAWCA ROBÓT : Wykonawca zostanie wyłoniony w drodze przetargu  
BRANŻA : DROGOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : tech. bud. Mariusz Krukowski (kosztorysant)  
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : mgr. inż. Paweł Zienkiewicz (projektant)  
DATA OPRACOWANIA : 10.02.2020

tech. bud. Mariusz Krukowski

mgr. inż. Paweł Zienkiewicz  
Kosztorysant  
do projektowania i kierowania  
robotami budowlanymi bez  
ograniczeń w specjalności drogowej

Data opracowania  
10.02.2020

| Lp.                                                                                                                                                                        | Nr spec. techn. | Podstawa                   | Opis i wyliczenia                                                                                                      | j.m.           | Poszcz. | Razem |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-------|
| <b>Budowa drogi wewnętrznej, chodników, zatoki parkingowej, placu manewrowego oraz utwardzeń terenu na dz. nr ewid. 124/4 w msc. Wolkowe Gmina Myszyniec (REJON BRAMY)</b> |                 |                            |                                                                                                                        |                |         |       |
| 1                                                                                                                                                                          |                 | 45233000-9                 | <b>ROBOTY DROGOWE</b>                                                                                                  |                |         |       |
| 1.1                                                                                                                                                                        |                 |                            | <b>D.01.00.00. Roboty pomiarowe</b>                                                                                    |                |         |       |
| 1                                                                                                                                                                          | D.01.01.01.     | KNNR 1 0112-02             | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - prace pomiarowe i geodezyjne                                | m <sup>2</sup> |         |       |
| d.1.1                                                                                                                                                                      |                 |                            | 6+60                                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 66.00   |       |
|                                                                                                                                                                            |                 |                            |                                                                                                                        |                | RAZEM   | 66.00 |
| 1.2                                                                                                                                                                        |                 |                            | <b>D.01.00.00. Roboty rozbiórkowe</b>                                                                                  |                |         |       |
| 2                                                                                                                                                                          | D.01.02.04.     | KNR 13-12 1101-07 analogia | Demontaż - bramy stalowe rozsuwane                                                                                     | kpl.           |         |       |
| d.1.2                                                                                                                                                                      |                 |                            | 1                                                                                                                      | kpl.           | 1.00    |       |
|                                                                                                                                                                            |                 |                            |                                                                                                                        |                | RAZEM   | 1.00  |
| 3                                                                                                                                                                          | D.01.02.04.     | KNR 13-12 1101-07          | Montaż w nowym miejscu - bramy stalowe rozsuwane                                                                       | kpl.           |         |       |
| d.1.2                                                                                                                                                                      |                 |                            | 1                                                                                                                      | kpl.           | 1.00    |       |
|                                                                                                                                                                            |                 |                            |                                                                                                                        |                | RAZEM   | 1.00  |
| 4                                                                                                                                                                          | D.01.02.04.     | KNR 2-23 0402-04 analogia  | Demontaz - furtka                                                                                                      | szt.           |         |       |
| d.1.2                                                                                                                                                                      |                 |                            | 1                                                                                                                      | szt.           | 1.00    |       |
|                                                                                                                                                                            |                 |                            |                                                                                                                        |                | RAZEM   | 1.00  |
| 5                                                                                                                                                                          | D.01.02.04.     | KNR 2-23 0402-04           | Montaż w nowym miejscu wraz z nowym słupkiem - furtka                                                                  | szt.           |         |       |
| d.1.2                                                                                                                                                                      |                 |                            | 1                                                                                                                      | szt.           | 1.00    |       |
|                                                                                                                                                                            |                 |                            |                                                                                                                        |                | RAZEM   | 1.00  |
| 6                                                                                                                                                                          | D.01.02.04.     | KNNR 6 0808-04             | Rozebranie ogrodzeń trwałych                                                                                           | m              |         |       |
| d.1.2                                                                                                                                                                      |                 |                            | 20.0                                                                                                                   | m              | 20.00   |       |
|                                                                                                                                                                            |                 |                            |                                                                                                                        |                | RAZEM   | 20.00 |
| 1.3                                                                                                                                                                        |                 |                            | <b>D.01.00.00. Karczowanie drzew i wycinka krzewów o średnicy pow. 75 cm</b>                                           |                |         |       |
| 7                                                                                                                                                                          | D.01.02.01.     | KNNR 1 0101-07             | Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy pow. 75 cm                                                    | szt.           |         |       |
| d.1.3                                                                                                                                                                      |                 |                            | 2                                                                                                                      | szt.           | 2.00    |       |
|                                                                                                                                                                            |                 |                            |                                                                                                                        |                | RAZEM   | 2.00  |
| 8                                                                                                                                                                          | D.01.02.01.     | KNNR 1 0107-01             | Wywożenie dłużyc na odległość do 2km.                                                                                  | mp             |         |       |
| d.1.3                                                                                                                                                                      |                 |                            | 2*0.77                                                                                                                 | mp             | 1.54    |       |
|                                                                                                                                                                            |                 |                            |                                                                                                                        |                | RAZEM   | 1.54  |
| 9                                                                                                                                                                          | D.01.02.01.     | KNNR 1 0107-04             | Dodatek za transport - odległość określa oferent                                                                       | mp             |         |       |
| d.1.3                                                                                                                                                                      |                 |                            | 1.54                                                                                                                   | mp             | 1.54    |       |
|                                                                                                                                                                            |                 |                            |                                                                                                                        |                | RAZEM   | 1.54  |
| 10                                                                                                                                                                         | D.01.02.01.     | KNNR 1 0107-02             | Wywożenie karpiny na odległość do 2km z zasypianiem dołów po karpach                                                   | mp             |         |       |
| d.1.3                                                                                                                                                                      |                 |                            | 2*0.88                                                                                                                 | mp             | 1.76    |       |
|                                                                                                                                                                            |                 |                            |                                                                                                                        |                | RAZEM   | 1.76  |
| 11                                                                                                                                                                         | D.01.02.01.     | KNNR 1 0107-03             | Wywożenie gałęzi na odległość do 2km.                                                                                  | mp             |         |       |
| d.1.3                                                                                                                                                                      |                 |                            | 2*2.62                                                                                                                 | mp             | 5.24    |       |
|                                                                                                                                                                            |                 |                            |                                                                                                                        |                | RAZEM   | 5.24  |
| 12                                                                                                                                                                         | D.01.02.01.     | KNNR 1 0107-05             | Dodatek za transport - odległość określa oferent                                                                       | mp             |         |       |
| d.1.3                                                                                                                                                                      |                 |                            | 1.76+5.24                                                                                                              | mp             | 7.00    |       |
|                                                                                                                                                                            |                 |                            |                                                                                                                        |                | RAZEM   | 7.00  |
| 1.4                                                                                                                                                                        |                 |                            | <b>D.05.00.00. Chodniki</b>                                                                                            |                |         |       |
| 13                                                                                                                                                                         | D.04.01.01.     | KNNR 6 0103-01             | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni      | m <sup>2</sup> |         |       |
| d.1.4                                                                                                                                                                      |                 |                            | 60.0                                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 60.00   |       |
|                                                                                                                                                                            |                 |                            |                                                                                                                        |                | RAZEM   | 60.00 |
| 14                                                                                                                                                                         | D.04.04.01      | KNNR 6 0113-05             | Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10cm stabilizowana mechanicznie 0/31,5 (C50/30)                               | m <sup>2</sup> |         |       |
| d.1.4                                                                                                                                                                      |                 |                            | 60                                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 60.00   |       |
|                                                                                                                                                                            |                 |                            |                                                                                                                        |                | RAZEM   | 60.00 |
| 15                                                                                                                                                                         | D.05.03.23.     | KNNR 6 0502-02             | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr 3 cm - kolor             | m <sup>2</sup> |         |       |
| d.1.4                                                                                                                                                                      |                 |                            | 60                                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 60.00   |       |
|                                                                                                                                                                            |                 |                            |                                                                                                                        |                | RAZEM   | 60.00 |
| 1.5                                                                                                                                                                        |                 |                            | <b>D.05.00.00. Droga manewrowa</b>                                                                                     |                |         |       |
| 16                                                                                                                                                                         | D.04.01.01.     | KNNR 6 0103-03             | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m <sup>2</sup> |         |       |
| d.1.5                                                                                                                                                                      |                 |                            | 6                                                                                                                      | m <sup>2</sup> | 6.00    |       |
|                                                                                                                                                                            |                 |                            |                                                                                                                        |                | RAZEM   | 6.00  |

| Lp.         | Nr spec. techn. | Podstawa                        | Opis i wyliczenia                                                                                               | j.m.           | Poszcz. | Razem |
|-------------|-----------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-------|
| 17<br>d.1.5 | D.04.04.01      | KNNR 6 0113-01                  | Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15cm stabilizowana mechanicznie 0/31,5 (C50/30)                        | m <sup>2</sup> |         |       |
|             |                 |                                 | 6                                                                                                               | m <sup>2</sup> | 6.00    |       |
|             |                 |                                 |                                                                                                                 |                | RAZEM   | 6.00  |
| 18<br>d.1.5 | D.05.03.23.     | KNNR 6 0502-03                  | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr 3cm - kolor szary | m <sup>2</sup> |         |       |
|             |                 |                                 | 6                                                                                                               | m <sup>2</sup> | 6.00    |       |
|             |                 |                                 |                                                                                                                 |                | RAZEM   | 6.00  |
| <b>1.6</b>  |                 |                                 | <b>D.07.00.00. Oznakowanie</b>                                                                                  |                |         |       |
| 19<br>d.1.6 | D.07.01.01.     | KNNR AT-04 0204-01              | Oznakowanie poziome grubowarstwowe z farb chemoutwardzalnych (P-10, P7b)                                        | m <sup>2</sup> |         |       |
|             |                 |                                 | 9.50                                                                                                            | m <sup>2</sup> | 9.50    |       |
|             |                 |                                 |                                                                                                                 |                | RAZEM   | 9.50  |
| 20<br>d.1.6 | D.07.02.01.     | KNNR 6 0702-05                  | Projektowane. Pionowe znaki drogowe - tablice male tablice (typ 1 foli odblaskowej)                             | szt.           |         |       |
|             |                 |                                 | 2                                                                                                               | szt.           | 2.00    |       |
|             |                 |                                 |                                                                                                                 |                | RAZEM   | 2.00  |
| 21<br>d.1.6 | D.07.02.01.     | KNNR 6 0702-01                  | Projektowane. Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych za-betonowane w podłożu                            | szt.           |         |       |
|             |                 |                                 | 2                                                                                                               | szt.           | 2.00    |       |
|             |                 |                                 |                                                                                                                 |                | RAZEM   | 2.00  |
| 22<br>d.1.6 | D.07.00.00.     | KNNR 2 1603-03 + KNNR 2 1601-02 | Ogrodzenie trwałe do odtworzenia                                                                                | m              |         |       |
|             |                 |                                 | 20.0                                                                                                            | m              | 20.00   |       |
|             |                 |                                 |                                                                                                                 |                | RAZEM   | 20.00 |
| <b>1.7</b>  |                 |                                 | <b>D.08.00.00. Krawężniki i obrzeża</b>                                                                         |                |         |       |
| 23<br>d.1.7 | D.08.01.01.     | KNNR 6 0403-03                  | Krawężniki betonowe o wymiarach 12x25 cm z wykonaniem ław betonowych - bet. cem. C12/15                         | m              |         |       |
|             |                 |                                 | 12.0                                                                                                            | m              | 12.00   |       |
|             |                 |                                 |                                                                                                                 |                | RAZEM   | 12.00 |
| 24<br>d.1.7 | D.08.03.01.     | KNNR 6 0404-05                  | Obrzeża betonowe o wymiarach 6x20 cm na ławie betonowej - bet. cem C12/15                                       | m              |         |       |
|             |                 |                                 | 50.0                                                                                                            | m              | 50.00   |       |
|             |                 |                                 |                                                                                                                 |                | RAZEM   | 50.00 |

| Lp.                                               | Pozycje kosztoryso-<br>we | Nazwa                                                                 | Wartość |
|---------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------|
| 1                                                 | 2                         | 3                                                                     | 4       |
| 1                                                 | 1 - 24                    | ROBOTY DROGOWE                                                        |         |
| 1.1                                               | 1 - 1                     | D.01.00.00. Roboty pomiarowe                                          |         |
| 1.2                                               | 2 - 6                     | D.01.00.00. Roboty rozbiórkowe                                        |         |
| 1.3                                               | 7 - 12                    | D.01.00.00. Karczowanie drzew i wycinka krzewów o średnicy pow. 75 cm |         |
| 1.4                                               | 13 - 15                   | D.05.00.00. Chodniki                                                  |         |
| 1.5                                               | 16 - 18                   | D.05.00.00. Droga manewrowa                                           |         |
| 1.6                                               | 19 - 22                   | D.07.00.00. Oznakowanie                                               |         |
| 1.7                                               | 23 - 24                   | D.08.00.00. Krawężniki i obrzeża                                      |         |
|                                                   |                           | RAZEM                                                                 |         |
| <b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b> |                           |                                                                       |         |

Słownie: