

Wymiana pokrycia dachowego oraz wzmocnienie konstrukcji dachu budynku sceny w kompleksie Kurpiowska Kraina

Tabela przedmiaru robót

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			Dział nr 1. Roboty rozbiórkowe [CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne]		
1	KNR 4-01 0508-0200 ANALOGIA	ST-0001	Rozbiórka pokrycia z gontu drewnianego podwójnego	m2	283,4256
			11,82*8,69*2		205,43160
			(11,82+6,66)/2*3,35*2		61,90800
			3,83*2,1*2		16,08600
2	KNR 4-01W 0545-0400	ST-0002	Rozebranie pokryć, rynien, rur spust.i obróbek blach.oraz przyg.blachy z rozbiórki do dalsz.użytku. Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m	25,0400
			8,69*2		17,38000
			3,83*2		7,66000
3	KNR 4-01W 0545-0600	ST-0002	Rozebranie pokryć, rynien, rur spust.i obróbek blach.oraz przyg.blachy z rozbiórki do dalsz.użytku. Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	35,4600
			4*(4,13+1,53+1)		26,64000
			2*(1,88+1,53+1)		8,82000
4	KNR 4-01W 0545-0800	ST-0002	Rozebranie pokryć, rynien, rur spust.i obróbek blach.oraz przyg.blachy z rozbiórki do dalsz.użytku. Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp.. z blachy nie nadającej się do użytku	m2	8,7640
			0,35*8,69*2		6,08300
			0,35*3,83*2		2,68100
5	KNR 4-01 0430-0400	ST-0003	Rozebranie ołacenia dachu w odstępach łąt do 24cm	m2	283,4256
			11,82*8,69*2		205,43160
			(11,82+6,66)/2*3,35*2		61,90800
			3,83*2,1*2		16,08600
6	Kalkulacja własna		Rozbiórka kontrłat i membrany dachowej	m2	283,4256
			11,82*8,69*2		205,43160
			(11,82+6,66)/2*3,35*2		61,90800
			3,83*2,1*2		16,08600
7	KNR 4-01 0426-0300	ST-0003	Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek nieotynkowanych na wpust lub półwpust (30%desek do odzysku i ponownego wbudowania)	m2	46,1825
			0,5*4,55*10,15*2		46,18250
8	Kalkulacja własna		Demontaż sterczyny, i ornamentów z deski wiatrowej i frontowej obudowy dźwigara - do ponownego wbudowania	kpl	1,0000
9	KNKRB 2 1502-01	ST-0005	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m	m2	469,2127
			(4,13+1,53)*8,69*2		98,37080
			(6,615+1,53)*(6,15+11,44+6,15+21,79)		370,84185
			Dział nr 2. Wzmocnienie konstrukcji więźby dachowej [CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne]		

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
10	KNR 4-01 0413-0200	ST-0006	Wzmocnienie krokwi deskami grubości 32mm, nabitymi na krokwie dwustronnie - GRUBOŚĆ DESEK 40MM 3*(10,52*2+19,52)	m	121,6800 121,68000
11	KNR 13-12 1103-0100 ANALOGIA	ST-0007	Wzmocnienie pasów dźwigarów poprzez skręcenie zabezpieczonych antykorozyjnie płaskowników 120x5mm śrubami fi10mm wraz nawierceniem otworów w płaskownikach oraz przewierceniem przez pasy dźwigarów dachowych (ROBOCIZNA x1,5) 3*10,83*2*2*4,71/1000 3*19,52*4,71*2/1000 2*48*0,23*0,62/1000 96*0,23*0,62/1000	t	1,1911 0,61211 0,55164 0,01369 0,01369
12	KNR 2-02 0406-0500	ST-0008	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej; ramy górne i płatwie długości ponad 3m o przekroju poprzecznym do 180cm2 0,08*0,16*8,04*16	m3	1,6466 1,64659
13	Kalkulacja własna		Wykonanie buta stalowego z zamocowaniem do dźwigarów dachowych 7*8	szt	56,0000 56,00000
14	KNR 2-02 0408-0100	ST-0008	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej; miecze i zastrzały o przekroju poprzecznym do 180cm2 2*4*3,65*0,04*0,16 2*4*2,79*0,04*0,16 2*4*2,05*0,04*0,16 2*4*1,86*0,04*0,16	m3	0,5299 0,18688 0,14285 0,10496 0,09523
15	KNR 2-02 0409-0600	ST-0008	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej; wiatrownice o przekroju poprzecznym do 180cm2 0,04*0,25*(6,6*2+12,4+11,82*2)	m3	0,4924 0,49240
16	KNR 2-02 0409-0400	ST-0008	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej; wymiany i rozpory o przekroju poprzecznym do 180cm2 14*0,04*0,16*3,14	m3	0,2813 0,28134
17	Kalkulacja własna		Montaż prętów i śrub rzymskich wg dokumentacji w celu spionowania dźwigarów dachowych.	kpl	1,0000
18	KNR 2W 1108-0200 ANALOGIA	ST-0009	Obicie ściany szczytowej frontowej dźwigara dachowego deską szalówką, na wzór zdemontowanej, materiał nowy 0,5*4,55*10,15*2*0,7	m2	32,3278 32,32775
19	KNR 19-01 1310-0300	ST-0010	Usunięcie starej farby. Ługowanie farby z powierzchni drewnianych 0,5*4,55*10,15*2*0,3	m2	27,7095 27,70950
20	KNR 4-01 0627-0300	ST-0011	Impregnacja grzybobójcza desek przez dwukrotne smarowanie preparatami solowymi 0,5*4,55*10,15*2*2	m2	92,3650 92,36500
21	KNR 19-01 1309-1003	ST-0010	Lakierowanie powierzchni drewnianych ścian 0,5*4,55*10,15*2*2	m2	92,3650 92,36500
22	KNR 2W 1108-0200 ANALOGIA	ST-0009	Obicie ściany szczytowej frontowej dźwigara dachowego deską szalówką, na wzór zdemontowanej, materiał z odzysku 0,5*4,55*10,15*2*0,3	m2	13,8548 13,85475

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
23	Kalkulacja własna		Montaż zdemontowanej streczyny i ornamentów, oczyszczonych, zaimpregnowanych i scalonych kolorystycznie z budynkiem sceny	kpl	1,0000
			Dział nr 3. Dach [CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne]		
24	KNR 9-12 0204-0300	ST-0012	Mocowanie folii paroizolacyjnej lub wiatroizolacyjnej.	m2	283,4256
			11,82*8,69*2		205,43160
			(11,82+6,66)/2*3,35*2		61,90800
			3,83*2,1*2		16,08600
25	KNR 2-02 0410-0300	ST-0008	Ołaczenie połaci dachowych łatami z tarcicy nasyczonej 38x50mm o rozstawie 16cm do 24cm	m2	283,4256
			11,82*8,69*2		205,43160
			(11,82+6,66)/2*3,35*2		61,90800
			3,83*2,1*2		16,08600
26	NNRNKB 202 0421-02	ST-0013	Łączenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych - przybicie deski czołowej	m	17,3800
			8,69*2		17,38000
27	KNR 2-02W 0512-0100 ANALOGIA	ST-0014	Pokrycie dachu blachą dachówkopodobną. Pokrycie dachu i obróbki blacharskie - płyty dachowe, blachodachówka modułowa, drewnopodobna (ROBOCIZNA x8)	m2	283,4256
			11,82*8,69*2		205,43160
			(11,82+6,66)/2*3,35*2		61,90800
			3,83*2,1*2		16,08600
28	KNR 0-15 0521-0100	ST-0015	Ułożenie gąsiorów z blachy tłoczonej powlekanej na dachu krytym blachodachówką o szerokości modułu fali do 18,33cm	m	15,8700
			12,04+3,83		15,87000
29	NNR 6 0541-0200	ST-0016	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm	m2	37,8420
			2*2*0,35*8,69		12,16600
			2*2*0,35*3,83		5,36200
			0,35*(6,6*2+12,4+11,82*2)		17,23400
			0,35*2,2*2*2		3,08000
30	KNR 0-15II 0528-03 ANALOGIA	ST-0017	Rynny dachowe z blachy powlekanej półokrągłe o śr. 15 cm	m	25,0400
			8,69*2		17,38000
			3,83*2		7,66000
31	KNR 0-15II 0529-03 ANALOGIA	ST-0017	Rury spustowe z blachy powlekanej o śr. 10,0 cm	m	35,4600
			4*(4,13+1,53+1)		26,64000
			2*(1,88+1,53+1)		8,82000