Myszyniec, dnia 27 kwietnia 2022 r.

GMINA MYSZYNIEC
Plac Wolności 60
07-430 Myszyniec
IN.271.8.2022.IOŚ

Wg rozdzielnika

Odpowiedzi na pytania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 2 na **„Wykonanie robót budowlanych na podstawie projektu budowlanego dotyczącego realizacji zadania inwestycyjnego „Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami w aglomeracji Myszyniec”**

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) Gmina Myszyniec przekazuje odpowiedzi na pytania zadane przez wykonawców.

Pytanie 1:
Czy do rur kanalizacyjnych PVC zamawiający będzie wymagał kształtek wykonanych z tego samego surowca, tj. PVC SN8?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga zastosowania kształtek kanalizacyjnych do budowy sieci z tego samego surowca.

Pytanie 2:
Czy Zamawiający będzie wymagał aby studnie kanalizacyjne były zgodne z normą PN-EN 13598-2 oraz czy Zamawiający będzie wymagał niezależnych raportów potwierdzających zgodność z w/w normą?
Odpowiedź:
Zamawiający będzie wymagał dla wbudowywanych materiałów zgodności z obowiązującymi normami.

Pytanie 3:
Czy Zamawiający potwierdza wymóg stosowania kinet monolitycznych, wykonanych metodą wtryskową z jednego odlewu bez elementów dogrzewanych, spawanych lub doklejanych? Ma to newralgiczne znaczenie dla szczelności studni i swobodnego przepływu ścieków – bez progów, nadlewek, nierówności itp.

Odpowiedź:
Zamawiający dopuści do stosowania wyłącznie rozwiązania systemowe producentów zapewniające poprawność wykonania całego systemu zgodnie z dokumentacją projektową, obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Pytanie 4:
Czy ze względu na możliwy do wystąpienia zmienny poziom wody gruntowej Zamawiający będzie wymagał aby kompletna studnia tworzywowa, niezależnie od jej głębokości, składała się z maksymalnie z dwóch sztuk uszczelek celem ograniczenia i zminimalizowania potencjalnych miejsc przecieków oraz charakteryzowała się minimalną szczelnością 2 barów?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuści do stosowania wyłącznie rozwiązania systemowe producentów zapewniające poprawność wykonania całego systemu zgodnie z dokumentacją projektową, obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Pytanie 5:
Czy Zamawiający będzie wymagał aby szczelność studni minimum 2 bary została poparta niezależnymi badaniami?
Odpowiedź:
Zamawiający będzie wymagał zastosowania materiałów spełniających kryteria, które zostały określone w dokumentacji projektowej.

Pytanie 6:
Na rynku średnice studzienek tworzywowych wyrażane są w różnej formie wymiarowej. Czy przez oznaczenie studni wymiarem 425 Zamawiający potwierdza wymóg zastosowania studni o średnicy wewnętrznej rury trzonowej min. 425mm oraz rury teleskopowej średnicy wewnętrznej min. 405mm?
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza wymóg stosowania studni o średnicy wewnętrznej rury trzonowej min. 425mm oraz rury teleskopowej średnicy wewnętrznej min. 405 mm.

Pytanie 7:
Cechą charakterystyczną niektórych studzienek złazowych dn1000 oraz inspekcyjnych 425 jest możliwość wykonania każdej zmiany kąta na kanalizacji np. 47,115,212 stopni,
np. poprzez wykorzystanie połączeń elastycznych tj. do 7,5° na każdym króćcu. Czy mając na uwadze dostępne, wymienione rozwiązania, Zamawiający nie dopuści do wbudowania kinet, które do wykonania zmiany kąta na kanalizacji wymagają zastosowania kształtek albo przegubów kulowych na dopływie lub odpływie?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuści do stosowania wyłącznie rozwiązania systemowe producentów zapewniające poprawność wykonania całego systemu zgodnie z dokumentacją projektową, obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Pytanie 8:
Czy Zamawiający potwierdza wymóg zastosowania dla studni 425 rur teleskopowych z rdzeniem litym, montowanych do ramy włazów za pomocą zatrzasków? Rozwiązanie to zabezpiecza przed pękaniem rur teleskopowych podczas przemarzania (rura spieniona absorbuje wodę) oraz uwzględnia odmienną rozszerzalność cieplną żeliwa i pvc.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuści do stosowania wyłącznie rozwiązania systemowe producentów zapewniające poprawność wykonania całego systemu zgodnie z dokumentacją projektową, obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Pytanie 9:
Średnice studzienek tworzywowych wyrażane są w różnej formie wymiarowej. Czy przez oznaczenie studni wymiarem 1000 zamawiający potwierdza wymóg zastosowania studni o średnicy wewnętrznej rury trzonowej karbowanej jednowarstwowej min. 1000mm?
Odpowiedź:
Zamawiający będzie wymagał zastosowania materiałów spełniających kryteria, które zostały określone w dokumentacji projektowej.

Pytanie 10:
Czy Zamawiający będzie wymagał dla włazów żeliwnych w studniach 425 śrub mocujących wykonanych ze stali nierdzewnej – gwarantujących bezproblemowe otwarcie studni na etapie ich użytkowania?
Odpowiedź: Zamawiający będzie wymagał zastosowania śrub mocujących wykonanych ze stali nierdzewnych.

Pytanie 11:
Czy Zamawiający będzie wymagał dla studni kanalizacyjnych rur trzonowych karbowanych jednowarstwowych które zapewniają prawidłowe zagęszczenie podsypki podczas montażu, elastyczność oraz współpracę z gruntem podczas jego wypiętrzania w wyniku zamarzania?
Odpowiedź:
Zamawiający będzie wymagał zastosowania materiałów spełniających kryteria, które zostały określone w dokumentacji projektowej.

Pytanie 12:
Czy zamawiający dopuści studnie 1000 wyposażone w drabinki lub stopnie bez deklaracji CE?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuści do stosowania wyłącznie wyroby zgodne z obowiązującym normami oraz prawem.

Pytanie 13:
W dokumentacji przetargowej jako rozwiązanie wskazano rury dwuwarstwowe PE100 RC. Czy Zamawiający dla rozwiązań równoważnych będzie stawiał wymogi przyjęte na rynku jako standard dla rur dwuwarstwowych , to znaczy:

-rury muszą być wykonane jako rury dwuwarstwowe w całości wykonane z surowca PE100 RC z warstwą ochronną z zewnątrz o grubości min. 10% grubości ścianki w kolorze niebieskim/brązowym (woda/kanalizacja) i tożsamym zapisem w KOT o dopuszczalnym zarysowaniu minimum 10% grubości ścianki z zapisem w karcie katalogowej;
-rury muszą posiadać deklarację zgodności producenta z normą PN-EN 12201:2004;
-rury muszą posiadać aprobatę ITB z zapisem o dopuszczeniu do stosowania przy bezwykopowym układaniu (przewierty) i renowacji starych rurociągów;
-rury muszą posiadać atest higieniczny;
-rury muszą posiadać świadectwo odbioru partii zgodne z PN-EN 10204-3.1 z wynikiem testu FNCT min. 8760 godzin dla każdej partii surowca;
-certyfikat DIN CERTO lub TUV zgodności ze specyfikacją techniczną PAS1075;
-rury musza posiadać system jakości zgodny z PN-EN ISO 9001 i PN-EN ISO 14001; -wszystkie dokumenty na rury musza posiadać datę ważności na dzień składania oferty;
-rury muszą posiadać aprobatę IBDiM z zapisem o możliwości bezwykopowego układania rur w pasie drogowym bez rury osłonowej;
-rury musza posiadać możliwość zgrzewania i łączenia bez konieczności zdejmowania warstw ochronnych (pomiędzy poszczególnymi warstwami występują połączenia molekularne uniemożliwiające mechaniczne rozłączenie).
Czy jest możliwe obniżenie któregoś z parametrów?

Odpowiedź:

Zamawiający będzie wymagał zastosowania rur dwuwarstwowych wyłącznie dla odcinków sieci wykonywanych przewiertem sterowanym. Rury muszą posiadać aprobaty techniczne o dopuszczeniu do układania metodami bezwykopowymi tj. przewiertami sterowanymi.

Zamawiający dokonuje również zmiany rys. 8 poprzez dodanie przyłącza kanalizacyjnego do dz. nr 752/3 oraz zmianę długości przyłącza kanalizacyjnego do dz. nr 754/2. Ponadto Zamawiający informuje, iż wyłączone z zakresu przedmiotu zamówienia zostają rys. 18 i 21. Wobec powyższego Zamawiający wraz z niniejszym pismem na stronie internetowej zamieszcza zaktualizowany przedmiar robót.

Mając na uwadze powyższe Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert w następujący sposób:

Termin składania ofert: 10 maja 2022 r. do godz. 9:00.

Termin otwarcia ofert: 10 maja 2022 r. godz. 9:30.

Termin wniesienia wadium: 10 maja 2022 r. do godz. 9:00.

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Stanisław Ścibek; Gmina Myszyniec
Data: 2022.04.27 13:17:44 CEST