



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny



Rzeczpospolita
Polska

Mazowsze.
serce Polski

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



GINA MYSZYNEC

07-430 MYSZYNEC, Plac Wolności 60
tel./fax 29 772-11-41
pow. ostrołęcki woj. mazowieckie
REGON: 550665284 NIP: 753-21-53-537

IN.IOŚ.7013.5.30.2022

Myszyniec, dnia 18 listopada 2022 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

na wykonanie zastępcze usunięcia wad gwarancyjnych instalacji fotowoltaicznych wykonanych w ramach zadania pn.: „Budowa instalacji OZE na terenie gminy Myszyniec – dostawa i montaż instalacji solarnych oraz instalacji fotowoltaicznych w ramach zadania „Wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnej produkcji energii na terenie gminy Myszyniec” z podziałem na część I i II” w zakresie zamówienia obejmującego dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych o wartości szacunkowej zamówienia poniżej kwoty netto 130 000 zł

Zamawiający

- 1) Gmina Myszyniec
Plac Wolności 60
07-430 Myszyniec
tel/fax: 029 77-21-141
<http://www.myszyniec.pl>
<http://myszyniec.nowoczesnagmina.pl>
- 2) Ochotnicza Straż Pożarna w Wydmusach
Wydmusy 118o
07-430 Myszyniec
- 3) Powiat Ostrołęcki
Gen. Józefa Bema 5
07-410 Ostrołęka
- 4) Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Trójcy Przenajświętszej
Pl. Kardynała Wyszyńskiego 1
07-430 Myszyniec

Rodzaj zamówienia: usługi

Kod CPV:

50710000-5 Usługi w zakresie napraw i konserwacji elektrycznych i mechanicznych instalacji budynkowych
50800000-3 Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji
50700000-2 Usługi w zakresie napraw i konserwacji instalacji budynkowych
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

872

I. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest **wykonanie zastępcze usunięcia wad gwarancyjnych instalacji fotowoltaicznych wykonanych w ramach zadania pn.: „Budowa instalacji OZE na terenie gminy Myszyniec – dostawa i montaż instalacji solarnych oraz instalacji fotowoltaicznych w ramach zadania „Wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnej produkcji energii na terenie gminy Myszyniec” z podziałem na część I i II” w zakresie zamówienia obejmującego dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych.**
2. Przedmiot zamówienia dotyczy zastępczego usunięcia następujących wad gwarancyjnych instalacji fotowoltaicznych zamontowanych na budynkach użyteczności publicznej należących do Gminy Myszyniec, Ochotniczej Straży Pożarnej w Wydmusach, Powiatu Ostrołęckiego i Parafii Myszyniec:

1) Budynek Środowiskowego Domu Samopomocy w Białusnym Lasku (instalacja fotowoltaiczna o mocy 3,40 kW) – adres: Białusny Lasek 19, 07- 430 Myszyniec:

- a) Instalacja PV wpięta do rozdzielnic głównej przed rozłącznikiem głównym, bezpośrednio na zaciski rozłącznika. Oznacza to, że instalacja PV nie wyłączy się w chwili wyłączenia wyłącznika głównego np. poprzez zadziałanie pożarowego wyłącznika prądu.
- b) Brak wyłącznika nadprądowego instalacji fotowoltaicznej. Oznacza to brak zabezpieczenia zwarciovego dla przewodu zasilającego instalacji PV.
- c) Przewód PE instalacji PV wpięty do złącza kontrolnego na zacisk probierczy za pomocą końcówek miedzianych. Zaciski są wykonane ze stali ocynkowanej.
- d) Przewód do pożarowego wyłącznika prądu prowadzony w rurkach PVC. Ponadto nie został podpięty do wyzwalacza, co oznacza, że nie działa.
- e) Nie połączono przewodem PE rozdzielnic AC instalacji PV i rozdzielnic głównej budynku.
- f) Na zacisku PE falownika stwierdzono napięcie DC o wartości 250V.
- g) Użytkownik nie potwierdza przeprowadzenia szkolenia z obsługi systemu. Ponadto nie został poinformowany o możliwości monitorowania instalacji za pomocą aplikacji mobilnej.

Wnioski:

- a) Instalację PV należy wpiąć do rozdzielnic głównej za wyłącznikiem głównym poprzez wyłącznik nadprądowy.
- b) Przewód PE w złączu probierczym instalacji odgromowej należy zamocować do przewodu uziemiającego stosując odpowiednie przekładki.
- c) Należy uporządkować połączenia przewodów PE instalacji.
- d) Należy w sposób prawidłowy zainstalować pożarowy wyłącznik prądu. Dotyczy to także zamocowania przewodu sterującego wyłącznikiem.
- e) Należy naprawić lub wymienić falownik PV w celu wyeliminowania pojawiającego się napięcia 250V DC na zacisku PE.

2) Budynek Publicznej Szkoły Podstawowej w Zalesiu (instalacja fotowoltaiczna o mocy 32,64 kW) – adres: Zalesie 36A, 07-430 Myszyniec:

- a) Instalacja PV wpięta do rozdzielnicy głównej przed wyłącznikiem głównym, bezpośrednio na zaciski wyłącznika. Oznacza to, że instalacja PV nie wyłączy się w chwili wyłączenia wyłącznika głównego np. poprzez zadziałanie pożarowego wyłącznika prądu.
- b) Brak wyłącznika nadprądowego. Oznacza to brak zabezpieczenia zwarciovego dla przewody zasilającego.
- c) Przewód PE wpięty do złącza kontrolnego na zacisk probierczy za pomocą końcówek miedzianych. Zaciski są wykonane ze stali ocynkowanej. Brak przekładek.
- d) Przewód do pożarowego wyłącznika prądu prowadzony w rurkach PVC. Ponadto nie został podpięty do wyzwalacza, co oznacza, że nie działa.
- e) Nie połączono przewodem PE rozdzielnicy AC instalacji PV i rozdzielnicy głównej budynku.
- f) Zaciski PE w złączu probierczym zaciskane kombinerkami, a nie zaciskarką.
- g) Nie zachowano odpowiedniej kolorystyki przewodów przy okablowaniu rozdzielnicy AC i falowników. Jest to poprawne pod względem elektrycznym natomiast niezgodne ze sztuką.
- h) Przewód PE ochronników przepięciowych w rozdzielnicy RAC wpięty do szyny rozdzielnicy a nie na szynę lokalną.
- i) Okablowanie pomiędzy falownikiem 12kW a rozdzielnicą RAC wykonano przewodami o przekroju 4mm².
- j) Użytkownik nie potwierdza przeprowadzenia szkolenia z obsługi systemu. Spowodowało to, że użytkownik nie zwrócił uwagi na zadziałanie zabezpieczeń DC instalacji.

Wnioski:

- a) Instalację PV należy wpiąć do rozdzielnicy głównej za wyłącznikiem głównym poprzez wyłącznik nadprądowy.
- b) Przewód PE w złączu probierczym instalacji odgromowej należy zamocować do przewodu uziemiającego stosując odpowiednie przekładki.
- c) Należy w sposób prawidłowy zainstalować pożarowy wyłącznik prądu. Dotyczy to także zamocowania przewody sterującego wyłącznikiem.
- d) Należy uporządkować okablowanie falowników i rozdzielnicy RAC instalacji oraz dostosować przekroje przewodów do występujących obciążeń.
- e) Należy uporządkować połączenia przewodów PE instalacji.

3) Budynek Publicznej Szkoły Podstawowej w Wydmusach (instalacja fotowoltaiczna o mocy 18,02 kW) – adres: Wydmusy 117k, 07-430 Myszyniec:

- a) Instalacja PV wpięta do rozdzielnicy głównej przed rozłącznikiem głównym, bezpośrednio na zaciski rozłącznika. Oznacza to, że instalacja PV nie wyłączy się w chwili wyłączenia wyłącznika głównego np. poprzez zadziałanie pożarowego wyłącznika prądu.

- b) Brak wyłącznika nadprądowego instalacji fotowoltaicznej. Oznacza to brak zabezpieczenia zwarcowego dla przewodu zasilającego instalacji PV.
- c) Przewód PE instalacji PV wpięty do odrębnego uziemienia. Rezystancja uziemienia jest niewystarczająca do prawidłowego działania zabezpieczeń przepięciowych i ochrony przeciwporażeniowej.
- d) Przewód do pożarowego wyłącznika prądu prowadzony w rurkach PVC.
- e) Nie połączono przewodem PE rozdzielnic AC instalacji PV i rozdzielnic głównej budynku.

Wnioski:

- a) Instalację PV należy wpiąć do rozdzielnic głównej za wyłącznikiem głównym poprzez wyłącznik nadprądowy.
- b) Należy wykonać prawidłowe uziemienie dla instalacji PV lub włączyć się do istniejącego uziemienia budynku.
- c) Należy uporządkować połączenia przewodów PE instalacji.
- d) Należy w sposób prawidłowy zamocować przewód sterujący pożarowego wyłącznika prądu.

4) Budynek Publicznej Szkoły Podstawowej w Wolkowach (instalacja fotowoltaiczna o mocy 23,12 kW) – adres: Wolkowe 1, 07-430 Myszyniec:

- a) Instalacja PV wpięta do rozdzielnic głównej przed rozłącznikiem głównym, bezpośrednio na zaciski rozłącznika. Oznacza to, że instalacja PV nie wyłączy się w chwili wyłączenia wyłącznika głównego np. poprzez zadziałanie pożarowego wyłącznika prądu.
- b) Brak wyłącznika nadprądowego instalacji fotowoltaicznej. Oznacza to brak zabezpieczenia zwarcowego dla przewodu zasilającego instalacji PV.
- c) Falownik o mocy 12kW nie działa. Wyświetla się komunikat o uszkodzeniu urządzenia.
- d) Przewód PE instalacji PV wpięty do przewodu odprowadzającego instalacji odgromowej.
- e) Przewód do pożarowego wyłącznika prądu prowadzony w rurkach PVC. Ponadto nie został podpięty do wyzwalacza, co oznacza, że nie działa.
- f) Nie połączono przewodem PE rozdzielnic AC instalacji PV i rozdzielnic głównej budynku.
- g) Pierwsze zabezpieczenia przepięciowe DC paneli fotowoltaicznych zamontowano na dachu budynku w miejscu trudno dostępnym. Powoduje to poważne utrudnienie przy sprawdzenia zadziałania tych zabezpieczeń.
- h) Falownik o mocy 6,0 kW wraz z rozdzielnicami zainstalowano w pomieszczeniu zbiorników paliwa.

Wnioski:

- a) Należy usunąć awarię falownika 12kW.
- b) Instalację PV należy wpiąć do rozdzielnic głównej za wyłącznikiem głównym poprzez wyłącznik nadprądowy.
- c) Należy prawidłowo połączyć szynę PE instalacji PV z uziomem budynku.

efu

- d) Należy uporządkować połączenia przewodów PE instalacji.
- e) Należy w sposób prawidłowy zainstalować pożarowy wyłącznik prądu. Dotyczy to także zamocowania przewodu sterującego wyłącznikiem.
- f) Należy zweryfikować zgodność z przepisami lokalizacji falownika 6,0 kW wraz z rozdzielnicami w pomieszczeniu zbiorników paliwa.

5) Budynek Gminnej Administracji Placówek Oświatowych w Myszyńcu Starym (instalacja fotowoltaiczna o mocy 18,70 kW) – adres: Myszyniec Stary 105, 07-430 Myszyniec:

- a) Instalacja PV wpięta do rozdzielnicy głównej przed rozłącznikiem głównym, bezpośrednio na zaciski rozłącznika. Oznacza to, że instalacja PV nie wyłączy się w chwili wyłączenia wyłącznika głównego np. poprzez zadziałanie pożarowego wyłącznika prądu.
- b) Brak wyłącznika nadprądowego instalacji fotowoltaicznej. Oznacza to brak zabezpieczenia zwarciovego dla przewodu zasilającego instalacji PV.
- c) Przewód PE instalacji PV wpięty do złącza kontrolnego na zacisk probierczy za pomocą końcówek miedzianych. Zaciski są wykonane ze stali ocynkowanej. Brak przekładek.
- d) Brak szyny PE przy falownikach.
- e) Przewód PE wpięty do rozdzielnicy AC poprzez mostek na ograniczniku przepięć.
- f) Przewód do pożarowego wyłącznika prądu prowadzony w rurkach PVC. Ponadto nie został podpięty do wyzwalacza, co oznacza, że nie działa.
- g) Nie połączono przewodem PE rozdzielnicy AC instalacji PV i rozdzielnicy głównej budynku.
- h) Pierwsze zabezpieczenia przepięciowe DC paneli fotowoltaicznych zamontowano na dachu budynku w miejscu trudno dostępnym. Powoduje to poważne utrudnienie przy sprawdzenia zadziałania tych zabezpieczeń.
- i) Użytkownik nie potwierdza przeprowadzenia szkolenia z obsługi systemu.

Wnioski:

- a) Instalację należy wpiąć za wyłącznikiem głównym poprzez wyłącznik nadprądowy.
- b) Przewód PE w złączu probierczym instalacji odgromowej należy zamocować do przewodu uziemiającego stosując odpowiednie podkładki.
- c) Należy zastosować lokalną szynę wyrównawczą przy rozdzielnicy AC instalacji PV.
- d) Należy uporządkować połączenia przewodów PE instalacji.
- e) Należy w sposób prawidłowy zainstalować pożarowy wyłącznik prądu. Dotyczy to także zamocowania przewody sterującego.

6) Budynek Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej im. Ks. Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu (instalacja fotowoltaiczna o mocy 20,40 kW) – Plac Wolności 58, 07-430 Myszyniec:

- a) Instalacja PV wpięta do rozdzielnicy głównej przed rozłącznikiem głównym, bezpośrednio na zaciski rozłącznika. Oznacza to, że instalacja PV nie wyłączy się w chwili wyłączenia wyłącznika głównego np. poprzez zadziałanie pożarowego wyłącznika prądu.
- b) Brak wyłącznika nadprądowego instalacji fotowoltaicznej. Oznacza to brak zabezpieczenia zwarciovego dla przewodu zasilającego instalacji PV.
- c) Okablowanie rozdzielnicy AC wykonane jednakowym, żółto-zielonym przewodem. Jest to poprawne pod względem elektrycznym natomiast niezgodne ze sztuką.
- d) Przewód PE instalacji PV wpięty do złącza kontrolnego na zacisk probierczy za pomocą końcówek miedzianych. Zaciski są wykonane ze stali ocynkowanej. Brak przekładek.
- e) Przewód do pożarowego wyłącznika prądu prowadzony w rurkach PVC. Ponadto nie został podpięty do wyzwalacza, co oznacza, że nie działa.
- f) Nie połączono przewodem PE rozdzielnicy AC instalacji PV i rozdzielnicy głównej budynku.
- g) Pierwsze zabezpieczenia przepięciowe DC paneli fotowoltaicznych zamontowano na dachu budynku w miejscu trudno dostępnym. Powoduje to poważne utrudnienie przy sprawdzeniu zadziałania tych zabezpieczeń.
- h) W rozdzielnicy DC stwierdzono obecność wody. Prawdopodobnie wynika to z braku uszczelnienia przejścia przewodów z parteru do piwnicy.

Wnioski:

- a) Instalację PV należy wpiąć do rozdzielnicy głównej za wyłącznikiem głównym poprzez wyłącznik nadprądowy.
- b) Przewód PE w złączu probierczym instalacji odgromowej należy zamocować do przewodu uziemiającego stosując odpowiednie przekładki.
- c) Należy uporządkować połączenia przewodów PE instalacji.
- d) Należy w sposób prawidłowy zainstalować pożarowy wyłącznik prądu. Dotyczy to także zamocowania przewodu sterującego wyłącznikiem.
- e) Należy uszczelnić przejście przewodów DC z parteru do piwnicy.

7) Budynek Urzędu Miejskiego w Myszyncu (instalacja fotowoltaiczna o mocy 34,68 kW) – adres: Plac Wolności 60, 07-430 Myszyniec:

- a) Instalacja PV wpięta do rozdzielnicy głównej przed rozłącznikiem głównym, bezpośrednio na zaciski rozłącznika. Oznacza to, że instalacja PV nie wyłączy się w chwili wyłączenia wyłącznika głównego np. poprzez zadziałanie pożarowego wyłącznika prądu.
- b) Brak wyłącznika nadprądowego instalacji fotowoltaicznej. Oznacza to brak zabezpieczenia zwarciovego dla przewodu zasilającego instalacji PV.

274

- c) Przewód PE instalacji PV wpięty do złącza kontrolnego na zacisk probierczy za pomocą końcówek miedzianych. Zaciski są wykonane ze stali ocynkowanej. Brak przekładek.
- d) Przewód do pożarowego wyłącznika prądu prowadzony w rurkach PVC. Ponadto nie został podpięty do wyzwalacza (brak), co oznacza, że nie działa.
- e) Nie połączono przewodem PE rozdzielnicy AC instalacji PV i rozdzielnicy głównej budynku.
- f) Pierwsze zabezpieczenia przepięciowe DC paneli fotowoltaicznych zamontowano na dachu budynku w miejscu trudno dostępnym. Powoduje to poważne utrudnienie przy sprawdzenia zadziałania tych zabezpieczeń.
- g) Mostki w rozdzielnicy AC wykonane różnymi przekrojami przewodów.
- h) Stwierdzono nadpalenia w rozdzielnicy DC.

Wnioski:

- a) Instalację PV należy wpiąć do rozdzielnicy głównej za wyłącznikiem głównym poprzez wyłącznik nadprądowy.
- b) Przewód PE w złączu probierczym instalacji odgromowej należy zamocować do przewodu uziemiającego stosując odpowiednie przekładki.
- c) Należy w sposób prawidłowy zainstalować pożarowy wyłącznik prądu. Dotyczy to także zamocowania przewodu sterującego wyłącznikiem.
- d) Należy wymienić obudowę rozdzielnicy DC oraz nadpalone elementy jej wyposażenia.

8) Budynek remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Wydmusach (instalacja fotowoltaiczna o mocy 16,66 kW) – adres: Wydmusy 118o, 07-430 Myszyniec:

- a) Instalacja PV wpięta do rozdzielnicy RWC przed rozłącznikiem głównym, bezpośrednio na zaciski rozłącznika. Oznacza to, że instalacja PV nie wyłączy się w chwili wyłączenia wyłącznika głównego np. poprzez zadziałanie pożarowego wyłącznika prądu dla rozdzielnicy.
- b) Brak wyłącznika nadprądowego instalacji fotowoltaicznej. Oznacza to brak zabezpieczenia zwarciovego dla przewodu zasilającego instalacji PV.
- c) Przewód PE wpięty na GSU za pomocą końcówek miedzianych. Brak przekładek.
- d) Przewód PE paneli wpięty poprzez mostki na ochronnikach przepięciowych.
- e) Nie połączono przewodem PE rozdzielnicy AC instalacji PV i rozdzielnicy RWC.
- f) Przewód do pożarowego wyłącznika prądu prowadzony w rurkach PVC. Ponadto nie został podpięty do wyzwalacza, co oznacza, że nie działa.
- g) Nie zabezpieczone wejście przewodów do szachtu na dachu co może powodować zaciekanie wody.
- h) Do sprowadzenia przewodów DC wykorzystano istniejący kanał wentylacyjny.

Wnioski:

- a) Instalację PV należy wpiąć do rozdzielnicy głównej za wyłącznikiem głównym poprzez wyłącznik nadprądowy.
- b) Należy uporządkować połączenia przewodów PE instalacji.
- c) Należy w sposób prawidłowy zainstalować pożarowy wyłącznik prądu. Dotyczy to także zamocowania przewodu sterującego wyłącznikiem.

9) Budynek Zespołu Szkół Powiatowych w Myszyńcu (instalacja fotowoltaiczna o mocy 23,46 kW) – adres: ul. Dzieci Polskich 5, 07-430 Myszyniec:

- a) Instalacja PV wpięta do rozdzielnicy głównej przed rozłącznikiem głównym, bezpośrednio na zaciski rozłącznika. Oznacza to, że instalacja PV nie wyłączy się w chwili wyłączenia wyłącznika głównego np. poprzez zadziałanie pożarowego wyłącznika prądu.
- b) Brak wyłącznika nadprądowego instalacji fotowoltaicznej. Oznacza to brak zabezpieczenia zwarciovego dla przewodu zasilającego instalacji PV.
- c) Przewód PE instalacji PV wpięty do rozdzielnicy głównej na zacisk lokalny rozdzielnicy. W RG dostępna jest główna szyna uziemiająca do której należało podłączyć szynę lokalną instalacji PV.
- d) Przewód PE paneli fotowoltaicznych sprowadzony do zacisku probierczego instalacji odgromowej. W zacisku tym nie podłączono przewodu uziemiającego. Dla instalacji PV wykonano uziemienie w postaci szpilki. Jego rezystancja jest niewystarczająca. Ponadto z dachu sprowadzono przewód LY16mm² natomiast uziom połączono przewodem LY10mm².
- e) Nie połączono przewodem PE rozdzielnicy AC instalacji PV i rozdzielnicy głównej budynku.
- f) Pierwsze zabezpieczenia przepięciowe DC paneli fotowoltaicznych zamontowano na dachu budynku w miejscu trudno dostępnym. Powoduje to poważne utrudnienie przy sprawdzenia zadziałania tych zabezpieczeń.
- g) Mostki w rozdzielnicy AC wykonane różnymi przekrojami przewodów.
- h) Stwierdzono nadpalenia obudowy w rozdzielnicy DC.
- i) Brak licznika kontrolnego w rozdzielnicy kotłowni. Licznik jest pokazany na schemacie w dokumentacji powykonawczej.

Wnioski:

- a) Instalację PV należy wpiąć do rozdzielnicy głównej za wyłącznikiem głównym poprzez wyłącznik nadprądowy.
- b) Uziemienie paneli instalacji PV lub włączyć się do istniejącego uziemienia budynku.
- c) Szynę lokalną instalacji PV należy podłączyć do głównej szyny uziemiającej w rozdzielnicy głównej.
- d) Należy wymienić obudowę rozdzielnicę DC.

474

- e) Ujednolicić sposób połączenia konstrukcji nośnych paneli fotowoltaicznych z instalacją odgromową.
- f) Należy doprowadzić do zgodności wykonanej instalacji z dokumentacją powykonawczą.

10) Budynek plebanii przy Parafii pw. Trójcy Przenajświętszej w Myszynie (instalacja fotowoltaiczna o mocy 12,24 kW) – adres: Plac Kardynała Wyszyńskiego 1, 07-430 Myszyniec:

- a) Instalacja PV wpięta do rozdzielnicy kotłowni przed rozłącznikiem głównym, bezpośrednio na zaciski rozłącznika. Oznacza to, że instalacja PV nie wyłączy się w chwili wyłączenia wyłącznika głównego np. poprzez zadziałanie pożarowego wyłącznika prądu.
- b) Brak wyłącznika nadprądowego instalacji fotowoltaicznej. Oznacza to brak zabezpieczenia zwarciovego dla przewodu zasilającego instalacji PV.
- c) Nie zachowano odpowiedniej kolorystyki przewodów przy okablowaniu rozdzielnicy AC i rozłącznika głównego. Jest to poprawne pod względem elektrycznym natomiast niezgodne ze sztuką.
- d) Na mostkach zastosowano pojedyncze końcówki zamiast podwójnych.
- e) Na niektórych mostkach połączono linkę i drut.
- f) Nie połączono przewodem PE rozdzielnicy AC instalacji PV i rozdzielnicy kotłowni.
- g) Linka uziemienia paneli podłożona pod zacisk probierczy bez żadnej końcówki.
- h) Brak licznika kontrolnego w rozdzielnicy kotłowni. Licznik jest pokazany na schemacie w dokumentacji powykonawczej.

Wnioski:

- a) Instalację PV należy wpiąć do rozdzielnicy kotłowni za wyłącznikiem głównym poprzez wyłącznik nadprądowy.
 - b) Należy wykonać uziemienie dla instalacji PV.
 - c) W rozdzielnicy DC należy poprawić połączenia stringów i zabezpieczeń.
 - d) Należy doprowadzić do zgodności wykonanej instalacji z dokumentacją powykonawczą.
- 5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z usunięcia wad gwarancyjnych instalacji fotowoltaicznej na danym obiekcie.
 - 6. Zakres prac do wykonania szczegółowo wskazano w protokołach ze sprawdzenia instalacji fotowoltaicznych.
 - 7. Dokumentacja projektowa zadania inwestycyjnego związanego z dostawą i montażem instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej, dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego: <http://myszyniec.nowoczesnagmina.pl/?a=5470> (załączniki nr 3E1-3E5, 3E7-3E9)
 - 8. Miejsce realizacji zamówienia: gmina Myszyniec, powiat ostrołęcki, województwo mazowieckie, miejscowości: Białusny Lasek, Myszyniec, Myszyniec Stary, Wolkowe, Wydmusy, Zalesie.

EPH

9. Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami stanowi integralną część Umowy i określa wymagania, obowiązki, uprawnienia i zakresy odpowiedzialności Wykonawcy.
10. Zamawiający stoi na stanowisku, że podmiot zainteresowany złożeniem oferty na realizację niniejszego zadania, przed jej złożeniem powinien osobiście zapoznać się z obiektami będącymi przedmiotem zadania – wizja lokalna. Zamawiający umożliwi przeprowadzenie wizji lokalnej, po uprzednim uzgodnieniu jej terminu z osobą wskazaną w niniejszym zapytaniu ofertowym do kontaktów z jego strony. Terminy wizji lokalnych muszą być zaplanowane w dniach od poniedziałku do piątku i w godzinach od 08.00 do 16.00.
11. Zamawiający przyjmuje, że podmiot profesjonalnie świadczący usługi w ramach niniejszego zamówienia jest w stanie krytycznie ocenić zakres zadań określonych w zapytaniu ofertowym, poddając analizie ich specyfikę, stopień skomplikowania, termin wykonania, specjalistyczny charakter oraz inne uwarunkowania faktycznie towarzyszące realizacji robót. Tym samym zakłada właściwą ocenę ryzyka mogącego zajść w procesie inwestycyjnym, którego skutkiem może być konieczność wykonania robót dodatkowych lub uzupełniających oraz że odpowiednio wkalkuluje to w cenę oferty.
12. Niniejsze zapytanie ofertowe wraz z załącznikami zostało zamieszczone na stronie internetowej pod adresem <http://myszyniec.nowoczesnagmina.pl/> w zakładce Gmina: Zamówienia publiczne poniżej 130 tys.
13. Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa na zasadach określonych w istotnych postanowieniach umowy, stanowiących załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
14. Zamawiający, na czas realizacji przedmiotu zamówienia, udostępni Wykonawcy następujące dokumenty:
 - 1) Dokumentację projektową instalacji fotowoltaicznych objętych niniejszym zapytaniem ofertowym,
 - 2) Dokumentację powykonawczą instalacji fotowoltaicznych objętych niniejszym zapytaniem ofertowym.

II. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Strony ustalają następujące terminy wykonania przedmiotu umowy:

- a) rozpoczęcia: od dnia zawarcia umowy,
- b) zakończenia realizacji całego zakresu przedmiotu zamówienia: **1 miesiąc od dnia podpisania umowy.**

III. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełnienia

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy spełniający następujące warunki:

274

- 1) Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia tj. Wykonawca dysponuje następującą osobą:
 - a) posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, która posiada co najmniej 5 letnie doświadczenie w wykonywaniu czynności na podstawie przedmiotowych uprawnień,
która jest członkiem właściwej izby samorządu zawodowego – jeżeli przepisy tego wymagają.

Warunek zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawca przedstawi wykaz osób w oparciu o informacje zawarte w załączniku nr 3 do zapytania ofertowego wraz z: potwierdzeniem przynależności tej osoby do właściwej izby samorządu zawodowego (należy załączyć zaświadczenie z Izby)

Osoby, które posiadają uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego odpowiednie do realizacji przedmiotu zamówienia, do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i zachowały uprawnienia do pełnienia tych funkcji dotychczasowym zakresie wykazują te dokumenty jako obowiązujące.

Zamawiający określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza, odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1646).

Wskazana osoba powinna biegle posługiwać się językiem polskim. W przypadku, gdy wskazana osoba nie wykazuje się biegłą znajomością języka polskiego Wykonawca jest zobowiązany zapewnić co najmniej jednego tłumacza na okres realizacji umowy, w celu realizacji potrzeb wynikających z wykonywanego zamówienia.

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia obsługi zadania przez wskazanego w ofercie pracownika. Podczas nieobecności osoby przedstawionej Zamawiającemu, wynikającej np. z urlopu lub choroby, Wykonawca ma zapewnić zastępstwo krótkoterminowe, dla uniknięcia opóźnień w realizacji robót. Takie zastępstwo będzie zaproponowane uprzednio na piśmie wraz z CV i wymaga zaakceptowania przez Zamawiającego (osoba winna spełniać wymagania wskazane dla tej w niniejszym zapytaniu).



IV. Kryterium oceny oferty, informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty oraz opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty

Kryterium oceny jest cena oferty. Ocenie zostanie poddana cena brutto za realizację całego zamówienia, podana w formularzu oferty. Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uzna ofertę zawierającą najniższą cenę.

1) Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie opisanych kryteriów, w oparciu o ustaloną niżej punktację:

punktacja: 0 – 100,

gdzie: 100% = 100 pkt.

2) Za najkorzystniejszą z ofert zostanie uznana ta oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów obliczonych w oparciu o ustalone kryteria przedstawione poniżej:

- Kryterium: **Cena – waga 100%**

Za cenę oferty przyjmuje się wartość brutto (z podatkiem VAT).

3) Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym Wykonawcom, wypełniającym wymagania kryterialne, przypisana zostanie proporcjonalnie mniejsza liczba punktów.

4) Zastosowane własne wzory do obliczania punktowego:

Punkty za kryterium: **Cena (C) – waga 100%**, zostaną obliczone wg poniższego wzoru:

$C = (\text{najniższa oferowana cena} : \text{cena oferty badanej}) \times 100 \times 100\% = \text{ilość punktów}.$

5) Uzyskana z wyliczenia ilość punktów zostanie ostatecznie ustalona z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych.

6) Oferta, która otrzyma maksymalną liczbę przyznanych punktów – w oparciu o ustalone wyżej kryterium – zostanie uznana za najkorzystniejszą. Pozostałe oferty sklasyfikowane zostaną zgodnie z ilością uzyskanych punktów.

7) Jeżeli nie można wybrać oferty i poza cenowego kryterium oceny ofert najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny, Zamawiający spośród tych ofert dokona wyboru oferty z niższą ceną.

V. Termin składania ofert

Do 28 listopada 2022 roku do godz. 10:00

4/74

VI. Miejsce i termin otwarcia ofert

1. Miejsce składania ofert: Urząd Miejski w Myszyncu, Plac Wolności 60, Punkt Obsługi Mieszkańców (parter budynku) lub elektronicznie na adres: zamowienia@myszyniec.pl, lub na adres skrzynki ePUAP Zamawiającego: /UMMyszyniec/SkrytkaESP.
2. Termin otwarcia ofert: 28 listopada 2022 roku, godz. 10:15.
3. Informacja o wyniku postępowania zostanie zamieszczona na stronie internetowej pod adresem <http://myszyniec.nowoczesnagmina.pl/> w zakładce Gmina: Zamówienia publiczne poniżej 130 tys. O wyniku postępowania Wykonawcy zostaną poinformowani również na wskazany w ofercie adres e-mailowy.

VII. Sposób przygotowania i składania ofert

1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
2. Ofertę składa się pod rygorem nieważności, w formie pisemnej lub dokumentowej, w języku polskim.
3. Treść oferty musi odpowiadać przedmiotowi zamówienia.
4. Ofertę można składać **pocztą lub osobiście na adres:** Urząd Miejski w Myszyncu, Plac Wolności 60, 07-430 Myszyniec, Punkt Obsługi Mieszkańców (parter budynku), w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „**Oferta na: Wykonanie zastępcze usunięcia wad gwarancyjnych instalacji fotowoltaicznych**” lub na adres e-mail: zamowienia@myszyniec.pl lub skrzynkę ePUAP: adres skrzynki ePUAP Zamawiającego: /UMMyszyniec/SkrytkaESP.
5. Oferta musi zawierać:
 - 1) Wypełnioną i podpisaną przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy ofertę (wg załączonego formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego).
 - 2) Wykaz osób – zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.
 - 3) Potwierdzenie przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego .
 - 4) Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę o ile osoba reprezentująca Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana, jako upoważniona do jej reprezentacji we właściwym rejestrze.
6. W przypadku wątpliwości co do treści oferty i załączonych dokumentów lub w przypadku ich braku Zamawiający zastrzega możliwość zażądania dodatkowych wyjaśnień bądź złożenia dodatkowych lub brakujących dokumentów chyba, że ze złożonych oferty i dokumentów będzie wynikać, iż Wykonawca nie spełnia postawionych warunków udziału w postępowaniu lub oferta będzie nieważna na podstawie odrębnych przepisów, bądź zajdzie potrzeba unieważnienia postępowania.
7. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić, uzupełnić lub wycofać ofertę. Zmiana, uzupełnienie lub wycofanie oferty odbywa się w taki sam

sposób jak złożenie oferty z odpowiednim dopiskiem (zmiana, uzupełnienie lub wycofanie).

8. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Zamawiający zwróci Wykonawcy ofertę, która została złożona po wyznaczonym terminie składania ofert bez jej otwierania.
9. Zamawiający może zmienić zapytanie ofertowe przed upływem terminu składania ofert, w zmienionym zapytaniu ofertowym przedłużony zostanie termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, o ile przedłużenie tego terminu jest konieczne z uwagi na istotną zmianę zapytania ofertowego polegającą w szczególności na zmianie:
 - a) opisu przedmiotu zamówienia,
 - b) warunku udziału w postępowaniu lub sposobu dokonywania oceny spełniania danego warunku w tym postępowaniu,
 - c) kryterium oceny ofert.
10. Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy:
 - 1) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego lub
 - 2) została złożona przez podmiot niespełniający warunków udziału w postępowaniu określonych w zapytaniu ofertowym lub
 - 3) została złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym.

VIII. Rozliczenie przedmiotu umowy z Wykonawcą: określa wzór umowy.

IX. Określenie warunków istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia

1. Istotne postanowienia umowy oraz określenie warunków istotnych zmian umowy zawiera załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
2. Wykonawca, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, będzie zobowiązany do podpisania umowy zgodnie z załączonym wzorem – istotne postanowienia umowy załączniku nr 2 do zapytania ofertowego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
3. W przypadku, gdy wybrany wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym. Możliwe jest podpisanie umowy z kolejnym wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia uzyskał najwyższą liczbę punktów.

X. Istotne informacje dotyczące przedmiotu zamówienia

1. **Informacja o możliwości składania ofert częściowych:** Zamawiający nie dopuszcza (nie przewiduje możliwości) składania ofert częściowych.
2. **Informacja o możliwości składania ofert wariantowych:** Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3. **Informacja o planowanych zamówieniach uzupełniających:** Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo



reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Jeżeli zostanie wybrana oferta złożona wspólnie przez więcej niż jednego wykonawcę, zobowiązania oni są do dostarczenia Zamawiającemu umowy regulującej ich współpracę w terminie przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za zobowiązania wynikające z zawartej umowy.

5. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia realizacji części zamówienia podwykonawcom (usług nadzoru dla danej branży objętej przedmiotem zapytania). W przypadku powierzenia realizacji części zamówienia podwykonawcom Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części (zakresu) zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom w formularzu ofertowym i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców oraz wykazanie, że podwykonawca spełnia takie same warunki jakie powinien spełniać wykonawca.
6. W przypadku braku regulacji w niniejszym zapytaniu co do zasad postępowania, pomocniczo zastosowanie będzie miała ustawa z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1710).
7. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Wykonawca, samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu do składania i otwarcia ofert.

XI. Osobą upoważnioną do kontaktów z wykonawcami oraz wszelkich wyjaśnień udziela:

Edyta Chmielewska – Dręzek Kierownik Referatu Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu, nr tel: (29) 77 21 141 wew. 30, lub (29) 77 21 012, Natalia Kaczyńska nr tel: (29) 77 21 141 wew. 34, w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu, tj. 8:00 – 16:00.

XII. Forma komunikacji

Komunikacja (oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje) między Zamawiającym a Wykonawcami odbywać się będzie za pośrednictwem operatora pocztowego lub osobiście lub za pośrednictwem postańca lub środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 7 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. pocztą elektroniczną na adres: zamowienia@myszyniec.pl lub faksem na numer telefonu: 29 772 11 41 wew. 10.

XIII. Zmiany umowy

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie:



- 1) osoby wskazanej w załączniku nr 3 jeśli wynikać to będzie z okoliczności o charakterze obiektywnym, których nie można było przewidzieć w chwili składania oferty (np. śmierci, choroby, zdarzenia losowego, utraty uprawnień), pod warunkiem że nowa osoba spełniać będą warunki określone w zapytaniu w stosunku do tej osoby, na podstawie których dokonano oceny oferty.
- 2) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie terminów realizacji przedmiotu zamówienia jedynie jeśli wynikać to będzie z okoliczności o charakterze obiektywnym (których nie można było przewidzieć w chwili składania oferty takich jak w szczególności:
 - a) zmiana przepisów prawa lub ich interpretacji mająca wpływ na zakres lub sposób realizacji przedmiotu zamówienia o okres niezbędny do wprowadzenia zmian w celu realizacji przedmiotu umowy,
 - b) wystąpienie siły wyższej, której działanie uniemożliwiło terminową realizację przedmiotu zamówienia. Działanie siły wyższej rozumiane jest jako wydarzenie lub okoliczność o charakterze nadzwyczajnym, na którą Wykonawca ani Zamawiający nie mają wpływu; wystąpieniu której Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem umowy; której w przypadku jej wystąpienia, Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie nie mogli uniknąć lub jej przezwyciężyć oraz która nie może być zasadniczo przypisana wykonawcy ani zamawiającemu.
 - c) wszelkie nadzwyczajne zdarzenia o charakterze zewnętrznym, niemożliwe do przewidzenia, takie jak katastrofy, pożary, powodzie, wybuchy, ataki terrorystyczne, niepokoje społeczne, strajki, z wyjątkiem strajku u Wykonawcy, działania wojenne.
 - d) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie terminów realizacji przedmiotu zamówienia jeśli wynikać to będzie z przerw w realizacji przedmiotu zamówienia, powstałych z przyczyn wyłącznie zależnych od Zamawiającego, zmiany terminu wykonania robót. W przypadku zaistnienia ww. okoliczności termin zostanie przedłużony o czas niezbędny do zrealizowania przedmiotu zamówienia, który to w wyniku działań Zamawiającego został odebrany Wykonawcy, co zostanie ustalone za porozumieniem obu stron umowy, w oparciu o ww. okoliczności.
 - e) pozostałe okoliczności wskazane w niniejszym dziale zapytania ofertowego, o ile okoliczność powodująca zmianę ma wpływ na termin wykonania. Zmiana terminu jest uzasadniona tylko o czas trwania przyczyny skutkującej zmianą.
- 3) Dopuszczalna jest zmiana wysokości wynagrodzenia brutto, jeśli wynikać to będzie ze zmiany obowiązującej stawki podatku VAT. W wypadku zmiany stawki podatku VAT wynagrodzenie Wykonawcy brutto zostanie zmniejszone bądź zwiększone w stosunku odpowiednim do zmiany wysokości podatku VAT, wynagrodzenie Wykonawcy netto (tj. bez podatku VAT) jest niezmiennie.

272

XIV. Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 124 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1. Informacje dotyczące administratora danych

Administratorem państwa danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego będzie: Gmina Myszyniec, Plac Wolności 60, 07-430 Myszyniec. NIP:758-21-53-537, REGON 550668284

Mogą się Państwo z nami kontaktować w następujący sposób:

- listownie na adres: Plac Wolności 60, 07-430 Myszyniec
- poprzez e-mail: inwestycje@myszyniec.pl
- telefonicznie: 029 7721141 wew. 30 lub wew. 34.

2. Inspektor ochrony danych

Wyzaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem ochrony danych mogą się Państwo kontaktować w następujący sposób:

- listownie na adres administratora (Wskazany powyżej)
- poprzez e-mail: iod@drmendyk.pl
- telefonicznie: 507-054-139

3. Cel przetwarzania Państwa danych oraz podstawy prawne

Państwa dane będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Podstawą prawną ich przetwarzania jest Państwa jest art. 6 ust 1 lit c) RODO (obowiązek prawny) oraz następujące przepisy prawa:

- Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1710)
- ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.).

4. Okres przechowywania danych

Państwa dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przetwarzane będą przez okres 5 lat: od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.

5. Komu przekazujemy Państwa dane?



1. Państwa dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przekazywane będą wszystkim zainteresowanym podmiotom i osobom, gdyż co do zasady postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne.

2. Ograniczenie dostępu do Państwa danych o których mowa wyżej może wystąpić jedynie w szczególnych przypadkach.

3. Ponadto odbiorcą danych zawartych w dokumentach związanych z postępowaniem o zamówienie publiczne mogą być podmioty z którymi UODO zawarł umowy lub porozumienie na korzystanie z udostępnianych przez nie systemów informatycznych w zakresie przekazywania lub archiwizacji danych. Zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest jednak wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii. Odbiorców tych obowiązuje klauzula zachowania poufności pozyskanych w takich okolicznościach wszelkich danych, w tym danych osobowych.

6. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

W związku z jawnością postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Państwa dane mogą być przekazywane do państw z poza EOG z zastrzeżeniem, o którym mowa w punkcie 5 ppkt 2).

7. Przysługujące Państwu uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych W odniesieniu do danych pozyskanych w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przysługują Państwu następujące uprawnienia:

- prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
- prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
- prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
- prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego praw,
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00193 Warszawa).
- Uwaga, zgodnie z uregulowaniami PZP:
- Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą.

2/24

- W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.
- W przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1–3 rozporządzenia 2016/679, zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.
- Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników.

8. Obowiązek podania danych

Podanie danych osobowych w związku udziałem w postępowaniu o zamówienia publiczne nie jest obowiązkowe, ale może być warunkiem niezbędnym do wzięcia w nim udziału. Wynika to stąd, że w zależności od przedmiotu zamówienia, zamawiający może żądać ich podania na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U 2017 poz. 1579) oraz wydanych do niej przepisów wykonawczych, a w szczególności na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U 2020 r. poz. 2415).


XV. Uwagi

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji zamówienia na każdym jego etapie.

XVI. Załączniki:

1. Formularz oferty.
2. Istotne postanowienia umowy.
3. Wykaz osób.
4. Protokoły ze sprawdzenia instalacji fotowoltaicznych.

BURMISTRZ


mgr Elżbieta Abramczyk

(podpis Zamawiającego)