

| Lp.                                                                                  | Podstawa     | Opis i wyliczenia                                                                                                                               | j.m.           | Poszcz.      | Razem           |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-----------------|
| <b>BUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI BIAŁUSNY LASEK ( DROGA GMINNA WEWNĘTRZNA)</b> |              |                                                                                                                                                 |                |              |                 |
| <b>1</b>                                                                             |              | <b>ROBOTY POMIAROWE</b>                                                                                                                         |                |              |                 |
| 1                                                                                    | D.01.01.01.  | Roboty pomiarowe i obsługa geodezyjna                                                                                                           | m              |              |                 |
| d.1                                                                                  |              | 2514,57                                                                                                                                         | m              | 2 514,57     |                 |
|                                                                                      |              |                                                                                                                                                 |                | <b>RAZEM</b> | <b>2 514,57</b> |
| <b>2</b>                                                                             |              | <b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>                                                                                                                       |                |              |                 |
| 2                                                                                    | D.00.00.00   | Mechaniczne karczowanie karp                                                                                                                    | szt.           |              |                 |
| d.2                                                                                  |              | 685,00                                                                                                                                          | szt.           | 685,00       |                 |
|                                                                                      |              |                                                                                                                                                 |                | <b>RAZEM</b> | <b>685,00</b>   |
| 3                                                                                    | D.00.00.00   | Wycinka krzaków                                                                                                                                 | m <sup>2</sup> |              |                 |
| d.2                                                                                  |              | 2568,00                                                                                                                                         | m <sup>2</sup> | 2 568,00     |                 |
|                                                                                      |              |                                                                                                                                                 |                | <b>RAZEM</b> | <b>2 568,00</b> |
| 4                                                                                    | D.00.00.00   | Przestawienie tablicy ogłoszeń                                                                                                                  | szt.           |              |                 |
| d.2                                                                                  |              | 1,00                                                                                                                                            | szt.           | 1,00         |                 |
|                                                                                      |              |                                                                                                                                                 |                | <b>RAZEM</b> | <b>1,00</b>     |
| 5                                                                                    | D.00.00.00   | Rozebranie 2 ścianek czołowych pod wydłużane przepusty                                                                                          | m <sup>3</sup> |              |                 |
| d.2                                                                                  |              | 1,20                                                                                                                                            | m <sup>3</sup> | 1,20         |                 |
|                                                                                      |              |                                                                                                                                                 |                | <b>RAZEM</b> | <b>1,20</b>     |
| 6                                                                                    | D.01.2.04.   | Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km                                       | m <sup>2</sup> |              |                 |
| d.2                                                                                  |              | 30,00                                                                                                                                           | m <sup>2</sup> | 30,00        |                 |
|                                                                                      |              |                                                                                                                                                 |                | <b>RAZEM</b> | <b>30,00</b>    |
| <b>3</b>                                                                             |              | <b>ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO</b>                                                                                                            |                |              |                 |
| 7                                                                                    | D.00.00.00.  | Oczyszczenie istniejącego przepustu o śr.60 cm                                                                                                  | m              |              |                 |
| d.3                                                                                  |              | 8,00                                                                                                                                            | m              | 8,00         |                 |
|                                                                                      |              |                                                                                                                                                 |                | <b>RAZEM</b> | <b>8,00</b>     |
| 8                                                                                    | D.00.00.00.  | Oczyszczenie istniejącego przepustu o śr. 60 cm                                                                                                 | m              |              |                 |
| d.3                                                                                  |              | 8,00                                                                                                                                            | m              | 8,00         |                 |
|                                                                                      |              |                                                                                                                                                 |                | <b>RAZEM</b> | <b>8,00</b>     |
| 9                                                                                    | D.00.00.00.  | Oczyszczenie istniejącego przepustu o śr. 80 cm                                                                                                 | m              |              |                 |
| d.3                                                                                  |              | 6,00                                                                                                                                            | m              | 6,00         |                 |
|                                                                                      |              |                                                                                                                                                 |                | <b>RAZEM</b> | <b>6,00</b>     |
| 10                                                                                   | D.02.01.01.  | Wykopy wykonywane na odkład - wykopy pod wydłużane przepusty                                                                                    | m <sup>3</sup> |              |                 |
| d.3                                                                                  |              | 4,50                                                                                                                                            | m <sup>3</sup> | 4,50         |                 |
|                                                                                      |              |                                                                                                                                                 |                | <b>RAZEM</b> | <b>4,50</b>     |
| 11                                                                                   | D.00.00.00.  | Przepusty rurowe do wydłużenia - ława fundamentowa żwirowa gr. 20 cm                                                                            | m              |              |                 |
| d.3                                                                                  |              | 4,50                                                                                                                                            | m              | 4,50         |                 |
|                                                                                      |              |                                                                                                                                                 |                | <b>RAZEM</b> | <b>4,50</b>     |
| 12                                                                                   | D.00.00.00.  | Przepusty rurowe do wydłużenia - rury betonowe o śr. 60 cm                                                                                      | m              |              |                 |
| d.3                                                                                  |              | 1,50                                                                                                                                            | m              | 1,50         |                 |
|                                                                                      |              |                                                                                                                                                 |                | <b>RAZEM</b> | <b>1,50</b>     |
| 13                                                                                   | D.03.00.00   | Przepusty rurowe do wydłużenia - ścianki czołowe dla rur o śr. 60 cm                                                                            | ściank.        |              |                 |
| d.3                                                                                  |              | 1,00                                                                                                                                            | ściank.        | 1,00         |                 |
|                                                                                      |              |                                                                                                                                                 |                | <b>RAZEM</b> | <b>1,00</b>     |
| 14                                                                                   | D.03.00.00   | Przepusty rurowe do wydłużenia - rury betonowe o średnicy 80 cm                                                                                 | m              |              |                 |
| d.3                                                                                  |              | 3,00                                                                                                                                            | m              | 3,00         |                 |
|                                                                                      |              |                                                                                                                                                 |                | <b>RAZEM</b> | <b>3,00</b>     |
| 15                                                                                   | D.03.00.00   | Przepusty rurowe do wydłużenia - ścianki czołowe dla rur o śr. 80 cm                                                                            | ściank.        |              |                 |
| d.3                                                                                  |              | 1,00                                                                                                                                            | ściank.        | 1,00         |                 |
|                                                                                      |              |                                                                                                                                                 |                | <b>RAZEM</b> | <b>1,00</b>     |
| 16                                                                                   | D.03.02.01.a | Umocnienie dna rowów elementami prefabrykowanymi [korytkami żelbetowymi] - o wymiarach H=59 cm, S1= 68 cm, S2=44 cm, L=74 cm                    | m              |              |                 |
| d.3                                                                                  |              | 150,00                                                                                                                                          | m              | 150,00       |                 |
|                                                                                      |              |                                                                                                                                                 |                | <b>RAZEM</b> | <b>150,00</b>   |
| 17                                                                                   | D.03.02.01.a | Umocnienie skarp rowów oraz wlotów i wylotów przepustów płytami betonowymi typu "YOMB" o wym. 100cm x75cm x12,5 cm z zasypianiem otworów żwirem | m <sup>2</sup> |              |                 |
| d.3                                                                                  |              | 327,00                                                                                                                                          | m <sup>2</sup> | 327,00       |                 |
|                                                                                      |              |                                                                                                                                                 |                | <b>RAZEM</b> | <b>327,00</b>   |
| <b>4</b>                                                                             |              | <b>ROBOTY ZIEMNE</b>                                                                                                                            |                |              |                 |
| 18                                                                                   | D.02.01.01.  | Wykopy wykonywane na odkład - (grunt nieprzydatny do wbudowania w nasyp)                                                                        | m <sup>3</sup> |              |                 |
| d.4                                                                                  |              | 4090,00                                                                                                                                         | m <sup>3</sup> | 4 090,00     |                 |

| Lp.       | Podstawa     | Opis i wyliczenia                                                                            | J.m.           | Poszcz.   | Razem     |
|-----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|
| 19<br>d.4 | D.02.03.01.  | Nasyp - grunt z dokopu                                                                       | m <sup>3</sup> | RAZEM     | 4 090,00  |
|           |              | 1059,00                                                                                      | m <sup>3</sup> | 1 059,00  |           |
|           |              |                                                                                              |                | RAZEM     | 1 059,00  |
| 5         |              | <b>PODBUDOWY</b>                                                                             |                |           |           |
| 20<br>d.5 | D.04.01.01.  | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni                    | m <sup>2</sup> |           |           |
|           |              | 15041,00                                                                                     | m <sup>2</sup> | 15 041,00 |           |
|           |              |                                                                                              |                | RAZEM     | 15 041,00 |
| 21<br>d.5 | D.04.04.02.a | Podbudowa z pomocnicza z kruszywa naturalnego 0/31,5 - o grubości po zagęszczeniu 30 cm      | m <sup>2</sup> |           |           |
|           |              | 12806,00                                                                                     | m <sup>2</sup> | 12 806,00 |           |
|           |              |                                                                                              |                | RAZEM     | 12 806,00 |
| 22<br>d.5 | D.04.04.02.a | Podbudowa z pomocnicza z kruszywa naturalnego 0/31,5 - o grubości po zagęszczeniu 10 cm      | m <sup>2</sup> |           |           |
|           |              | 2235,00                                                                                      | m <sup>2</sup> | 2 235,00  |           |
|           |              |                                                                                              |                | RAZEM     | 2 235,00  |
| 23<br>d.5 | D.04.04.01.  | Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 ( C50/30) - o grubości po zagęszczeniu 15 cm | m <sup>2</sup> |           |           |
|           |              | 15041,00                                                                                     | m <sup>2</sup> | 15 041,00 |           |
|           |              |                                                                                              |                | RAZEM     | 15 041,00 |
| 6         |              | <b>NAWIERZCHNIE</b>                                                                          |                |           |           |
| 24<br>d.6 | D.04.03.01.  | Mechaniczne czyszczenie podbudowy                                                            | m <sup>2</sup> |           |           |
|           |              | 13354,00                                                                                     | m <sup>2</sup> | 13 354,00 |           |
|           |              |                                                                                              |                | RAZEM     | 13 354,00 |
| 25<br>d.6 | D.04.03.01   | Skropienie emulsją warstwy podbudowy.                                                        | m <sup>2</sup> |           |           |
|           |              | 13354,00                                                                                     | m <sup>2</sup> | 13 354,00 |           |
|           |              |                                                                                              |                | RAZEM     | 13 354,00 |
| 26<br>d.6 | D.05.03.05.b | Warstwa wiążąca z AC 16 W, asfalt D50/70 grub. 4 cm                                          | m <sup>2</sup> |           |           |
|           |              | 13354,00                                                                                     | m <sup>2</sup> | 13 354,00 |           |
|           |              |                                                                                              |                | RAZEM     | 13 354,00 |
| 27<br>d.6 | D.04.03.01   | Mechaniczne czyszczenie warstwy wiążącej                                                     | m <sup>2</sup> |           |           |
|           |              | 13149,00                                                                                     | m <sup>2</sup> | 13 149,00 |           |
|           |              |                                                                                              |                | RAZEM     | 13 149,00 |
| 28<br>d.6 | D.04.03.01   | Skropienie warstwy wiążącej emulsją                                                          | m <sup>2</sup> |           |           |
|           |              | 13149,00                                                                                     | m <sup>2</sup> | 13 149,00 |           |
|           |              |                                                                                              |                | RAZEM     | 13 149,00 |
| 29<br>d.6 | D.05.03.05.a | Warstwa ścieralna z AC11S, asfalt D50/70 grub. 4 cm                                          | m <sup>2</sup> |           |           |
|           |              | 13149,00                                                                                     | m <sup>2</sup> | 13 149,00 |           |
|           |              |                                                                                              |                | RAZEM     | 13 149,00 |
| 7         |              | <b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>                                                                  |                |           |           |
| 30<br>d.7 | D.00.00.00   | Zabezpieczenie sieci teletechnicznej rurą dwudzielną                                         | m              |           |           |
|           |              | 2,00                                                                                         | m              | 2,00      |           |
|           |              |                                                                                              |                | RAZEM     | 2,00      |
| 31<br>d.7 | D.06.01.01.a | Regulacja pionowa zasuw wodociągowych                                                        | szt.           |           |           |
|           |              | 7,00                                                                                         | szt.           | 7,00      |           |
|           |              |                                                                                              |                | RAZEM     | 7,00      |
| 32<br>d.7 | D.00.000.00  | Pobocza z kruszyw łamanymi 0/31,5 ( C50/30) grub. 15 cm                                      | m <sup>2</sup> |           |           |
|           |              | 3635,00                                                                                      | m <sup>2</sup> | 3 635,00  |           |
|           |              |                                                                                              |                | RAZEM     | 3 635,00  |
| 8         |              | <b>URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU</b>                                                       |                |           |           |
| 33<br>d.8 | D.07.02.01.  | Pionowe znaki drogowe - tabliczki małe                                                       | szt.           |           |           |
|           |              | 1                                                                                            | szt.           | 1,00      |           |
|           |              |                                                                                              |                | RAZEM     | 1,00      |
| 34<br>d.8 | D.07.02.01.  | Pionowe znaki drogowe - tablice małe                                                         | szt.           |           |           |
|           |              | 20,00                                                                                        | szt.           | 20,00     |           |
|           |              |                                                                                              |                | RAZEM     | 20,00     |
| 35<br>d.8 | D.07.02.01.  | Pionowe znaki drogowe - tablice średnie                                                      | szt.           |           |           |
|           |              | 4,00                                                                                         | szt.           | 4,00      |           |
|           |              |                                                                                              |                | RAZEM     | 4,00      |
| 36<br>d.8 | D.07.02.01.  | Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych                                               | szt.           |           |           |
|           |              | 18,00                                                                                        | szt.           | 18,00     |           |

| Lp. | Podstawa   | Opis i wyliczenia                                           | j.m. | Poszcz. | Razem  |
|-----|------------|-------------------------------------------------------------|------|---------|--------|
|     |            |                                                             |      | RAZEM   | 18,00  |
| 37  | D.00.00.00 | Fotoradar prędkości z zasilaniem fotowoltaicznym ( komplet) | szt. |         |        |
| d.8 | analogia   | 1,00                                                        | szt. | 1,00    |        |
|     |            |                                                             |      | RAZEM   | 1,00   |
| 38  | D.00.00.00 | Bariera energochłonna N2W4A, rozstaw słupków słupków 2 mb   | m    |         |        |
| d.8 |            | 158,00                                                      | m    | 158,00  |        |
|     |            |                                                             |      | RAZEM   | 158,00 |
| 39  | D.00.00.00 | Zakończenie barier profilowane dl R=2.5 m - 2 szt           | m    |         |        |
| d.8 |            | 6,00                                                        | m    | 6,00    |        |
|     |            |                                                             |      | RAZEM   | 6,00   |